



GEOENGINEERING
spol. s r.o.

Havlíčkovo nábreží 2728/38
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Česká republika
Tel: 596 639 667, www.geoengineering.cz

Objednatel/Investor: **Obec Valašská Bystřice**
Stavba: **Stabilizace sesuvu svahu Tisňavy**
Stupeň: **DSP+DPS**
Zakázka č.: **G-2615**
Datum: **06/2015**

A, C1

Průvodní a technická zpráva

Projektant SO: **Ing. Šípek Pavel**, ČKAIT 1103337, geotechnika
Geoengineering, spol.s r.o.,
Havlíčkovo nábreží 2728/38, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava
www.geoengineerig.cz; geoengineerig@geoengineerig.cz
Jednatel společnosti: **Ing. Jindřich Bilan**

Počet stran:

Arch.číslo: **G-2615 - A, C1**

1 Identifikační údaje stavby

Stavba:	Stabilizace sesuvu svahu Tísňavy
Projektový stupeň:	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Kraj:	Zlínský
Okres:	Vsetín
Obec:	Valašská Bystřice
Katastrální území:	Valašská Bystřice (776254)
Umístění stavby - pozemky:	- <u>p.č.1296</u> - lesní pozemek (LPF, rozsáhlé chráněné území) Ondryášová Ludmila, č.p.90, 75627 Valašská Bystřice - <u>p.č.3814</u> - koryto vodního toku, vodní plocha (rozsáhlé chráněné území) <u>vlastnické právo:</u> Česká republika <u>svěřená správa</u> Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hr.Králové - <u>p.č.1303</u> - neplodná půda, ostatní půda (rozsáhlé chráněné území) Křenek Josef, č.p.102, 75627 Valašská Bystřice
Poloha X,Y.	X = 1 149 607 Y = 484 788
Druh stavby:	Inženýrská stavba – dopravní
Cíl stavby:	Odstranění havarijního stavu na MK Valašská Bystřice-Tísňavy
Předmět stavby:	Zajištění stability tělesa pozemní komunikace
Stabilizace:	Kotvená stěna z mikrozápor + těžká kamenná patka a stabilizační násypy s drenážní funkcí v lici svahu
Investor stavby:	Obec Valašská Bystřice Valašská Bystřice 316, 756 27 IČ: 00304352 , DIČ: CZ00304352
Správce objektu:	Obec Valašská Bystřice
Dodavatel stavby	Dosud neurčen
Projektant SO:	Ing. Pavel Šípek, ČKAIT 1103337, obor geotechnika Geoengineering, spol.s r.o.,

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

tel.: +420 596 639 667, dat. schránka : 3fg756a

e-mail: pavel.sipek@geoengineering.cz, www.geoengineering.cz

IČ: 47668121

DIČ: CZ47668121

Vedoucí projektant	Ing. Pavel Šípek
Pozemní komunikace:	MK Valašská Bystřice-Tísňavy
Staničení na kom.:	0,00÷35,00 (staveništní staničení)
Technické řešení:	Kotvená stěna z mikrozápor situovaná do stávající krajnice MK v koruně svahu, doplněná úpravou svahu stabilizační konstrukcí z hutněných násypů s drenážní funkcí, založených do těžké kamenné patky z lomového kamene v břehové linii toku Tísňavy.
Rozsah stabilizace:	cca.35,00m
Půdorysná délka svahu.:	cca.8,5m
Volná výška svahu:	cca. 7,5m
Datum zahájení stavby:	rok 2015
Datum ukončení stavby:	rok 2015
Doba výstavby:	cca 12÷15 týdnů

2 Základní předpoklady výstavby–časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Časové údaje realizace stavby včetně vymezení veškerých rozhodujících termínů budou součástí smlouvy o dílo mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, který jím bude vybrán ve výběrovém řízení.

Datum zahájení stavby:	rok 2015
Datum ukončení stavby:	rok 2015
Předpokládaná doba výstavby:	cca 12÷15 týdnů

3 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Stavba je řešena jako samostatný stavební objekt, z hlediska přípravy území a ZOV nezávislý na zřízení nových objektů technické infrastruktury a bez nároků na úpravu navazující dopravní infrastruktury.

SO 01 – Stabilizace sesuvu svahu Tísňavy