OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„Chodníky ve Valašské Bystřici – dílčí část 3 – Paseky“

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákonač. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“
č.s.zhotovitele: S19-035-0069

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Valašská Bystřice
756 57 Valašská Bystřice 316
IČO: 00304352
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1764143399 / 0800
zastoupena ve věcech smluvních Ing.Emilem Korduliakem, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60,620 00 Brno
Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,exp.: České Budějovice,
Číslo účtu: č.ú. 212269343/0300
Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Hradil a Magda Dušková, na základě plné moci

Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

- **pan, paní Ing.David Kubíček ve funkci hlavní stavbyvedoucí** *autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby a nekolejová doprava*
- **pan, paní Martin Kopal ve funkci stavbyvedoucí** *autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby a nekolejová doprava*
- **pan, paní Bc.Lubomír Kašpárek odpovědného** ***za*** *koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele*

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo") v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení zhotoviteli ceny díla.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 31.8.2018 (dále jen „nabídka") podaná ve veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ")

Místo stavby: k.ú.Valašská Bystřice, podél silnice č. III/05730

Technický dozor stavebníka Ing. Karel Trlica, Janová 242, 755 01 Vsetín, IČ: 14590913

Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Koordinátor BOZP objednatele: Jiří Brzokoupil, Přemyslovců 730, 747 07 Opava, IČ: 11533340

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Ing. Emil Korduliak

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo")

Chodníky ve Valašské Bystřici – dílčí část 3 – Paseky

Předmětem díla je realizace výstavby nového chodníku podél silnice III/05730. Celková délka chodníku je 683,3 m, pochůzí šířka 1,5 m. Chodník je navržen ze zámkové dlažby do betonových obrub. Výška silniční obruby nad niveletou vozovky bude 110 – 170 mm, v místech pro přecházení 20 mm, ve vjezdech 20 – 30 mm. Součástí návrhu je i krátký úsek chodníku situovaný před objektem potravin na konci úseku. V rámci objektu je navrženo 1 autobusové nástupiště (u domu seniorů).

Stavba je členěna dále na tyto stavební objekty:

SO 101 chodník
SO 102 Úpravy komunikace
SO 201 Opěrné zdi
SO 204 Rozšíření mostu
SO 301 Kanalizace dešťová

a) Předmět díla obsahuje též zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace. Okamžikem předání dokumentace objednateli uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen „licence") v rozsahu dohodnutém touto smlouvou Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené stavby, je oprávněn do dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. .

b) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i :

Před zahájením realizace stavby se zhotovitel zavazuje k:

1. Označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zák.č. 183/2006 Sb, stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby s dotčenými údaji, štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby
2. Vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců, řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady") předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen pokud bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření aktualizovat
3. Dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů , předaných objednatelem zhotoviteli
4. Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
5. Vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby subjektem k tomu oprávněným
6. Zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV") a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních dílů – výstavby (dále jen „HMG")
7. Zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP
8. Zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu
9. Pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. Nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku

10. Předložení a předání objednateli nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to :
    a) Protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží
    b) Protokol o vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby
    c) Stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG
    d) Rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP
    e) Kontrolní a zkušební plán (KZP)

    V průběhu realizace stavby se zhotovitel zavazuje k:
    a. zřízení napojení na odběrná místa vody a el.energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku
    b. zřízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.
    c. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby
    d. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště včetně bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy
    e. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chráničeк před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem
    f. zajištění schůdnosti a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby
    g. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uložení, v souladu s ustanovením zák.č 185/2001 Sb, o odpadech, ve znění pozdějších změn, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, příp. předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace
    h. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správci sítí a zařídí zápis do stavebního deníku, provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení
    i. kontrole dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
    j. Průběžnému řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru
    k. průběžné koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů

l. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, příp. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky
m. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem
n. zajištění a údržbu provizorního dopravního značení a jeho odstranění po dokončení Díla
o. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, bude-li to potřebné
p. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě
q. zajištění funkce odpovědného geometra po dobu realizace stavby

Při přejímce stavby (předání díla):

Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

1. seznam všech předaných dokladů
2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák.č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby
3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotovení v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků objednatele:
   a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem "změna" s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko
   b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn"
   c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
   d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby
   e) zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby" včetně geodetického zaměření Díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/ 1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   f) Součástí geodetického zaměření Díla jsou:
   g) i) geodetické zaměření Díla včetně inženýrských sítí

h) ii) geometrický plán (GP) pro vklad vlastnického práva k Dílu do katastru nemovitostí včetně orazítkování GP Katastrálním úřadem
i) iii) doklady o vytyčení Díla

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude:

a) Atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce

b) Protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizi podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla

c) Doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

d) Fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

e) Prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků, a realizovaných dodávek;

f) Písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, a projektovou dokumentací pro provádění stavby;

g) a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

h) Odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a úhrada odběru médií.

i) Uvedení všech povrchů dotčených zhotovením Díla do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky apod.)

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutým způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů(firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), uvedení druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat.

V souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje objednatel, aby následující stavební díly byly realizovány výlučně zhotovitelem bez součinnosti poddodavatele:

SO 101 Chodník
SO 102 Úpravy komunikace
SO 201 Opěrné zdi

3. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

4. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí díla třetí osoby jako dodavatele (vyjma stavebních dílů výše uvedených), zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), že tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude tento seznam poddodavatelů tvořit přílohu č. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně na částku 15 000 000,-Kč na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími podmínkami a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolením). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou zárukou řádně provedeného díla.

3.Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4.Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

III. Termín plnění

1.Termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo. Termín zahájení realizace plnění: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci stavby objednateli (včetně dokumentace skutečného provedení stavby) do 10-timěsíců od zahájení realizace stavebních prací, nejpozději však do 31.10.2019. Předpokládaný termín předání a převzetí díla: do 1 měsíce od ukončení realizace stavebních prací.

3.Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele. Do prodlení se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle čl. III. odst. 8. až 10. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

5.Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více jak 14 dní po termínu stanoveném v čl. III. odst. 1 této smlouvy nebo je v prodlení se zahájením provádění díla ve smyslu zahájení provádění stavebních prací více jak 14 dnů ode dne předání staveniště bez zjevného důvodu provádění díla přeruší a nepokračuje v něm ani po výzvě objednatele více jak 14 dní.

6.Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

7. Nesplnění smluvní povinnosti kterékoliv ze smluvních stran za trvání smlouvy nebude považováno za neplněním závazku ani nebude důvodem k náhradě škod kteroukoliv stranou, jestliže je takovéto prodlení způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 občanského zákoníku (vyšší mocí). Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a

které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod.

8. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

9. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

10. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než dva měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli.

11.Změna zahájení doby plnění nebo termín provedení díla a harmonogramu postupu prací bude smluvními stranami upravena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH	**13 948 335,57 Kč**
21% DPH	**2 929 150,47 Kč**
Celková cena včetně 21% DPH	**16 877 486,04 Kč**

Slovy:Šestnáctmiliónůosmsetsedmdesátsedmtisícčtyřistaosmdesátšest korun českých a čtyři haléře.

2. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
c) opatření k ochraně životního prostředí
d) pojištění stavby a osob
e) organizační a koordinační činnost
f) poplatky spojené s případným záborem veřejného prostranství

3. Zhotovitel je cenou díla vázán po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

6. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány

b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny hodinovou zúčtovací sazbou ve výši 300,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;

c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;

d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne prokazatelného předložení návrhu Zhotovitelem.

8. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

9. Ze strany zhotovitele **nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti** na příjemce plnění. Daň na výstupu u příjemce zdanitelného plnění bude uskutečněna ke dni uskutečnění zdanitelného plnění tj. ke dni předání a převzetí zhotoveného díla.

V. Platební podmínky

1.Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a to až do výše 90% smluvní ceny, zbývající částka odpovídající 10% smluvní ceny bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2.Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3.Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované ceny, se kterou souhlasí. Na zbývající část ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4.Zhotovitel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dlepožadavků objednatele. Výdaje budou vefaktuře specifikovány tak, aby byl doložen důvodfakturovaných částek a aby byly přesněvymezeny jednotlivé výdaje .*Objednatel požaduje vystavovat finanční a daňové doklady zvlášť na způsobilé a zvlášť na nezpůsobilé výdaje.*

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty v platnémznění. Splatnost daňového dokladuje do 30 kalendářníchdnů ode dnedoručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenýmipřílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádnědoručen do místa sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůt asplatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

6. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

6.Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

7.Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle položkového ROZPOČTU, který je přílohou č. 1 této smlouvy);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky.

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s položkovým ROZPOČTEM, který tvoří přílohu č. I. této smlouvy.

8.Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

9. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

10. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

11. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ

c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

d) popis obsahu účetního dokladu

e) datum vystavení

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění

g) výši ceny bez daně celkem

h) podpis odpovědné osoby Zhotovitele

i) přílohu –zjišťovací protokol a soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole) a to minimálně do konce roku 2028.

2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně do konce roku 2028.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, která stavbyvedoucímu udělil.

4.Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla podobného charakteru a rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací (ve smyslu jednotlivých částí díla) před neoprávněným zásahem třetích osob a nahodilou zkázou po celou dobu jejich provádění a dále ve stejném rozsahu za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6.Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8.Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11.Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům, dotčeným vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů.

13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobci.

15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré pokyny a příkazy BOZP na staveništi. Objednatel dává zhotoviteli stavby na vědomí, že na základě zákona č. 309/2006 Sb., určil koordinátora BOZP. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP a je povinen mu poskytnou potřebnou součinnost při plnění jeho funkce. Dále mu umožňuje vstup na stavbu a staveniště.

16. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost připojení el. proudu 220V a vody. Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady zhotovitele, který si rovněž zajistí samostatné měření. Počáteční a konečný stav měřidel budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje hradit dodávky elektrické energie v souvislosti s prováděním díla, přičemž jejich cena je zahrnuta v ceně díla.

17. Za uskladněný materiál na stavbě nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

18. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

19. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

20. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

21. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně, včetně dokladu o příp. zaplacení záboru.

22.Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace SFDI nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 8 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu, tj. finančního ukončení projektu.

VII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku za jakost v délce 60měsíců (dále jako „záruka za jakost"). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil,
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,
- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá vada, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7.Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

8.Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9.V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady.

10. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady díla výslovně neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, upravujícími odpovědnost za vady díla.

VIII. Stavební deník

1.Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí dokončeného díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX.Staveniště

1.Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní
náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X.Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Předání díla

1.Objednatel převezme dílo po jeho dokončení .

2.Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10-ti pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetí Díla nebo nepřevzetí Díla) se nepočítá do lhůty plnění čl. III

Za okamžik předání a převzetí díla se považuje podpis předávacího protokolu objednatelem.

3.O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- Označení díla
- Označení objednatele a zhotovitele díla
- Číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. Čísel a dat uzavření jejich dodatků,
- Zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle,
- Soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
- Prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- Datum a místo sepsání zápisu,
- Jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- Seznam předané dokumentace,
- Soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- Termín vyklizení staveniště,
- Datum odstranění vad, bylo-li dílo převzato s vadami.

Bude-li dílo vykazovat vady, není Objednatel povinen dílo převzít. Bez dodání výše uvedených dokumentů a všech dokumentů nutných pro kolaudační řízení nebude dílo považováno za dokončené.

4.Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

5.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

6.Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačních jednání a poskytnout dostatečnou součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo kolaudační jednání úspěšně ukončeno. Veškerou součinnost musí zhotovitel provést na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.

XII. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že ve smyslu § 2606 občanského zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a

mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.

2. Nároky z odpovědnosti za škodu a postup při jejich uplatňování, rovněž jako nároky při dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku, v platném znění.

3. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

4. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků (vad a nedodělků), pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 5 000 Kč/ den za každou takovou vadu či nedodělek, a za každý den prodlení.

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zjm.zákona č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý prokazatelný zjištěný případ.

6. Pro případ porušení předpisů zhotovitele v oblasti dodržování BOZP , je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu za tato porušení: při nepoužívání ochranné přílby 5 000,-Kč/osobu, nezajištění výkopu 10 000 ,-Kč/den , nezajištění přechodů přes výkop, komunikaci apod.10000,-Kč za každé porušení/den.

7.Sankce za realizaci díla poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelů
V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové zjištění.

8. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými technickými normami nebo výrobci jednotlivých použitých materiálů při realizaci díla, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
9. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14-ti dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Bankovní garance

1. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 500 000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) platnou po dobu 60-ti měsíců od předání a převzetí díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy o dílo povinen.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich

důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy se považuje:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší jak 5kalendářních dnů
b) delší jak 5-ti denní prodlení zhotovitele s předáním díla
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě neučiní
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
f) pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bude zjištěn úpadek zhotovitele jako dlužníka ve smyslu zákona č. 182/2006. Sb., insolvenčního zákona v platném znění.

4.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy jsou následující důvody:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště delší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně ujednaného termínu
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

5. Důsledky odstoupení od smlouvy:

a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, zanikají závazky z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu školy, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění"vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje"dílčí konečnou fakturu"
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit"dílčí předání díla"

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XVI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění, případně dalšími právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.

4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Ve Valašské Bystřici dne 9. 10. 2018 Ve Valašském Meziříčí dne 9. 10. 2018

OBEC VALAŠSKÁ BYSTŘICE Okres Vsetín

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA CR - 620 00 Brno, Jahodová 60 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel
Petr Hradil a Magda Dušková
na základě plné moci

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Finanční a časový harmonogram (bude předložen před podpisem smlouvy o dílo)
Příloha č. 3: (případný) seznam poddodavatelů
Příloha č. 4: Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
Příloha č. 5: Pojistná smlouva (bude předložena před podpisem smlouvy o dílo)

Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla schválena na 21. zasedání Zastupitelstva obce Valašské Bystřice konané dne 20. 9. 2018, bodem 21/5.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Valašská Bystřice Datum: 27.8.2018

Objednatel: IČ:

Obec Valašská Bystřice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín DIČ: CZ48035599

Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Projektant: IČ:

Geoengineering spol.s r.o. Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				13 948 335,57
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**13 948 335,57**
DPH základní	21,00%	ze	13 948 335,57	2 929 150,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**16 877 486,04**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC VALAŠSKÁ BYSTŘICE okres Vsetín

Datum a podpis: 9.10.2018 Razítko

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA CR - 620 00 Brno, Jahodova 60 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Datum a podpis: 9.10.2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky

Místo: Valašská Bystřice Datum: ##

Objednatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Geoengineering spol.s r.o. Os

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Ot Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**13 948 335,57**	**16 877 486,04**
01	Uznatelné náklady	9 819 045,83	11 881 045,45
001	SO 101 Chodník	2 025 028,84	2 450 284,90
002	SO 102 Úpravy komunikace	1 041 563,36	1 260 291,67
003	SO 201 Opěrné zdi	4 808 155,23	5 817 867,83
004	SO 204 Rozšíření mostu	574 870,68	695 593,52
005	SO 301 Kanalizace dešťová	942 561,20	1 140 499,05
006	Vedlejší rozpočtové náklady	426 866,52	516 508,49
02	Neuznatelné náklady	4 129 289,74	4 996 440,59
007	SO 101 Chodník	215 120,98	260 296,39
008	SO 102 Úpravy komunikace	810 223,91	980 370,93
009	SO 204 Rozšíření mostu	471 283,99	570 253,63
010	SO 301 Kanalizace dešťová	2 452 122,32	2 967 068,01
011	Vedlejší rozpočtové náklady	180 538,54	218 451,63
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**13 948 335,57**	**16 877 486,04**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky
Objekt:	01 - Uznatelné náklady
Část:	**001 - SO 101 Chodník**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Valašská Bystřice Datum: 27.08.2018

Objednatel: IČ:
Obec Valašská Bystřice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín DIČ: 0 CZ48035599

Projektant: IČ:
Geoengineering spol.s r.o. Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 025 028,84
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 025 028,84**
DPH základní	21,00%	ze	2 025 028,84	425 256,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**2 450 284,90**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	01 - Uznatelné náklady		
Část:	**001 - SO 101 Chodník**		
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:	Obec Valašská Bystřice	Projektant:	Geoengineering spol.s r.o. Ostrava
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby	Zpracovatel:	0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**2 025 028,84**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 023 017,62
1 - Zemní práce	320 440,89
2 - Zakládání	6 128,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 155,27
4 - Vodorovné konstrukce	10 303,82
5 - Komunikace	642 370,50
8 - Trubní vedení	8 812,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	852 362,46
997 - Přesun sutě	46 662,17
998 - Přesun hmot	127 780,92
PSV - Práce a dodávky PSV	2 011,22
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 011,22
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 025 028,84**

ROZPOČET

Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky

Objekt: 01 - Uznatelné náklady

Část: 001 - SO 101 Chodník

Místo: Valašská Bystřice Datum:

Objednatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Geoengineering spol.s r.o. Ostrava
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**2 025 028,84**
HSV - Práce a dodávky HSV							2 023 017,62
1 - Zemní práce							320 440,89
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	20,000	48,96	979,20
			10,0*2		20,000		
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	428,40	856,80
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	489,60	979,20
4	K	113106191	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl do 50 m2 se spárami zalitými živicí	m2	12,000	346,81	4 161,72
			betonová rampa u domu č.p.573				
			3,0*4,0		12,000		
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	75,400	131,49	9 914,35
			73,0+0,4+2,0		75,400		
6	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	75,400	38,97	2 938,34
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	46,000	59,88	2 754,48
			23*2		46,000		
8	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	142,500	27,05	3 854,63
			950,0*0,15		142,500		
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	304,200	152,09	46 265,78
			"odkop pro konstrukci chodníku"				
			1,8*(325,0-100,0)*0,24		97,200		
			1,8*(600,0-325,0-60,24)*0,24		92,776		
			1,8*(685,0-675,0)*0,24		4,320		
			Mezisoučet		194,296		
			vjezdy				
			(dl2-104)*0,37		-7,855		
			Součet		186,441		
		j10	234*1,3		304,200		
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	91,260	17,44	1 591,57
			j10*0,3		91,260		
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	90,006	513,73	46 238,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"výkop pro obrubníky+podsyp štěrkem"				
			(560,68+23)*0,35*(0,15+0,15)		61,286		
			613*0,2*(0,05+0,15)		24,520		
			105*0,2*(0,05+0,15)		4,200		
		r	Součet		90,006		
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	27,002	163,19	4 406,46
			r*0,3		27,002		
13	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	42,84	85,68
14	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	128,52	257,04
15	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	85,68	171,36
16	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	20,000	42,84	856,80
17	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	42,84	85,68
18	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	430,983	57,26	24 678,09
			"dovoz ornice z mezideponie"				
			473,22*0,15		70,983		
			"dovoz zeminy pro násypy z mezideponie" n		360,000		
			Součet		430,983		
19	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,206	75,14	2 570,24
			odvoz přebytečné zeniny				
			r+j10		394,206		
			-n		-360,000		
		o	Součet		34,206		
20	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	142,500	75,14	10 707,45
			"odvoz ornice" 142,500		142,500		
21	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	70,983	151,31	10 740,44
			"naložení ornice pro rozprostření"				
			473,22*0,15		70,983		
22	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	360,000	49,73	17 902,80
			"naložení zeminy pro násyp" n		360,000		
23	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	360,000	123,93	44 614,80
			(25,2-2,5)*(2,5+4,5)*0,5*(0,8+0,3)*0,5		43,698		
			(50,0-25,0)*(4,5+2,0)*0,5*(0,8+0,1)*0,5		36,563		
			(75,0-25,0)*(2,0+4,0)*0,5*(0,1+0,7)*0,5		60,000		
			(100,0-75,0)*4,0*(0,7+0,3)*0,5		50,000		
			(425-400,0)*(3,0+1,8)*0,5*(0,6+0,005)*0,5		18,150		
			(450,0-425,0)*(3,0+7,0)*0,5*(0,6+0,1)*0,5		43,750		
			(675,0-625,0)*(4,0+3,0)*0,5*(0,8+0,4)*0,5		105,000		
			Součet		357,161		
		n	360		360,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,206	13,95	477,17
			o		34,206		
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	142,500	13,95	1 987,88
			"uložení ornice" 142,500		142,500		
26	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	2,000	159,12	318,24
27	K	184818243	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	5,000	610,77	3 053,85
28	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	3,000	40,80	122,40
			palisády VŘ 5				
			3,0*1,0		3,000		
29	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	57,124	10,00	571,24
			o*1,67		57,124		
30	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	473,220	74,49	35 250,16
			"podél obrubníků š do 1,0m" 473,22		473,220		
31	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	473,220	12,24	5 792,21
32	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*14,410*	*183,60*	*2 645,68*
33	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	880,000	9,39	8 263,20
			dl1+dl2+0,4*28,6+73+0,4+2		905,840		
			880		880,000		
34	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	473,220	3,67	1 736,72
35	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	473,220	1,22	577,33
36	K	185804511	Mechanické odplevelení	m2	473,220	46,56	22 033,12
	2 - Zakládání						6 128,87
37	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 22 mm	m3	0,405	1 036,62	419,83
			palisády VŘ 5				
			3,0*0,45*0,3		0,405		
38	*M*	*693111460*	*geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m*	*m2*	*3,300*	*36,72*	*121,18*
			3,000*1,1		3,300		
39	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,098	2 478,98	242,94
			palisády VŘ 5				
			3,0*0,325*0,1		0,098		
40	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	3,500	93,85	328,48
			palisády VŘ 5				
			3,5		3,500		
41	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	1,080	2 650,18	2 862,19
			palisády VŘ 5				
			3,0*0,6*0,6		1,080		
42	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	4,320	226,67	979,21
			palisády VŘ 5				
			(3,0+0,6)*2*0,6		4,320		
43	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	4,320	56,67	244,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,032	29 069,69	930,23
			3,0*0,6*2*7,667*1,15*0,001		0,032		
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				8 155,27
45	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého 0-32	m3	1,680	854,47	1 435,51
			palisády VŘ 5				
			3,0*(0,6+1,0)*0,5*0,7		1,680		
46	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	3,000	465,12	1 395,36
47	*M*	*592284140*	*palisáda betonová přírodní 20X100 cm*	*kus*	*15,000*	*354,96*	*5 324,40*
			VŘ 5				
			15		15,000		
			4 - Vodorovné konstrukce				10 303,82
48	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	6,000	516,16	3 096,96
			VŘ 5				
			2,0*3,0		6,000		
49	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	1,800	3 867,81	6 962,06
			3,0*1,5*0,8*0,5		1,800		
50	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	1,800	136,00	244,80
			5 - Komunikace				642 370,50
51	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	736,230	172,74	127 176,37
			dl1		736,230		
52	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	291,840	172,74	50 412,44
			pod obrubníky				
			"obrubník silniční"				
			(188,76-2,5-12,0+513,54-249,0+685,8-566,92+3,0+23)*0,5		291,840		
53	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	75,400	172,74	13 024,60
			rekonstrukce chodníku				
			73,0+0,4+2,0		75,400		
54	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0-32mm	m2	94,210	214,08	20 168,48
			dl2		82,770		
			umělá vodící linie				
			0,4*28,6		11,440		
			Součet		94,210		
55	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	75,400	238,20	17 960,28
			rekonstrukce chodníku				
			73,0+0,4+2,0		75,400		
56	*M*	*592451100*	*dlažba skladebná tl.6 cm přírodní*	*m2*	*76,650*	*215,42*	*16 511,94*
			73*1,05		76,650		
57	*M*	*592451190*	*dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná*	*m2*	*0,420*	*280,29*	*117,72*
			0,4*1,05		0,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	*M*	*592457342*	*hladká betonová dlažba tl.60mm*	*m2*	*2,000*	*488,37*	*976,74*
59	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	736,230	217,53	160 152,11
			"šedá" 690,09		690,090		
			"reliéf" 13,11		13,110		
			"dvojsjezd" 33,03		33,030		
		dl1	Součet		736,230		
60	*M*	*592451100*	*dlažba skladebná tl.6 cm přírodní*	*m2*	*724,595*	*215,42*	*156 092,25*
			690,09*1,05		724,595		
61	*M*	*592451190*	*dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná*	*m2*	*13,766*	*280,29*	*3 858,47*
			13,11*1,05		13,766		
62	*M*	*592457342*	*hladká betonová dlažba tl.60mm*	*m2*	*33,033*	*488,37*	*16 132,33*
			detail dvojsjezdu				
			28,6*(1,5-0,4)*1,05		33,033		
63	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	47,000	20,83	979,01
64	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	2,420	20,83	50,41
65	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	94,210	229,74	21 643,81
			sjezdy				
		dl2	206,73+11,04-135		82,770		
			umělá vodící linie				
			0,4*28,6		11,440		
			Součet		94,210		
66	*M*	*592451090*	*dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní*	*m2*	*75,317*	*266,83*	*20 096,84*
			(206,73-135)*1,05		75,317		
67	*M*	*592451230*	*dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná*	*m2*	*11,592*	*523,87*	*6 072,70*
			11,04*1,05		11,592		
68	*M*	*592457341*	*drážkovaná dlažba - vodící linie*	*m2*	*12,012*	*523,87*	*6 292,73*
			0,4*28,6*1,05		12,012		
69	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	11,040	22,18	244,87
70	K	599141112	Příplatek za napojení chodníku do úrovně navazujícího chodníku bez výškového rozdílu	m	15,000	293,76	4 406,40
			1,5*2+1,5*2*4		15,000		
		8 - Trubní vedení					8 812,72
71	K	89913111R	úprava stáv.šachty dle výšky chodníků	kus	4,000	2 203,18	8 812,72
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					852 362,46
72	K	91112111R	Mont+dod zábradlí opatřeného vodící tyčí vč.kotvení,povrch.pravy a všech doplňků	m	3,000	3 243,57	9 730,71
			"palisáda" 3,0		3,000		
73	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	244,80	489,60
74	*M*	*404442740*	*značka svislá (IP 06)*	*kus*	*2,000*	*758,88*	*1 517,76*
75	K	914111R01	Mont+dod - označník zastávky vč.sloupku a základ.patky,zemních prací a všech doplňků	kus	1,000	5 392,90	5 392,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	734,40	1 468,80
77	*M*	*404452300*	*sloupek Zn 70 - 350*	*kus*	*2,000*	*367,20*	*734,40*
78	*M*	*404452410*	*patka hliníková HP 70*	*kus*	*2,000*	*550,80*	*1 101,60*
79	*M*	*404452540*	*víčko plastové na sloupek 70*	*kus*	*2,000*	*13,47*	*26,94*
80	*M*	*404452570*	*upínací svorka na sloupek US 70*	*kus*	*2,000*	*61,20*	*122,40*
81	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	48,000	146,88	7 050,24
			zastávka				
			12,0*2,5		30,000		
			přechod pro chodce				
			3,0*6,0		18,000		
			Součet		48,000		
82	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	6,000	205,37	1 232,22
83	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	48,000	36,72	1 762,56
84	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 167,360	131,90	153 974,78
			dvouřádek				
			(188,76-2,5-12,0+513,54-249,0+685,8-566,92+3,0+23)*2		1 167,360		
85	*M*	*583801200*	*kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm*	*t*	*28,577*	*2 937,58*	*83 947,22*
86	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	583,680	216,27	126 232,47
			"obrubník silniční"				
			188,76-2,5-12,0+513,54-249,0+685,8-566,92+3,0+23		583,680		
			-75,12-37		-112,120		
			Mezisoučet		471,560		
			"obrubník snížený"				
			5,0+5,5+5,3+5,2+4+4,9+6,1+8,6+4,7+5,22+4,2+4,0+4,5+3,6+4,3		75,120		
			"obrubník přechodový" 1+10+2+12+8+2+2		37,000		
			Součet		583,680		
87	*M*	*592174890*	*obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm*	*kus*	*496,650*	*127,30*	*63 223,55*
			(450+23)*1,05		496,650		
88	*M*	*592175100*	*obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm*	*kus*	*79,800*	*110,16*	*8 790,77*
			76,0*1,05		79,800		
89	*M*	*592175110*	*obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm*	*kus*	*38,850*	*379,44*	*14 741,24*
			37*1,05		38,850		
90	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	105,000	238,68	25 061,40
			"obrubník chodníkový u vjezdů+vodící linie				
			76+28,6		104,600		
			105		105,000		
91	*M*	*592174100*	*obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm*	*kus*	*110,250*	*112,61*	*12 415,25*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	613,000	202,53	124 150,89
			188,76-2,5-12,0+513,54-249,0+685,8-566,92+12+15		584,680		
			590+23		613,000		
93	*M*	*592172100*	*obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm*	*kus*	*643,650*	*74,66*	*48 054,91*
94	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	14,000	336,59	4 712,26
			12+2		14,000		
95	*M*	*592175400*	*obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý*	*kus*	*12,600*	*2 386,78*	*30 073,43*
			12*1,05		12,600		
96	*M*	*592175410*	*obrubník HK náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý*	*kus*	*1,000*	*2 386,78*	*2 386,78*
97	*M*	*592175420*	*obrubník HK náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý*	*kus*	*1,000*	*2 386,78*	*2 386,78*
98	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	37,823	2 552,68	96 550,02
			(560,68+23)*0,35*0,15		30,643		
			613*0,2*0,05		6,130		
			105*0,2*0,05		1,050		
			Součet		37,823		
99	K	96205221R	bourání betonové zdi a pilířů u domu č.p.573	m3	3,000	4 773,56	14 320,68
100	K	96600521R	Odřezání posledního dílu stáv.zábradlí vč.zapravení stáv.zábradlí	m	2,000	979,19	1 958,38
101	K	96704271R	Odřezání koruny mostního křídla -0,1m pod římsu OZ	kus	1,000	734,39	734,39
102	K	96704272R	Bourání přístřešku pro popelnice	kus	1,000	8 017,13	8 017,13
		997 - Přesun sutě					46 662,17
103	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	67,096	107,27	7 197,39
104	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	268,384	11,49	3 083,73
105	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	67,096	139,56	9 363,92
106	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,230	526,32	23 805,45
			67,096-21,866		45,230		
107	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	21,866	146,88	3 211,68
		998 - Přesun hmot					127 780,92
108	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 048,760	121,84	127 780,92
		PSV - Práce a dodávky PSV					2 011,22
		711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					2 011,22
109	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě fólií	m2	4,800	153,00	734,40
			palisád.zdi				
			3,0*(1,0+0,3+0,3)		4,800		
110	*M*	*283220260*	*fólie hydroizolační*	*m2*	*5,760*	*110,16*	*634,52*
			4,800*1,2		5,760		
111	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	4,800	51,00	244,80
112	*M*	*693110270*	*geotextilie 600 g/m2*	*m2*	*5,760*	*55,08*	*317,26*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,800*1,2		5,760		
113	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	20,897	3,84	80,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky
Objekt:	01 - Uznatelné náklady
Část:	**002 - SO 102 Úpravy komunikace**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:		IČ:	
	Obec Valašská Bystřice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	48035599
	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín	DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
	Geoengineering spol.s r.o. Ostrava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 041 563,36
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 041 563,36**
DPH základní	21,00%	ze	1 041 563,36	218 728,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 260 291,67**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	01 - Uznatelné náklady		
Část:	**002 - SO 102 Úpravy komunikace**		
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:	Obec Valašská Bystřice	Projektant:	Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby	Zpracovatel:	0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**1 041 563,36**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 041 563,36
1 - Zemní práce	162 950,42
2 - Zakládání	304 254,49
5 - Komunikace pozemní	406 661,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 397,84
997 - Přesun sutě	111 225,24
998 - Přesun hmot	44 073,66
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 041 563,36**

ROZPOČET

Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky

Objekt: 01 - Uznatelné náklady

Část: 002 - SO 102 Úpravy komunikace

Místo: Valašská Bystřice Datum: 27.08.2018

Objednatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**1 041 563,36**
HSV - Práce a dodávky HSV							1 041 563,36
1 - Zemní práce							162 950,42
1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	319,460	48,27	15 420,33
2	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	319,460	48,27	15 420,33
3	K	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	319,460	49,80	15 909,11
			podél obrubníků				
			307,96		307,960		
			oprava stáv.chodníku				
			23,0*0,5		11,500		
		k	Součet		319,460		
4	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	237,938	320,99	76 375,72
			výkop pro trativod				
			675,0*(0,4+0,85)*0,5*0,5		210,938		
			675,000*0,4*0,1		27,000		
		r	Součet		237,938		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	71,381	163,19	11 648,67
			r*0,3		71,381		
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	237,938	75,14	17 878,66
			r		237,938		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	237,938	13,95	3 319,24
			r		237,938		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	397,356	10,00	3 973,56
			r*1,67		397,356		
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	320,000	9,39	3 004,80
2 - Zakládání							304 254,49
10	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 8-22 mm	m3	210,938	1 036,61	218 660,44
			675,0*(0,4+0,85)*0,5*0,5		210,938		
11	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	27,000	824,15	22 252,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			675,000*0,4*0,1		27,000		
12	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	675,000	93,84	63 342,00
		5 - Komunikace pozemní					406 661,71
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32mm	m2	638,920	172,74	110 367,04
			k*2		638,920		
14	K	565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m	m2	319,460	275,50	88 011,23
15	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 0,8 kg/m2	m2	319,460	19,58	6 255,03
16	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	638,920	11,02	7 040,90
			k*2		638,920		
17	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	319,460	264,27	84 423,69
			k		319,460		
18	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	319,460	331,80	105 996,83
			k		319,460		
19	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	93,280	48,96	4 566,99
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					12 397,84
20	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	93,280	47,23	4 405,61
21	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	93,280	85,68	7 992,23
			685,8-615,52+23		93,280		
		997 - Přesun sutě					111 225,24
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	253,651	104,04	26 389,85
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 014,604	10,64	10 795,39
24	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	253,651	139,56	35 399,53
25	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	113,089	159,12	17 994,72
			253,651-140,562		113,089		
26	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	140,562	146,88	20 645,75
		998 - Přesun hmot					44 073,66
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	708,352	62,22	44 073,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	01 - Uznatelné náklady		
Část:	**003 - SO 201 Opěrné zdi**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:		IČ:	
	Obec Valašská Bystřice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	48035599
	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín	DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
	Geoengineering spol.s r.o. Ostrava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 808 155,23
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**4 808 155,23**
DPH základní	21,00%	ze	4 808 155,23	1 009 712,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**5 817 867,83**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	01 - Uznatelné náklady		
Část:	**003 - SO 201 Opěrné zdi**		
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:	Obec Valašská Bystřice	Projektant:	Geoengineering spol.s r.o. Ostr
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby	Zpracovatel:	0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**4 808 155,23**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 634 363,34
1 - Zemní práce	1 217 797,53
2 - Zakládání	1 156 665,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	995 384,97
4 - Vodorovné konstrukce	481 097,60
5 - Komunikace pozemní	2 986,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	73 677,28
8 - Trubní vedení	1 455,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	414 782,53
997 - Přesun sutě	4 178,63
998 - Přesun hmot	286 336,76
PSV - Práce a dodávky PSV	173 791,89
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	43 985,19
767 - Konstrukce zámečnické	102 046,63
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	27 760,07
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**4 808 155,23**

ROZPOČET

Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky

Objekt: 01 - Uznatelné náklady

Část: 003 - SO 201 Opěrné zdi

Místo: Valašská Bystřice Datum: 27.08.2018

Objednatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**4 808 155,23**
HSV - Práce a dodávky HSV							4 634 363,34
1 - Zemní práce							1 217 797,53
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	62,000	48,96	3 035,52
			62*1,0		62,000		
2	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	390,000	146,34	57 072,60
			"PK1"				
			61*(1,7+3,6+1,0*2)*0,5*1,75		389,638		
		j	390		390,000		
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	117,000	25,02	2 927,34
			j*0,3		117,000		
4	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	97,500	67,78	6 608,55
			65*1,5		97,500		
5	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	97,500	20,09	1 958,78
6	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	97,500	67,78	6 608,55
			65*1,5		97,500		
7	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	97,500	20,09	1 958,78
8	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	300,000	1 042,23	312 669,00
			mikrozápory HEB 140 MZ.1				
			5,0*60		300,000		
9	*M*	*130109540*	*ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=140 mm*	*t*	*10,919*	*37 227,66*	*406 488,82*
			5,0*33,7*0,001*60*1,08		10,919		
10	K	153811112	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm	m	174,000	477,36	83 060,64
			"K.1" 6,0*29		174,000		
11	*M*	*130214610*	*tyč injekční zavrtávací kotva R 32 N 1 m*	*m*	*191,400*	*653,61*	*125 100,95*
			174,000*1,1		191,400		
12	K	153811194	Příplatek ke kotvám tyčovým za provedení sklípku	m	101,500	788,86	80 069,29
			3,5*29		101,500		
13	K	153811197	Příplatek ke kotvám tyčovým za antikorozní úpravu trvalých kotev	m	174,000	201,96	35 141,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6,0*29		174,000		
14	K	153811211	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN	kus	29,000	1 682,99	48 806,71
15	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	62,000	42,84	2 656,08
16	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	412,467	75,14	30 992,77
			odvoz přebytečné zeminy				
			j		390,000		
			3,14*0,15*0,15*5,3*60		22,467		
		o	Součet		412,467		
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	412,467	13,95	5 753,91
			o		412,467		
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	688,820	10,00	6 888,20
			o*1,67		688,820		
	2 - Zakládání						1 156 665,90
19	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 22 mm	m3	8,845	1 036,61	9 168,82
			61*(0,65+0,8)*0,5*0,2		8,845		
20	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	16,981	2 478,91	42 094,37
			65*(0,3+0,65)*0,5*0,55		16,981		
21	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	65,000	93,84	6 099,60
22	K	225211114	Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	174,000	1 548,35	269 412,90
			"K.1" 6,0*29		174,000		
23	K	226111113	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 300 mm hl do 5 m hor. III	m	318,000	1 911,87	607 974,66
			"MZ.1" 5,3*60		318,000		
24	K	231111111	výplň mikrozápory beton tř.25/30 XC2-XA1	m	222,000	511,63	113 581,86
			3,7*60		222,000		
25	M	*589329350*	*směs pro beton třída C25-30 XC2, XA1 frakce do 8 mm*	*m3*	*17,253*	*2 827,42*	*48 781,48*
			3,14*0,15*0,15*3,7*60*1,1		17,253		
26	K	282602112	injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa	hod	29,000	1 817,63	52 711,27
27	M	*585221490*	*cement struskoportlandský CEM II/B-S 32.5 R VL*	*t*	*1,613*	*4 241,13*	*6 840,94*
			3,14*0,045*0,045*3,5*29*2,5		1,613		
	3 - Svislé a kompletní konstrukce						995 384,97
28	K	31732101R	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 - pohledový beton	m3	30,647	4 312,85	132 175,91
			římsa B.1				
			60,24*1,85*(0,3+0,25)*0,5		30,647		
29	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	109,422	658,47	72 051,10
			60,24*(0,25+0,3+0,3+0,95)		108,432		
			1,8*(0,3+0,25)*0,5*2		0,990		
			Součet		109,422		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	109,422	90,61	9 914,73
31	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	3,371	42 946,04	144 771,10
			30,647*110*0,001		3,371		
32	K	327313214	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 8/10	m3	8,132	2 377,85	19 336,68
			podkladní beton				
			60,24*(0,3+0,6)*0,15		8,132		
33	K	32732412R	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC4-XF2-S3 - pohledový beton	m3	54,216	3 909,67	211 966,67
			dřík B.2				
			60,24*1,5*0,6		54,216		
34	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	182,520	525,32	95 881,41
			(60,24+0,6)*2*1,5		182,520		
35	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	182,520	193,13	35 250,09
36	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	5,964	42 106,98	251 126,03
			54,216*110*0,001		5,964		
37	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	13,268	854,47	11 337,11
			61*(0,65+0,8)*0,5*0,3		13,268		
38	K	33435392R	zkosení hran lištou 15/15	m	189,120	61,20	11 574,14
			60,24*3+1,85*2+1,25*2+1,1*2		189,120		
		4 - Vodorovné konstrukce					481 097,60
39	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	110,000	516,16	56 777,60
40	K	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC C20/25	m3	15,000	2 888,62	43 329,30
			přeskládaný kamenný zához - prolití tl.100mm				
			60*2,5*0,1		15,000		
41	K	46251137R	Přeskládání zához z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg vč.doplnění	m3	150,000	1 025,70	153 855,00
42	K	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydromeliorace	m2	110,000	2 064,87	227 135,70
			kamenná dlažba v patě OZ				
			110,0		110,000		
		5 - Komunikace pozemní					2 986,56
43	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou s předtěsněním	m	61,000	48,96	2 986,56
		6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					73 677,28
44	K	628611101	Nátěr betonu epoxidový 1x impregnační OS-A	m2	288,478	71,87	20 732,91
			60,24*(0,25+1,85+00,3+0,3+0,95)		219,876		
			60,24*1,1		66,264		
			0,6*1,1*2		1,320		
			1,85*(0,25+0,3)*0,5*2		1,018		
			Součet		288,478		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	628612101	Nátěr říms+dříku epoxipolyamidový základní a vrchní	m2	288,478	183,53	52 944,37
		8 - Trubní vedení					1 455,58
46	K	871265211	Plastové potrubí DN 100mm	m	10,400	139,96	1 455,58
			"odvodnění-příčné vyvedení " 0,8*13		10,400		
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					414 782,53
47	K	91112111R	Mont+dod zábradlí se svislou výplní výšky 1,1m vč.kotvení,povrch.pravy a všech doplňků	m	58,850	6 303,55	370 963,92
			"OZ" 58,85		58,850		
48	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	1,000	2 447,98	2 447,98
49	K	9197481R1	úprava pochůzí plochy -striáž	m2	111,444	39,53	4 405,38
			60,24*1,85		111,444		
50	K	931994101	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce - pryžové vložky,upravení lištou 15/15 a utěsnění tmelem	m	25,150	468,96	11 794,34
51	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem	m	25,150	99,77	2 509,22
			1,5*7*2		21,000		
			0,25*7+0,3*8		4,150		
			Součet		25,150		
52	K	936946111	Ochranné vodivé propojení mostního vybavení - zemnicí svod bludných proudů	m	61,000	61,20	3 733,20
53	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových desek tl 20 mm	m2	9,991	105,37	1 052,75
			1,5*0,6*7		6,300		
			1,85*0,285*7		3,691		
			Součet		9,991		
54	K	953331112	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky pískované kladené volně	m2	20,000	85,95	1 719,00
			10*2		20,000		
55	K	96600521R	Odřezání posledního dílu stáv.zábradlí vč.napojení na nové zábradlí	kus	1,000	2 447,98	2 447,98
56	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	40,000	244,80	9 792,00
57	K	977211112	Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	1,750	2 238,15	3 916,76
			úprava koruny bet.křídla-přilehlý mostní objekt				
			1,75		1,750		
		997 - Přesun sutě					4 178,63
58	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního	t	1,705	979,19	1 669,52
59	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,705	703,52	1 199,50
60	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6,820	75,37	514,02
61	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,705	466,62	795,59
		998 - Přesun hmot					286 336,76
62	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	908,400	315,21	286 336,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV							**173 791,89**
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							**43 985,19**
63	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	128,304	34,35	4 407,24
			dříku				
		i1	60,24*(1,5+0,6)+0,6*1,5*2		128,304		
64	*M*	*111631500*	*lak asfaltový*	*t*	*0,045*	*69 702,67*	*3 136,62*
65	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	256,608	25,75	6 607,66
			i1*2		256,608		
66	*M*	*111613320*	*asfalt stavebně izolační*	*t*	*0,436*	*30 599,75*	*13 341,49*
67	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	128,304	51,00	6 543,50
			i1		128,304		
68	*M*	*693110770*	*geotextilie 600 g/m2*	*m2*	*153,965*	*55,08*	*8 480,39*
			i1*1,2		153,965		
69	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	382,366	3,84	1 468,29
767 - Konstrukce zámečnické							**102 046,63**
70	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	2 120,448	21,82	46 268,18
			foxace kotev 2xU 140 do tyčí MZ				
			60,24*16,0*2*1,1		2 120,448		
71	*M*	*130108200*	*ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=140 mm*	*t*	*2,290*	*24 357,40*	*55 778,45*
			2120,448*0,001*1,08		2,290		
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							**27 760,07**
72	K	789326221	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II 2složkový epoxidový krycí (vrchní) tl 180-220 µm	m2	25,200	428,40	10 795,68
73	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 um	m2	25,200	673,19	16 964,39
			mikrozápory HEB 140 MZ.1				
			(0,14*4+0,14*2)*0,5*60		25,200		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	01 - Uznatelné náklady		
Část:	**004 - SO 204 Rozšíření mostu**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:		IČ:	
	Obec Valašská Bystřice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	48035599
	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín	DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
	Geoengineering spol.s r.o. Ostrava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				574 870,68
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**574 870,68**
DPH základní	21,00%	ze	574 870,68	120 722,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**695 593,52**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	01 - Uznatelné náklady		
Část:	**004 - SO 204 Rozšíření mostu**		
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:	Obec Valašská Bystřice	Projektant:	Geoengineering spol.s r.o. Ostr
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby	Zpracovatel:	0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**574 870,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	537 304,28
1 - Zemní práce	54 041,99
2 - Zakládání	27 419,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	194 872,70
4 - Vodorovné konstrukce	146 714,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 628,23
8 - Trubní vedení	2 447,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 434,34
998 - Přesun hmot	36 744,85
PSV - Práce a dodávky PSV	16 024,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 024,10
M - Práce a dodávky M	21 542,30
23-M - Montáže potrubí	21 542,30
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**574 870,68**

ROZPOČET

Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky

Objekt: 01 - Uznatelné náklady

Část: 004 - SO 204 Rozšíření mostu

Místo: Valašská Bystřice | Datum: 27.08.2018

Objednatel: Obec Valašská Bystřice | Projektant: Geoengineering spol.s r.o. Ostra

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby | Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**574 870,68**
			HSV - Práce a dodávky HSV				537 304,28
			1 - Zemní práce				54 041,99
1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	146,781	146,34	21 479,93
			výkop pro prodloužení mostu řez C-C				
			(0,5*2+2,2+7,0)*0,5*(2,65+0,5)*4,11*1,1		72,630		
			řez D-D				
			(3,7+7,0)*0,5*(3,5+2,8)*0,5*4,0*1,1		74,151		
	j		Součet		146,781		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	44,034	25,02	1 101,73
			j*0,3		44,034		
3	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	223,080	57,26	12 773,56
			"odvoz zeminy pro násypy na mezideponii" z_1		111,540		
			"dovoz zeminy pro násypy z_1 mezideponie" z_1		111,540		
			Součet		223,080		
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,241	75,14	2 648,01
			odvoz přebytečné zeminy				
			j		146,781		
			-z_1		-111,540		
	o		Součet		35,241		
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	111,540	49,73	5 546,88
			naložení zeminy pro zásyp				
			z_1		111,540		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,241	13,95	491,61
			o		35,241		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	58,852	10,00	588,52
			o*1,67		58,852		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	111,540	84,38	9 411,75
			zásyp pro prodloužení mostu řez C-C				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,5*2+2,2+7,0)*0,5*(2,65+0,5)*4,11		66,027		
			-1,8*1,5*4,11		-11,097		
			řez D-D				
			(3,7+7,0)*0,5*(3,5+2,8)*0,5*4,0		67,410		
			-1,8*1,5*4,0		-10,800		
		z_1	Součet		111,540		
		2 - Zakládání					27 419,31
9	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37	m3	1,996	4 636,19	9 253,84
			2,3*0,4*(1,05+0,65)		1,564		
			1,8*0,3*0,8		0,432		
			Součet		1,996		
10	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	12,540	747,39	9 372,27
			(2,3+0,4)*2*(1,05+0,65)		9,180		
			(1,8+0,3)*2*0,8		3,360		
			Součet		12,540		
11	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	12,540	78,09	979,25
12	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,220	35 517,95	7 813,95
			1,996*110*0,001		0,220		
		3 - Svislé a kompletní konstrukce					194 872,70
13	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,499	9 240,60	4 611,06
			2,3*0,7*0,31		0,499		
14	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	1,860	1 340,47	2 493,27
			(2,3+0,7)*2*0,31		1,860		
15	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	1,860	131,62	244,81
16	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,055	36 997,82	2 034,88
			0,499*110*0,001		0,055		
17	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	4,240	3 679,47	15 600,95
			4,0*(0,45+0,65+1,5+0,19+0,45+1,0)*0,5*0,25*2		4,240		
18	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	34,645	786,01	27 231,32
			4,0*(0,45+0,65+1,5+0,19+0,45+1,0)*0,5*2*2		33,920		
			0,25*(0,45+1,0)*2		0,725		
			Součet		34,645		
19	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	34,645	56,52	1 958,14
20	K	33435392R	zkosení hran lištou 15/15	m	4,600	61,20	281,52
			římsa				
			2,3*2		4,600		
21	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,466	37 745,39	17 589,35
			4,240*110*0,001		0,466		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	4,000	8 675,03	34 700,12
23	*M*	*593854691*	*rámový propustek IZM světlost 1800x1500mm*	*kus*	*4,000*	*22 031,82*	*88 127,28*
		4 - Vodorovné konstrukce					146 714,92
24	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	6,317	3 886,08	24 548,37
			Mezisoučet		0,000		
			skladba B				
			2,2*4,11*0,15		1,356		
			"skladba D"				
			2,7*4,0*0,25		2,700		
			skladba E				
			2,2*4,11*0,25		2,261		
			Součet		6,317		
25	K	421351131	Bednění - zřízení	m2	7,418	730,34	5 417,66
			4,11*0,15*2		1,233		
			2,2*0,15*2		0,660		
			3,9*0,15*2		1,170		
			0,5*0,15*2*2		0,300		
			4,11*0,25*2		2,055		
			4,0*0,25*2		2,000		
			Součet		7,418		
26	K	421351231	Bednění - odstranění	m2	7,418	66,00	489,59
27	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	0,695	42 415,71	29 478,92
			6,317*110*0,001		0,695		
28	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm	m2	33,000	448,95	14 815,35
			c		33,000		
29	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	6,480	516,16	3 344,72
			skladba D				
			d		6,480		
30	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	33,000	132,78	4 381,74
			skladba c				
			c		33,000		
31	K	451571112	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	27,952	169,50	4 737,86
			vyrovnávací podsyp skladby d,e				
			3,7*4,0		14,800		
			(0,5*2+2,2)*4,11		13,152		
			Součet		27,952		
32	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	33,000	1 461,44	48 227,52
			šikmé čelo C				
			4,4*(0,75+2,01)*1,1		13,358		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,3+1,05)*4,5*2*1,1		13,365		
			1,5*1,5*2		4,500		
			1,0*0,85*2		1,700		
			Součet		32,923		
		c	33		33,000		
33	K	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 tl 300 mm	m2	6,480	1 739,69	11 273,19
			kamenná dlažba koryta D				
		d	3,6*1,8		6,480		
		6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					21 628,23
34	K	628611101	Nátěr betonu epoxidový 1x impregnační OS-A	m2	88,930	71,87	6 391,40
			římsa				
			2,3*0,7		1,610		
			(2,3+0,7)*2*0,31		1,860		
			mostní křídla				
			4,0*(0,45+0,65+1,5+0,19+0,45+1,0)*0,5*2		16,960		
			4,0*0,25*2		2,000		
			1,0*0,25*2		0,500		
			rámy				
			(1,8+1,5)*2*10,0		66,000		
			Součet		88,930		
35	K	628612101	Nátěr říms+dříku epoxipolyamidový základní a vrchní	m2	22,930	183,52	4 208,11
			římsa				
			2,3*0,7		1,610		
			(2,3+0,7)*2*0,31		1,860		
			mostní křídla				
			4,0*(0,45+0,65+1,5+0,19+0,45+1,0)*0,5*2		16,960		
			4,0*0,25*2		2,000		
			1,0*0,25*2		0,500		
			Součet		22,930		
36	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,160	3 102,18	3 598,53
			podkladní beton skladba d				
			(2,7+0,1*2)*4,0*0,1		1,160		
37	K	631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,261	3 102,18	7 014,03
			podkladní beton skladba E				
			2,2*4,11*0,25		2,261		
38	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,233	238,25	293,76
			4,11*0,15*2		1,233		
39	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,233	99,27	122,40
		8 - Trubní vedení					2 447,94
40	K	87131522R	Přeložka PVC potrubí DN 150mm-přeložení vyústění drenáže	m	6,000	407,99	2 447,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 434,34
41	K	91112111R	Mont+dod zábradlí opatřeného vodící tyčí vč.kotvení,povrch.pravy a všech doplňků	m	2,100	3 243,57	6 811,50
42	K	91112111R.1	Mont+dod zábradlí se svislou výplní výšky 1,1m vč.kotvení,povrch.pravy a všech doplňků	m	2,300	6 303,55	14 498,17
			2,3		2,300		
43	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	1,000	2 447,98	2 447,98
44	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	13,900	219,78	3 054,94
			2,3+0,3*2+5,5*2		13,900		
45	*M*	*592275141*	*žlabovka betonová TBM Q 30-300*	*kus*	*30,000*	*79,56*	*2 386,80*
			14/0,5*1,05		29,400		
			30		30,000		
46	K	936946111	Ochranné vodivé propojení mostního vybavení - zemnící svod bludných proudů	m	8,000	61,20	489,60
47	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	9,900	2 398,52	23 745,35
			kotvení římsy do žb rámu				
			0,45*22		9,900		
			998 - Přesun hmot				36 744,85
48	K	998212111	Přesun hmot pro mosty	t	123,537	297,44	36 744,85
			PSV - Práce a dodávky PSV				16 024,10
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 024,10
49	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	40,960	34,35	1 406,98
			mostní křídla				
			4,0*(0,45+0,65+1,5+0,19+0,45+1,0)*0,5*2		16,960		
			rámy				
			(2,2+1,9*2)*4,0		24,000		
			Mezisoučet		40,960		
		i1_1	40,96		40,960		
50	*M*	*111631500*	*lak asfaltový*	*t*	*0,014*	*69 702,86*	*975,84*
51	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	81,920	25,75	2 109,44
			i1_1*2		81,920		
52	*M*	*111613320*	*asfalt stavebně izolační*	*t*	*0,139*	*30 599,78*	*4 253,37*
53	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	40,960	51,00	2 088,96
			i1_1		40,960		
54	*M*	*693110770*	*geotextilie 600 g/m2*	*m2*	*84,432*	*55,08*	*4 650,51*
55	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	140,364	3,84	539,00
			M - Práce a dodávky M				21 542,30
			23-M - Montáže potrubí				21 542,30
56	K	23001111R	Montáž potrubí trouby ocelové D 273 mm, tl 5,0 mmv - chráničkа	m	10,000	440,64	4 406,40
			5,0*2		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	*M*	*140111101*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 273 x 5,0 mm*	*m*	*10,000*	*1 713,59*	*17 135,90*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky
Objekt:	01 - Uznatelné náklady
Část:	**005 - SO 301 Kanalizace dešťová**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:		IČ:	
	Obec Valašská Bystřice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	48035599
	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín	DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
	Geoengineering spol.s r.o. Ostrava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				942 561,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**942 561,20**
DPH základní	21,00%	ze	942 561,20	197 937,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 140 499,05**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	01 - Uznatelné náklady		
Část:	**005 - SO 301 Kanalizace dešťová**		
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:	Obec Valašská Bystřice	Projektant:	Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby	Zpracovatel:	0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**942 561,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	942 561,20
1 - Zemní práce	297 149,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 075,90
4 - Vodorovné konstrukce	11 387,76
8 - Trubní vedení	519 261,22
998 - Přesun hmot	112 686,62
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**942 561,20**

ROZPOČET

Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky

Objekt: 01 - Uznatelné náklady

Část: 005 - SO 301 Kanalizace dešťová

Místo: Valašská Bystřice Datum: 27.08.2018

Objednatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**942 561,20**
HSV - Práce a dodávky HSV							942 561,20
1 - Zemní práce							297 149,70
1	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	61,056	676,19	41 285,46
			propoj.potrubí DN 150mm				
			1,0*1,8*(439,82-405,9)		61,056		
		r_1	Součet		61,056		
2	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	18,317	160,99	2 948,85
			r_1*0,3		18,317		
3	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	67,706	878,59	59 485,81
			výkop pro šachty DN 400mm				
			0,8*0,8*1,9*22		26,752		
			výkop pro šachtu DN 1000mm š48				
			2,4*2,4*1,71		9,850		
			výkop pro UV				
			1,2*1,2*1,8*12		31,104		
		s_1	Součet		67,706		
4	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	20,312	144,63	2 937,72
			s_1*0,3		20,312		
5	K	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	359,552	117,25	42 157,47
			r_1/1,0*2		122,112		
			výkop pro šachty DN 400mm				
			0,8*4*1,9*22		133,760		
			výkop pro UV				
			1,2*4*1,8*12		103,680		
		paž_1	Součet		359,552		
6	K	151821112	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m	m2	16,416	117,25	1 924,78
			výkop pro šachtu DN 1000mm š48				
			2,4*4*1,71		16,416		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	151821211	Příplatek k pažicímu boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení	m2	10 786,560	4,06	43 793,43
			paž_1*30		10 786,560		
8	K	151821212	Příplatek k pažicímu boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	82,080	3,49	286,46
			16,416*5		82,080		
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	98,234	76,89	7 553,21
			r_1*0,5+s_1		98,234		
10	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000	67,32	1 346,40
			"odvoz ornice na mezideponii" or		10,000		
			"dovoz ornice z mezideponie" or		10,000		
			Součet		20,000		
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	128,762	75,14	9 675,18
	o_1		r_1+s_1		128,762		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	128,762	13,95	1 796,23
			o_1		128,762		
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	215,033	10,00	2 150,33
			o_1*1,67		215,033		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	96,154	84,38	8 113,47
			zásyp štěrkodrtí				
			r_1+s_1		128,762		
			-p1_1-p2_1		-18,656		
			-1,3*1,3*1,71		-2,890		
			-0,4*0,4*1,9*22		-6,688		
			-0,45*0,45*1,8*12		-4,374		
			Součet		96,154		
15	*M*	*583441550*	*štěrkodrť*	*t*	*192,308*	*281,52*	*54 138,55*
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,264	170,98	2 609,84
			1,0*0,45*33,92		15,264		
	p1_1		Součet		15,264		
17	*M*	*583313450*	*kamenivo těžené drobné tříděné*	*t*	*30,528*	*489,60*	*14 946,51*
	3 - Svislé a kompletní konstrukce						2 075,90
18	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	33,920	61,20	2 075,90
	4 - Vodorovné konstrukce						11 387,76
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,392	889,46	3 017,05
			1,0*0,1*33,92		3,392		
	p2_1		Součet		3,392		
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,075	839,71	902,69
			šachty DN 400				
			0,5*0,5*0,1*22		0,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"UV"				
			0,5*0,5*0,1*12		0,300		
			prefa šachta DN 1000				
			1,5*1,5*0,1		0,225		
			Součet		1,075		
21	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,613	2 506,72	4 043,34
			betonová podkl.deska				
			šachty DN 400				
			0,5*0,5*0,15*22		0,825		
			"UV"				
			0,5*0,5*0,15*12		0,450		
			prefa šachta DN 1000				
			1,5*1,5*0,15		0,338		
			Součet		1,613		
22	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	11,100	308,53	3 424,68
			betonová podkl.deska				
			šachty DN 400				
			0,5*4*0,15*22		6,600		
			"UV"				
			0,5*4*0,15*12		3,600		
			prefa šachta DN 1000				
			1,5*4*0,15		0,900		
			Součet		11,100		
	8 - Trubní vedení						519 261,22
23	K	87135041R	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	33,920	101,04	3 427,28
			439,82-405,900		33,920		
24	*M*	*286147171*	*trubka kanalizační (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 3m*	*kus*	*13,000*	*449,20*	*5 839,60*
			33,92/3*1,093		12,358		
			13		13,000		
25	K	87731043R	Montáž přechodu na potrubí z PP trub DN 150	kus	12,000	204,00	2 448,00
26	*M*	*286147861*	*přechod UR/KG 160/160mm pro potrubí kanalizační*	*kus*	*12,000*	*930,23*	*11 162,76*
27	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	36,000	244,80	8 812,80
			3*12		36,000		
28	*M*	*286113590*	*koleno kanalizace plastové KG 150x15°*	*kus*	*12,000*	*69,77*	*837,24*
29	*M*	*286113610*	*koleno kanalizace plastové KG 150x45°*	*kus*	*24,000*	*74,66*	*1 791,84*
			12*2		24,000		
30	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	33,920	42,84	1 453,13
31	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	12 790,70	12 790,70
			"Š48" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	*M*	*592241801*	*dno betonové šachtové*	*kus*	*1,000*	*6 756,42*	*6 756,42*
33	*M*	*592241610*	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem*	*kus*	*1,000*	*2 154,22*	*2 154,22*
34	*M*	*592241770*	*prstenec betonový vyrovnávací*	*kus*	*1,000*	*296,21*	*296,21*
35	*M*	*592241680*	*skruž betonová přechodová SPK*	*kus*	*1,000*	*2 515,30*	*2 515,30*
36	*M*	*592243480*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů*	*kus*	*3,000*	*208,08*	*624,24*
37	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200	kus	22,000	3 872,26	85 189,72
38	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	22,000	2 893,07	63 647,54
39	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	22,000	66,77	1 468,94
40	K	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 7 t	kus	22,000	5 174,14	113 831,08
41	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	12,000	3 442,47	41 309,64
42	*M*	*592238570*	*skruž betonová pro uliční vpusť - rovná*	*kus*	*12,000*	*709,91*	*8 518,92*
43	*M*	*592238501*	*dno betonové pro uliční vpusť dno s ottokem a vysokým kalištěm 450x1000*	*kus*	*12,000*	*1 805,39*	*21 664,68*
44	*M*	*592238640*	*prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací*	*kus*	*12,000*	*287,64*	*3 451,68*
45	*M*	*592238620*	*skruž betonová pro uliční vpusť 450/295 rovná*	*kus*	*12,000*	*434,52*	*5 214,24*
46	K	89913111R	šachtový rámu technologií Hermes s osazením a dodáním rámu typu BEGU	kus	1,000	3 427,17	3 427,17
47	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	12,000	979,19	11 750,28
48	*M*	*59223878R6*	*Obrubníková vpusť zkosená B125 vč.rámu*	*kus*	*11,000*	*7 894,74*	*86 842,14*
49	*M*	*592238780*	*mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm*	*kus*	*1,000*	*1 411,26*	*1 411,26*
50	*M*	*592238760*	*rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm*	*kus*	*1,000*	*1 223,99*	*1 223,99*
51	*M*	*592238740*	*koš pozink*	*kus*	*12,000*	*783,35*	*9 400,20*
	998 - Přesun hmot						112 686,62
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	249,406	451,82	112 686,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	01 - Uznatelné náklady		
Část:	**006 - Vedlejší rozpočtové náklady**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:		IČ:	
	Obec Valašská Bystřice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	48035599
	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín	DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
	Geoengineering spol.s r.o. Ostrava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				426 866,52
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**426 866,52**
DPH základní	21,00%	ze	426 866,52	89 641,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**516 508,49**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	01 - Uznatelné náklady		
Část:	**006 - Vedlejší rozpočtové náklady**		
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:	Obec Valašská Bystřice	Projektant:	Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby	Zpracovatel:	0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**426 866,52**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	426 866,52
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	107 405,13
VRN3 - Zařízení staveniště	121 175,01
VRN4 - Inženýrská činnost	6 119,95
VRN7 - Provozní vlivy	192 166,43
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**426 866,52**

ROZPOČET

Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky

Objekt: 01 - Uznatelné náklady

Část: 006 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Valašská Bystřice Datum: 27.08.2018

Objednatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**426 866,52**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							426 866,52
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							107 405,13
1	K	012303000	náklady na práce pro zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	30 905,75	30 905,75
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby náklady na vyhotovení dokumentace skuteč.provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	76 499,38	76 499,38
VRN3 - Zařízení staveniště							121 175,01
3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	18 359,85	18 359,85
4	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	68 543,44	68 543,44
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	24 479,80	24 479,80
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	9 791,92	9 791,92
VRN4 - Inženýrská činnost							6 119,95
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	6 119,95	6 119,95
VRN7 - Provozní vlivy							192 166,43
8	K	072002000	Provizorní dopravní značení	Kč	1,000	192 166,43	192 166,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	02 - Neuznatelné náklady		
Část:	**007 - SO 101 Chodník**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:		IČ:	
	Obec Valašská Bystřice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	48035599
	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín	DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
	Geoengineering spol.s r.o. Ostrava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				215 120,98
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**215 120,98**
DPH základní	21,00%	ze	215 120,98	45 175,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**260 296,39**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	02 - Neuznatelné náklady		
Část:	**007 - SO 101 Chodník**		
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:	Obec Valašská Bystřice	Projektant:	Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby	Zpracovatel:	0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**215 120,98**
HSV - Práce a dodávky HSV	215 120,98
1 - Zemní práce	36 825,37
5 - Komunikace	97 738,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 604,86
997 - Přesun sutě	9 892,04
998 - Přesun hmot	19 059,86
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**215 120,98**

ROZPOČET

Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady

Část: 007 - SO 101 Chodník

Místo: Valašská Bystřice Datum: 27.08.2018

Objednatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**215 120,98**
HSV - Práce a dodávky HSV							215 120,98
1 - Zemní práce							36 825,37
1	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	19,100	426,14	8 139,27
2	K	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	13,970	525,69	7 343,89
			sjezdy mimo šířku chodníku				
			5,5*2,54		13,970		
3	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	19,100	128,16	2 447,86
			sjezdy mimo šířku chodníku				
			5,0*3,82		19,100		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,820	59,88	228,74
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	142,500	27,05	3 854,63
			950,0*0,15		142,500		
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	50,000	152,09	7 604,50
			vjezdy				
			dl2*0,37		49,950		
			Součet		49,950		
		j10	50		50,000		
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	15,000	17,44	261,60
			j10*0,3		15,000		
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,580	513,74	297,97
			"výkop pro obrubníky"				
			29*2*0,2*0,05		0,580		
		r	Součet		0,580		
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,174	163,22	28,40
			r*0,3		0,174		
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,580	75,14	3 800,58
			odvoz přebytečné zeniny				
			r+j10		50,580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	o		Součet		50,580		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	50,580	13,95	705,59
			o		50,580		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	84,469	10,00	844,69
			o*1,67		84,469		
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	135,000	9,39	1 267,65
			dl2		135,000		
	5 - Komunikace						97 738,85
14	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0-32mm	m2	135,000	214,08	28 900,80
			dl2		135,000		
15	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	135,000	229,74	31 014,90
			sjezdy mimo šířku chodníku				
			5,0*3,82		19,100		
			5,5*2,54		13,970		
			5,3*2,2		11,660		
			5,2*2,11		10,972		
			4,0*1,58		6,320		
			4,9*0,52		2,548		
			6,1*0,58		3,538		
			8,6*0,75		6,450		
			4,7*0,63		2,961		
			5,22*0,42		2,192		
			4,2*1,52		6,384		
			4,2*1,52		6,384		
			4,0*6,89		27,560		
			4,5*2,0		9,000		
			3,6*1,59		5,724		
			Součet		134,763		
		dl2	135		135,000		
16	*M*	*592451090*	*dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní*	*m2*	*141,750*	*266,83*	*37 823,15*
			dl2*1,05		141,750		
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						51 604,86
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	135,000	238,68	32 221,80
			"obrubník chodníkový u vjezdů				
			76		76,000		
			3,82+4,0+2,54*2+2,2+2,5+2,11*2+1,58*2		24,980		
			0,52*2+0,58*2+0,75*2+0,63*2+0,42*2+1,52*2		8,840		
			1,52*2+6,89*2+2,0*2+1,59*2		24,000		
			Součet		133,820		
			135		135,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	*M*	*592174100*	*obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm*	*kus*	*141,750*	*112,61*	*15 962,47*
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,340	2 552,68	3 420,59
			134*0,2*0,05		1,340		
		997 - Přesun sutě					9 892,04
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	17,999	104,04	1 872,62
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	71,996	10,64	766,04
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,999	139,56	2 511,94
23	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,393	526,32	2 838,44
			17,999-4,202-8,404		5,393		
24	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,202	159,12	668,62
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	8,404	146,88	1 234,38
		998 - Přesun hmot					19 059,86
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	129,606	147,06	19 059,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	02 - Neuznatelné náklady		
Část:	**008 - SO 102 Úpravy komunikace**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:		IČ:	
	Obec Valašská Bystřice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	48035599
	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín	DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
	Geoengineering spol.s r.o. Ostrava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				810 223,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**810 223,91**
DPH základní	21,00%	ze	810 223,91	170 147,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**980 370,93**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	02 - Neuznatelné náklady		
Část:	**008 - SO 102 Úpravy komunikace**		
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:	Obec Valašská Bystřice	Projektant:	Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby	Zpracovatel:	0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**810 223,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	810 223,91
1 - Zemní práce	56 647,85
5 - Komunikace pozemní	513 732,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 355,84
997 - Přesun sutě	133 612,27
998 - Přesun hmot	22 875,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**810 223,91**

ROZPOČET

Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady

Část: 008 - SO 102 Úpravy komunikace

Místo: Valašská Bystřice Datum: 27.08.2018

Objednatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**810 223,91**
HSV - Práce a dodávky HSV							810 223,91
1 - Zemní práce							56 647,85
1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	383,760	48,27	18 524,10
2	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	383,760	48,27	18 524,10
3	K	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	383,760	41,53	15 937,55
			645,16		645,160		
			-(133,3-2,5)*0,5		-65,400		
			-(513,54-147,3)*0,5		-183,120		
			-(685,8-566,92)*0,5		-59,440		
			Mezisoučet		337,200		
			"most objekt SO 204"				
			5,82*8,0		46,560		
	k		Součet		383,760		
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	390,000	9,39	3 662,10
5 - Komunikace pozemní							513 732,95
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32mm	m2	767,520	172,74	132 581,40
			k*2		767,520		
6	K	565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m	m2	383,760	275,50	105 725,88
7	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 0,8 kg/m2	m2	383,760	19,58	7 514,02
8	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	767,520	11,02	8 458,07
			k*2		767,520		
9	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	383,760	264,27	101 416,26
			k		383,760		
10	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	383,760	331,80	127 331,57
			k		383,760		
11	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	627,160	48,96	30 705,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							83 355,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	627,160	47,23	29 620,77
13	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	627,160	85,68	53 735,07
			(133,3-2,5)		130,800		
			(513,54-147,3)		366,240		
			(685,8-566,92)		118,880		
			Mezisoučet		615,920		
			5,62*2		11,240		
			Součet		627,160		
			997 - Přesun sutě				133 612,27
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	304,705	104,04	31 701,51
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 218,820	10,64	12 968,24
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	304,705	139,56	42 524,63
17	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	135,851	159,12	21 616,61
18	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	168,854	146,88	24 801,28
			998 - Přesun hmot				22 875,00
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	367,647	62,22	22 875,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	02 - Neuznatelné náklady		
Část:	**009 - SO 204 Rozšíření mostu**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:		IČ:	
	Obec Valašská Bystřice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	48035599
	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín	DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
	Geoengineering spol.s r.o. Ostrava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				471 283,99
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**471 283,99**
DPH základní	21,00%	ze	471 283,99	98 969,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**570 253,63**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	02 - Neuznatelné náklady		
Část:	**009 - SO 204 Rozšíření mostu**		
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:	Obec Valašská Bystřice	Projektant:	Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby	Zpracovatel:	0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**471 283,99**
HSV - Práce a dodávky HSV	459 453,16
1 - Zemní práce	25 407,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	214 947,95
4 - Vodorovné konstrukce	60 392,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 717,40
997 - Přesun sutě	47 811,96
998 - Přesun hmot	18 175,67
PSV - Práce a dodávky PSV	11 830,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 830,83
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**471 283,99**

ROZPOČET

Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady

Část: 009 - SO 204 Rozšíření mostu

Místo: Valašská Bystřice Datum: 27.08.2018

Objednatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**471 283,99**
HSV - Práce a dodávky HSV							459 453,16
1 - Zemní práce							25 407,90
1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	13,316	146,34	1 948,66
			výkop řez B-B				
			(0,5*2+2,35)*1,5*2,65		13,316		
		j	Součet		13,316		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	3,995	25,02	99,95
			j*0,3		3,995		
3	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	6,860	1 284,65	8 812,70
			odkop pro dobetonování žb desky řez A-A				
		r	(0,5+0,9)*0,5*(0,2+0,5)*7,0*2		6,860		
4	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,952	57,26	2 287,65
			"dovoz ornice z mezideponie"				
			50*0,1		5,000		
			"odvoz zeminy pro násypy na mezideponii" z		17,476		
			"dovoz zeminy pro násypy z mezideponie" z		17,476		
			Součet		39,952		
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,700	75,14	202,88
			odvoz přebytečné zeminy				
			j+r		20,176		
			-z		-17,476		
		o	Součet		2,700		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,000	151,31	756,55
			"naložení ornice pro rozprostření"				
			50*0,1		5,000		
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,476	151,31	2 644,29
			naložení zeminy pro zásyp				
			z		17,476		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,700	13,95	37,67
			o		2,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,509	10,00	45,09
			o*1,67		4,509		
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,476	84,38	1 474,62
			zásyp				
			(0,5*2+2,35)*1,5*2,65		13,316		
			-1,8*1,5*1,0		-2,700		
			zásy po dobetonování žb desky řez A-A				
			(0,5+0,9)*0,5*(0,2+0,5)*7,0*2		6,860		
		z	Součet		17,476		
11	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	50,000	24,48	1 224,00
12	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*1,523*	*183,60*	*279,62*
			50,000*0,03*1,015		1,523		
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	48,000	9,39	450,72
			6,0*8,0		48,000		
14	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	50,000	48,96	2 448,00
15	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:1	m2	50,000	2,45	122,50
16	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1	m2	50,000	4,90	245,00
17	K	185804511	Mechanické odplevelení	m2	50,000	46,56	2 328,00
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				214 947,95
18	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	7,000	8 675,03	60 725,21
19	*M*	*593854691*	*rámový propustek IZM světlost 1800x1500mm*	*kus*	*7,000*	*22 031,82*	*154 222,74*
			4 - Vodorovné konstrukce				60 392,28
20	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	5,145	3 886,08	19 993,88
			skladba A-řez A-A				
			3,9*7,0*0,15		4,095		
			7,0*0,5*0,15*2		1,050		
			Součet		5,145		
21	K	421351131	Bednění - zřízení	m2	7,000	730,34	5 112,38
			7,0*0,5*2		7,000		
22	K	421351231	Bednění - odstranění	m2	7,000	66,00	462,00
23	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	0,566	42 415,71	24 007,29
			5,145*110*0,001		0,566		
24	K	4583111R1	zaplavení z betonu prostého C 8/10 hutněného po vrstvách	m3	4,268	2 534,38	10 816,73
			skladba F				
			(2,25+2,35)*0,5*5,96*0,15		2,056		
			1,9*(0,06+0,17)*0,5*5,96*1,3		1,693		
			0,7*0,3*1,9*1,3		0,519		
			Součet		4,268		
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 717,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	936946111	Ochranné vodivé propojení mostního vybavení - zemnící svod bludných proudů	m	7,000	61,20	428,40
26	K	961051111	Bourání mostních konstrukcí z ŽB	m3	18,180	4 968,68	90 330,60
			stávající mostní nosníky vč.nadbetonované desky				
			"MJ-69 objem za kus" 1,86*4		7,440		
			6,0*4,0*0,25		6,000		
			římsa				
			4,0*0,5*0,3		0,600		
			dno potoka				
			(2,25+2,35)*0,5*6,0*0,3		4,140		
			Součet		18,180		
27	K	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	5,000	391,68	1 958,40
		997 - Přesun sutě					47 811,96
28	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	43,757	219,30	9 595,91
29	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	175,028	23,50	4 113,16
30	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	43,757	253,05	11 072,71
31	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	43,757	526,32	23 030,18
		998 - Přesun hmot					18 175,67
32	K	998212111	Přesun hmot pro mosty	t	61,107	297,44	18 175,67
		PSV - Práce a dodávky PSV					11 830,83
		711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					11 830,83
33	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	34,300	34,35	1 178,21
			skladba A-řez A-A				
			3,9*7,0		27,300		
			7,0*0,5*2		7,000		
			Mezisoučet		34,300		
		i1	34,3		34,300		
34	*M*	*111631500*	*lak asfaltový*	*t*	*0,012*	*69 702,50*	*836,43*
35	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	68,600	25,75	1 766,45
			i1*2		68,600		
36	*M*	*111613320*	*asfalt stavebně izolační*	*t*	*0,117*	*30 599,74*	*3 580,17*
37	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	34,300	51,00	1 749,30
			i1		34,300		
38	*M*	*693110770*	*geotextilie 600 g/m2*	*m2*	*42,216*	*55,08*	*2 325,26*
39	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	102,868	3,84	395,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky
Objekt:	02 - Neuznatelné náklady
Část:	**010 - SO 301 Kanalizace dešťová**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:		IČ:	
	Obec Valašská Bystřice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	48035599
	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín	DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
	Geoengineering spol.s r.o. Ostrava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 452 122,32
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 452 122,32**
DPH základní	21,00%	ze	2 452 122,32	514 945,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**2 967 068,01**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	02 - Neuznatelné náklady		
Část:	**010 - SO 301 Kanalizace dešťová**		
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:	Obec Valašská Bystřice	Projektant:	Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby	Zpracovatel:	0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**2 452 122,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 452 122,32
1 - Zemní práce	1 360 703,09
2 - Zakládání	2 130,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 841,08
4 - Vodorovné konstrukce	95 333,27
8 - Trubní vedení	323 540,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 177,48
998 - Přesun hmot	630 395,98
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 452 122,32**

ROZPOČET

Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady

Část: 010 - SO 301 Kanalizace dešťová

Místo: Valašská Bystřice Datum: 27.08.2018

Objednatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**2 452 122,32**
HSV - Práce a dodávky HSV							2 452 122,32
1 - Zemní práce							1 360 703,09
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,000	27,05	270,50
			sejmutí ornice úsek č.1 od Vo po šachtu š42				
		or	50,0*2,0*0,1		10,000		
2	K	132212201	Hloubení rýh š přes 800 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	667,112	676,19	451 094,46
			úsek č.1				
			1,0*(0,16+0,91)*0,5*20,1		10,754		
			1,0*(0,67+1,4)*0,5*15,7		16,250		
			1,0*(1,4+1,96)*0,5*14,3		24,024		
			1,0*(1,6+1,9)*0,5*26,2		45,850		
			1,0*(1,77+1,92)*0,5*52,8		97,416		
			1,0*(1,83+1,71)*0,5*48,9		86,553		
			úsek č.2				
			1,0*(1,72+1,41)*0,5*20,0		31,300		
			úsek č.3				
			1,0*(1,34+1,59)*0,5*12,35		18,093		
			1,0*(1,59+1,63)*0,5*7,35		11,834		
			1,0*(1,63+1,68)*0,5*21,2		35,086		
			1,0*(1,68+1,74)*0,5*25,2		43,092		
			1,0*(1,75+1,61)*0,5*(19,25+17,05+16,5+13,8)		111,888		
			1,0*(1,61+1,84)*0,5*23,0		39,675		
			1,0*(1,84+1,67)*0,5*23,8		41,769		
			1,0*(1,67+1,84)*0,5*(22,8+7,7)		53,528		
		r	Součet		667,112		
3	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	200,134	160,99	32 219,57
			r*0,3		200,134		
4	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,720	878,58	632,58
			výkop pro patky - informační panel				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,6*0,6*1,0*2		0,720		
		s	Součet		0,720		
5	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	0,216	566,67	122,40
			s*0,3		0,216		
6	K	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	1 334,224	117,25	156 437,76
			r/1,0*2		1 334,224		
		paž	Součet		1 334,224		
7	K	151821211	Příplatek k pažicímu boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení	m2	40 026,720	2,57	102 868,67
			paž*30		40 026,720		
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	334,276	76,89	25 702,48
			r*0,5+s		334,276		
9	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000	67,32	1 346,40
			"odvoz ornice na mezideponii" or		10,000		
			"dovoz ornice z mezideponie" or		10,000		
			Součet		20,000		
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	667,832	75,14	50 180,90
		o	r+s		667,832		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,000	151,31	1 513,10
			"naložení ornice pro rozprostření" or		10,000		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	667,832	13,95	9 316,26
			o		667,832		
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 115,279	10,00	11 152,79
			o*1,67		1 115,279		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	424,292	84,38	35 801,76
			zásyp štěrkodrtí				
			r+s		667,832		
			-p1-p2		-243,540		
			Součet		424,292		
15	*M*	*583441550*	*štěrkodrť*	*t*	*848,584*	*281,52*	*238 893,37*
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	202,950	170,98	34 700,39
			1,0*0,5*405,9		202,950		
		p1	Součet		202,950		
17	*M*	*583313450*	*kamenivo těžené drobné tříděné*	*t*	*405,900*	*489,60*	*198 728,64*
18	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	100,000	74,49	7 449,00
			or/0,1		100,000		
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000	12,24	1 224,00
20	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*3,045*	*183,60*	*559,06*
			100,000*0,03*1,015		3,045		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	3,67	367,00
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	1,22	122,00
		2 - Zakládání					2 130,97
23	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,745	2 860,36	2 130,97
			patka pro informační panel				
			0,6*0,6*1,0*2*1,035		0,745		
		3 - Svislé a kompletní konstrukce					24 841,08
24	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	405,900	61,20	24 841,08
		4 - Vodorovné konstrukce					95 333,27
25	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	40,590	889,46	36 103,18
			1,0*0,1*405,9		40,590		
		p2	Součet		40,590		
26	K	461211721	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou	m3	1,500	3 584,67	5 377,01
			"V09,V11" 0,75*2		1,500		
27	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	9,600	3 180,84	30 536,06
			"V09,V11"				
			4,0*3,0*0,4*2		9,600		
28	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	3,000	3 867,81	11 603,43
			"V09,V11" 2*3,0*0,5		3,000		
29	K	463451113	Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 15	m3	3,000	3 904,53	11 713,59
			"V09,V11" 2*3,0*0,5		3,000		
		8 - Trubní vedení					323 540,45
30	K	83742512R	Napojení na stáv.kanalizaci DN 500mm	kus	1,000	9 791,92	9 791,92
31	K	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	405,900	730,13	296 359,77
			"úsek 1" 178,0		178,000		
			"úsek 2" 20,0		20,000		
			"úsek 3" 207,9		207,900		
			Součet		405,900		
32	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	405,900	42,84	17 388,76
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					15 177,48
33	K	919413R1	Výustní objekt z betonu prostého obestavěný prostor 1,5m3	kus	2,000	5 140,76	10 281,52
34	K	9535111R02	Demontáž+zpětná informačního panelu,vč.dočasného uskladnění a nové ocel.patky pro uchycení dřev.stojanu	kus	1,000	4 895,96	4 895,96
		998 - Přesun hmot					630 395,98
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 395,237	451,82	630 395,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	02 - Neuznatelné náklady		
Část:	**011 - Vedlejší rozpočtové náklady**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:		IČ:	
	Obec Valašská Bystřice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	48035599
	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín	DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
	Geoengineering spol.s r.o. Ostrava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				180 538,54
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**180 538,54**
DPH základní	21,00%	ze	180 538,54	37 913,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**218 451,63**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky		
Objekt:	02 - Neuznatelné náklady		
Část:	**011 - Vedlejší rozpočtové náklady**		
Místo:	Valašská Bystřice	Datum:	27.08.2018
Objednatel:	Obec Valašská Bystřice	Projektant:	Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby	Zpracovatel:	0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**180 538,54**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	180 538,54
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 379,43
VRN4 - Inženýrská činnost	60 587,51
VRN7 - Provozní vlivy	12 239,90
VRN9 - Ostatní náklady	37 331,70
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**180 538,54**

ROZPOČET

Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 3 Paseky

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady

Část: 011 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Valašská Bystřice Datum: 27.08.2018

Objednatel: Obec Valašská Bystřice Projektant: Geoengineering spol.s r.o. Ostra
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**180 538,54**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							180 538,54
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							70 379,43
1	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	Kč	1,000	18 359,85	18 359,85
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	45 899,63	45 899,63
3	K	012403000	Vytýčení hranic sousedních pozemků	Kč	1,000	6 119,95	6 119,95
VRN4 - Inženýrská činnost							60 587,51
4	K	043002001	Kontrolní zkoušky	Kč	1,000	36 719,70	36 719,70
5	K	043002003	Monitoring objektu a kontrolní sledování lokality	Kč	1,000	18 359,85	18 359,85
6	K	043194004	Užívání veřejných ploch a prostranství	Kč	1,000	5 507,96	5 507,96
			Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 1		1,000		
VRN7 - Provozní vlivy							12 239,90
7	K	079002000	Protipovodňové opatření,povodňový plán,povodňové zabezpeč.práce	Kč	1,000	12 239,90	12 239,90
VRN9 - Ostatní náklady							37 331,70
8	K	09170400R2	Propagace -náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Výroba a osazení informační tabule v místě stavby s informací o termínu, kontakty na zodpovědné osoby, logo Města. 1	Kč	1,000 1,000	6 119,95	6 119,95
9	K	09170400R4	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveniště Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území	Kč	1,000	9 179,93	9 179,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí a informace o zahájení v souladu se stanovisky 1		1,000		
10	K	09170400R5	Předání a převzetí díla	Kč	1,000	3 671,97	3 671,97
			"Po dokončení stavby předávací protokol o předání a převzetí dotčených pozemků třetích osob. "Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků. "Protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace. "Doklad o nakládání s odpady. 1		1,000		
11	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	Kč	1,000	18 359,85	18 359,85
			"zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (zvláštní užívání komunikace, přechodné dopravní značení, uzavírky a objížďky apod.), "informování vlastníků sousedních nemovitostí o zahájení stavebních prací, "projednat s vlastníky sousedních nemovitostí způsob a rozsah provedení sjezdů a vstupů na přilehlé nemovitosti a o tomto provést zápis. 1		1,000		

SPECIFIKACE PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky :	**Chodníky ve Valašské Bystřici – dílčí část 3 – Paseky**
Druh veřejné zakázky :	**Veřejná zakázka na stavební práce**
Forma zadávacího řízení :	**zjednodušené podlimitní řízení**

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky.			**Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli**	**% podíl na plnění VZ**
1.	Název:	**ValMez geo spol s.r.o.**	**geodetické práce**	**0,55%**
	Sídlo/místo podnikání:	**Hranická 93,757 01 Valašské Meziříčí**		
	Tel./fax:	**603 249 754**		
	E-mail:	info@valmezgeo.cz		
	IČ:	**4 410 793**		
	DIČ:	**CZ04410793**		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	**KS v Ostravě,oddíl C,vložka 63534**		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	**Ing.Petr Žváček,jednatel**		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
	Poznámka :			
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
	Poznámka :			
.3	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
	Poznámka :			

Celkem % podíl na plnění VZ **0,55%**

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČB.: 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

PŘÍLOHA Č.4: POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVDILA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznám všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zajištění zamezení přístupu nepovoleným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, nářadí a techniky.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží zákres fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi.
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,

- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, lešení, kácení apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli

- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordinačním jednáním.

5. ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

SWIETELSKY®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
CR - 623 00 Brno, Jahodová 10
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599