

SMLOUVA O DÍLO
č.1/2018

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Obec Vlčice, Vlčice 95, 790 67 Vlčice
IČO 00636045
Osoby oprávněné jednat:
Ing Josef Fojtek, starosta obce
- 2. Zhotovitel:** František Frančák, Vápenná 465, PSČ 790 64
IČO 12097322
DIČ CZ501204243
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Jeseník
Číslo účtu: 1904234349/0800
Firma byla zapsána v živnostenském rejstříku vedeného Městským úřadem v Jeseníku pod č.j.ZJ/1372/92
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních a technických - František Frančák
- Ing.Roman Frančák

II.
Předmět a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je

„Oprava střechy kostela ve Vojtovicích“

2. Rozsah prací je uveden v položkovém rozpočtu č.2018—010-01, který je nedílnou přílohou této SoD.

III.
Sjednaná doba provedení

1. Zahájení prací: 1.9.2018
2. Dokončení prací: 30.11.2018
3. Dílo bude dokončeno a předáno v souladu s uvedenými termíny pouze v případě vhodných klimatických podmínek v daném období. V opačném případě bude společně dohodnut náhradní termín, přičemž na zhotovitele se nevztahují sankce dle bodu V. této smlouvy.
4. Nevhodnými klimatickými podmínkami se rozumí:
 - bouře, silný déšť a sněžení, tvoření námrazy
 - vítr o rychlosti nad 8 m/s
 - dohlednosti menší než 30m
 - venkovní teplotě menší než -5°C

IV.
Cena za dílo

1. Cena je stanovena dohodou a je podložena položkovým rozpočtem č.2018-010-01.

Cena celkem bez DPH	628 308,31Kč	
DPH 21%	131 944,74Kč	
Celkem s DPH	760 253,05 Kč	
Celkem zaokrouhleno	760 254,00Kč	slovy: sedmsetšedesáttisícdvěstěpadesátčtyři,- Kč

V. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí sjednanou cenu na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit po úplném dokončení předmětu díla na základě potvrzeného předávacího protokolu. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má zato, že daňový doklad byl doručen objednateli třetí kalendářní den po jeho odeslání. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odečtení účtované částky z účtu objednatele.
2. V případě nedodržení termínu splatnosti vystaveného daňového dokladu, se sjednává smluvní pokuta 0.1% z neuhrazené výše účtované ceny za každý den prodlení platby, kterou uhradí objednatel zhotoviteli, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. V případě nedodržení termínu dokončení díla se sjednává smluvní pokuta 0.1% z ceny díla bez DPH za každý den zpoždění dokončení prací, kterou uhradí zhotovitel objednateli, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
4. V případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny vady nebo nedodělky, vyhrazuje si objednatel právo pozastavit úhradu vystaveného daňového dokladu a to ve výši 10% z jeho celkové částky. Tuto částku uhradí do 30 dnů od odstranění všech v zápise uvedených vad, resp. nedodělků.

VI. Povinnosti objednatele

1. předat staveniště na zhotovení díla
2. zajistit zdroj elektrického proudu 220V a 380V v místě stavby
3. poskytnout plochu pro úschovu materiálu
4. zajistit pracovníkům zhotovitele přístup na staveniště v době od 07:00 do 18:00
5. zajistit úhradu oboustranně odsouhlasených nákladů spojených s provedením případných požadovaných víceprací nad rámec této SOD.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. oznámit objednateli předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí
2. dílo dokončit a vyfakturovat v souladu s uvedenými termíny
3. po předání a převzetí díla vyklidit staveniště do 2 dnů
4. zajišťovat opatření z hlediska dodržování bezpečnosti a požární ochrany u prací prováděných na stavbě
5. případné vícepráce nejprve ocenit a po projednání a oboustranném odsouhlasení s objednatelem, tyto zhotovit.
6. případné méněpráce odečíst z ceny za dílo.

VIII. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že zhotovitel je majitelem dodaného materiálu až do úplného zaplacení celkové ceny za dílo. V případě nedodržení smluvených platebních podmínek a za předpokladu 100% plnění díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel po uplynutí 30 dnů od data splatnosti poslední

splátky oprávněn celé dílo demontovat a odebrat. Zhotovitel přitom neručí za škody, které touto demontáží způsobí objednateli.

2. Drobné odchylky od zakázkového listu, které nemění dohodnuté řešení, mohou strany dohodnout zápisem do stavebního deníku. V případě potvrzení objednatelem a zhotovitelem nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.
3. Zhotovitel poskytne na provedené práce záruku 60 měsíců.
Záruka je poskytována ode dne předání a převzetí díla dle této smlouvy zhotovitelem vůči objednateli. Záruka nebude uznána při závadách vzniklých mechanickým poškozením a poškozením třetí osobou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění na odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s výkonem jeho činnosti.
5. Tato smlouva se vyhotoví ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží jeden.
6. Přílohy: Položkový rozpočet č.2018-010-01.

Ve Vlčicích dne 29.5.2018

Ve Vápenné dne 29.5.2018

OBEC VLČICE ②
790 67, Vlčice 95
IČ: 636045






.....
objednatel

FORMAT
František FRANČÁK
790 64, VÁPENNA 465, ☎ 603 831 353
IČ: 12097382 DIČ: CZ501204243
e-mail: francak@francak.cz



.....
zhotovitel

ZAKÁZKOVÝ LIST

Zakázka číslo:	Název zakázky:					
2018-010-01	Obec Vlčice Oprava střechy kostela ve Vojtovicích					
Projektant :				Počet měrných jednotek :		
Objednatel :				Náklady na MJ :		
Počet listů :						
Zpracovatel projektu :				Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
	Typ dílu	Dodávka	Montáž	HZS	VRN	Celkem
Z	HSV		130 066,58			130 066,58 Kč
R	PSV	59 323,00	407 739,59			467 062,59 Kč
N	MON		31 179,14			31 179,14 Kč
	OST					
	Celkem	59 323,00	568 985,31			628 308,31 Kč
VRN						
RN II. a III. hlavy						
ZRN+VRN+HZS						
Vpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele		
		Jméno : Datum : 29.5.2018 Podpis :   František FRANČÁK 790 04, VÁPENNÁ 465, ☎ 603 831 353 IČ: 12097322 DIČ: CZ501204243 e-mail: francak@francak.cz		Jméno : Datum : 29.5.2018 Podpis :  OBEC VLČICE 2 790 67, Vlčice 95 IČ: 636045		
Rekapitulace DPH			Základ	Daň	Celkem	
DPH 15%						
DPH 21%			628 308,31	131 944,74	760 253,05	
CENA CELKEM			760 254,00 Kč			

Poznámka :

Nabídka byla sestavené dle předloženého slepého výkazu výměr.

Připomínky k tomuto slepému výkazu výměr:

- Díl 764 Konstrukce klempířské, položka 46 a 47 (v nabídkovém rozpočtu položky 19 a 20) je pouze montážní. Dodávka materiálu tedy není součástí nabídky.
- Díl 767 Konstrukce zámečnické, položka Oprava korouhve věže, cena je pouze orientační, skutečná cena bude stanovena dle skutečného rozsahu opravy korouhve věže
- Díl M21 Elektromontáže, díl obsahuje montáž uzemnění, avšak nejsou uvedeny výkopové práce. Bude oceněno dle skutečnosti.

Rekapitulace

Zakázka : 2018-010-01	Obec Vlčice Oprava střechy kostela ve Vojtovicích		
Id	Číslo	Název položky	celkem (Kč)

Obj:	001	Oprava střechy kostel Vlčice - Vojtovice	628 308,31
Díl:	003	běžné stavební práce	22 425,30
Díl:	094	lešení a stavební výtahy	107 641,28
Díl:	762	konstrukce tesařské	121 090,99
Díl:	764	klempířské práce	111 199,06
Díl:	765	krytiny tvrdé	188 848,78
Díl:	767	kovové stavební konstrukce	11 878,53
Díl:	783	nátěry	34 045,23
Díl:	921	elektromontáže	31 179,14

Položkový rozpočet

Zakázka : 2018-010-01	Obec Vlčice Oprava střechy kostela ve Vojtovicích	
P.č.	Číslo položky	Název položky
		MJ
		množství
		cena / MJ
		celkem (Kč)

Obj: 001	Oprava střechy kostel Vlčice - Vojtovice	
Díl: 003	běžné stavební práce	
1	310237261 Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus 12,00 602,73 7 232,76
2	310239211 Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3 3,91 3 885,56 15 192,54
Celkem za	003 běžné stavební práce	22 425,30

Díl: 094	lešení a stavební výtahy	
1	941941051 Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m2 327,24 55,21 18 066,92
2	941941391 Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2 981,73 43,78 42 980,14
3	941941851 Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m2 327,24 35,24 11 531,94
4	979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t 12,60 251,42 3 167,89
5	979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t 12,60 316,84 3 992,18
6	979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t 198,00 10,98 2 174,04
7	979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t 13,60 224,13 3 048,17
8	979098151 Poplatek za skládku suti s azbestem	t 12,60 1 800,00 22 680,00
Celkem za	094 lešení a stavební výtahy	107 641,28

Díl: 762	konstrukce tesařské	
1	762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2 46,00 29,81 1 371,26
2	762341831 Demontáž střešního šindele a latí	m2 55,71 58,44 3 255,69
3	762331911 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m -12,00 104,65 1 255,80
4	762331922 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m 36,00 112,00 4 032,00
5	762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m 12,00 121,38 1 456,56
6	762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m 36,00 154,63 5 566,68
7	605152118 HRANOL SM 1 120X140 300-390	m3 1,27 6 200,00 7 874,00
8	762341210 Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2 92,00 84,74 7 796,08
9	60511244 PRKNO BO NEO 2 24 250-300 2-3,9M A	m3 8,79 5 500,00 48 345,00
10	762332932 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m 38,00 215,11 8 174,18
11	60511080 REZIVO SM 4-6 M JAKOST I A	m3 0,32 6 200,00 1 984,00
12	762361124 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m 42,00 32,85 1 379,70
13	762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3 12,80 821,77 10 518,66
14	762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2 6,25 83,87 524,19
15	762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2 6,25 56,98 356,13
16	762595000 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m3 6,25 82,94 518,38
17	998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t 12,91 1 292,23 16 682,69
Celkem za	762 konstrukce tesařské	121 090,99

Díl: 764	klempířské práce	
1	764242334 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m 61,40 387,50 23 792,50
2	764341314 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m 16,40 372,06 6 101,78
3	764541303 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m 6,20 543,87 3 371,99
4	764541305 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m 45,20 576,54 26 059,61
5	764259527 Montáž Zn-Ti kotlík kónický průměru 100 mm	kus 2,00 246,64 493,28
6	764352296 Kotlík kónický 280/100 TiZn	kus 2,00 92,00 184,00
7	764259528 Montáž Zn-Ti kotlík kónický průměru 125 mm	kus 4,00 284,69 1 138,76
8	764352297 Kotlík kónický 330/125	kus 4,00 105,00 420,00
9	764242303 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m 24,60 323,02 7 946,29
10	764241313 Oplechování nevětraného hřebene z TiZn lesklého plechu s hřebenovým plechem rš 250 mm	m 15,60 317,03 4 945,67
11	764311841 Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon přes 45° plocha do 25 m2	m2 12,69 44,10 559,63
12	764322832 Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm přes 45°	m 61,40 20,69 1 270,37
13	764331831 Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 330 mm do 45°	m 16,40 15,11 247,80
14	764352801 Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 45°	m 6,20 20,95 129,89
15	764352811 Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45°	m 45,20 25,36 1 146,27
16	764359811 Demontáž kotlík kónický do 45°	kus 6,00 33,81 202,86
17	764391821 Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 45°	m 24,60 18,72 460,51
18	764393831 Demontáž střešní hřeben rš 400 mm do 45°	m 15,60 16,90 263,64
19	764211542 Montáž krytiny ZnTi hladké střešní ze svitků š 600 až 700 mm sklonu do 45°	m2 12,69 477,84 6 063,79
20	764211543 Montáž krytiny ZnTi hladké střešní ze svitků š 600 až 700 mm sklonu přes 45° věž	m2 42,00 588,08 24 699,36
21	998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t 1,10 1 546,41 1 701,05
Celkem za	764 klempířské práce	111 199,06

Díl: 765	krytiny tvrdé	
1	765321810 Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon na bednění s lepenkou do suti	m2 371,00 30,08 11 159,68
2	765366111 Krytina eternal čtverce	m2 360,00 400,00 152 000,00
3	59161152 vstup anténní	kus 1,00 1 120,00 1 120,00
4	765901125 Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií Jutafof D ST 140 Standard	m2 465,00 44,11 20 511,15
5	998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t 4,26 952,57 4 057,95
Celkem za	765 krytiny tvrdé	188 848,78

Díl: 767	kovové stavební konstrukce	
1	767995103 schůdky věž	ks 1,00 3 200,00 3 200,00
2	767995106 Oprava korouhve věže	ks 1,00 8 000,00 8 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka : 2018-010-01		Obec Vlčice Oprava střechy kostela ve Vojtovicích				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3	998767102	Presun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,61	1 112,35	678,53
Celkem za		767 kovové stavební konstrukce				11 878,53
Díl: 783		nátěry				
1	783602823	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní opálením s obroušením	m2	12,63	143,55	1 813,04
2	783921520	Nátěr synt pletiv 2x+1x email	m2	12,63	68,00	858,84
3	783781003	Nátěr tesafských konstrukcí impregnace	m2	851,38	36,85	31 373,35
Celkem za		783 nátěry				34 045,23
Díl: 921		elektromontáže				
1	210220201	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,00	575,60	1 726,80
2	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	62,00	81,81	5 072,22
3	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	12,00	114,28	1 371,36
4	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva	kus	12,00	282,77	3 393,24
5	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	6,00	58,44	350,64
6	210800547	Montáž vodičů FeZn dn 10mm2	m	312,00	34,79	10 854,48
7	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	6,00	472,36	2 834,16
8	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	36,00	99,34	3 576,24
9	210890056	Demontáž stávajícího hromosvodu	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		921 elektromontáže				31 179,14
Celkem za		001 Oprava střechy kostel Vlčice - Vojtovice				628 308,31
Celkem za		Zakázku				628 308,31