

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla „Oprava márnice“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Vlčice
Č. p. 95
790 65 Vlčice
Tel.: +420 584 434 022
Email: vlcice@vlcice.cz

Zastoupený : Ing. Josefem Fojtkem, starostou obce
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Josef Fojtek, starosta obce
ve věcech technických: Ing. Josef Fojtek, starosta obce
IČ: 006 36 045
DIČ: NENÍ PLÁTCE DPH
Bankovní spojení: 107-4309590297/0100, Komerční banka, a.s.

2. Zhotovitel: Ing. Miroslav Salva
Lékárenská 295
790 55 Vidnava
Tel.: 605853666 Fax:
Email: pacelsalvik@tiscali.cz

Zastoupený :
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Salva
ve věcech technických: Ing. Miroslav Salva
IČ: 73968552 DIČ: CZ6507240531
Bankovní spojení: ČSOB č.ú. 198107355/0300

II.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Oprava márnice“. Předmět plnění je rámcově vymezen rozsahem a členěním dle podmínek zadávací dokumentace, projektem, výkazem výměr, podmínkami poskytovatele dotace, dalšími souvisejícími předpisy, doklady a příslušnými technickými normami. Součástí zakázky jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní zajištění služeb v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně platnými předpisy.
2. Místem plnění díla je obec Vlčice, pozemek parc. č. 3963 - k. ú. 783811 Vlčice u Javorníka.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době:
 - a) možný termín zahájení prací: 06/2019
 - b) maximální termín ukončení prací: 30/10/2019
2. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele dohodnuté v této smlouvě je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. Za součinnost objednatele se považuje předání místa plnění díla dle článku I. bodu 2.
3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

IV.

Cena

1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. II. a dle platebních podmínek v rozsahu čl. V. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
2. **Cena za zhotovení díla předmětu veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava márnice“:**

Cena bez DPH	1 276 034,20 Kč
DPH 21 %	267 967,18 Kč
Cena včetně DPH	1 544 001,38 Kč
3. Cena za provedení díla dle článku IV. bodu 2. je cena pevná ve smyslu ceny nabídkového rozpočtu, zpracovaného dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování požadovaného díla v rozsahu právě této zadávací dokumentace, a je platná po celou dobu realizace díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 1 (mimo vlastní dílo i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklízení příp. staveniště, náklady související s kompletací díla apod.).
5. Cena se může měnit pouze v případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele (viz příloha č. 1). Zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do tří dnů ode dne doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen stejný způsob tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. Dojde-li k věcnému a cenovému odsouhlasení víceprací, může zhotovitel přistoupit k jejich realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
6. V případě méněprací oproti nabídkovému rozpočtu dodaného zhotovitele, zhotovitel nebude tyto méněpráce fakturovat.
7. DPH bude účtována podle platných předpisů.

V.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Předmět smlouvy bude uhrazen na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného po předání a převzetí díla.
2. Lhůta splatnosti faktury je **30 dní** ode dne doručení faktury objednateli, povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě

těchto náležitostí je zhotovitel povinen vyznačit na faktuře i tyto skutečnosti - předmět smlouvy a jeho přesnou specifikaci, vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonu, číslo smlouvy dle objednatele.

4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).

VI.

Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle zadávací dokumentace a podmínek smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli.
3. Smluvní strany se dohodly na záruční lhůtě celé kvality díla v délce: 60-ti měsíců, a to ode dne předání díla.
4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. I. této smlouvy, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady předmětu plnění ve smyslu čl. VI. bodu 4. a 5. do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele nebo zahájit odstraňování vady v co nejkratší technicky možné lhůtě. Termín odstranění vad se dohodne písemně. V případě výskytu havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit do 48 hod. od uplatnění oprávněné reklamace objednatele takto specifikované nebo zahájit odstraňování vady v co nejkratší technicky možné lhůtě. Odstranění závady potvrdí objednatel zhotoviteli písemným zápisem.
6. Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky ve smyslu čl. VI. bodu 5., zaniká jeho právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.
7. V případě uplatnění reklamace se objednatel zavazuje zpřístupnit bezúplatně a bez zbytečného odkladu zhotoviteli místo plnění díla v rozsahu nutném pro odstranění reklamované vady.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí.
2. **Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli místo plnění díla pro provedení díla zbavené práv třetích osob a vyklížené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít a dokončit práce v souladu s podmínkami smlouvy v termínu do 10/2019.**
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
4. Objednatel při předání místa plnění díla dojedná se zhotovitelem také přípojná místa pro odběr elektřiny a pro odběr vody.
5. Zhotovitel ručí za případně škody na majetku objednatele, popř. jiných subjektů v souvislosti s realizací prací a které jsou způsobeny činností zhotovitele.

6. Zhotovitel po ukončení a předání díla uhradí spotřebovanou el. energii a vodu na základě vystavené faktury objednatelem. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury.

VIII.

Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O odevzdání a převzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem zápis, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít. Zápis o předání a převzetí podepíše obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejpozději dva pracovní dny před termínem předání a převzetí.
3. K termínu předání a převzetí připraví zhotovitel ve spolupráci s objednatelem doklady nezbytné k předání díla.
4. Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání, které zhotovitel bezodkladně odstraní v dohodnutých termínech podle zápisu o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla zhotoviteli přístup k místu plnění díla za účelem případných oprav vad díla či za účelem odstranění nedodělků díla.
5. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, technickými normami a právními předpisy, kterou zavinil zhotovitel svojí prací nebo svých subdodavatelů. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu.
6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. O předání opravy sepíše zhotovitel zápis, o kterém platí vše, co tato smlouva stanoví pro zápis o předání díla.

IX.

Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel předá dílo uvedené v čl. II. po termínu, uvedeném v čl. III. bodě 1. písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu podle čl. VI. bodu 6., zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu podle čl. VIII. bodu 1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli kterékoliv smluvní strany a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, extrémně ztížené klimatické podmínky, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd.
2. Objednatel dohodne se zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty díla, nastanou-li v průběhu provádění prací takové povětrnostní podmínky, které neumožní realizaci prací v

technologicky vhodném období. Tyto dny musí být sepsány zhotovitelem písemně a odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.

XI.

Ostatní ustanovení

1. Tato smlouva nabývá závazné účinnosti na základě zaslaného aktivačního dodatku ze strany objednatele zhotoviteli. Pokud aktivační dodatek nebude ze strany objednatele do 1/6/2019 prokazatelně zhotoviteli zaslán, smlouva automaticky zaniká. Důvodem postupu je rozhodná skutečnost pro objednatele, a to zajištění finančních zdrojů prostřednictvím dotačního titulu.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že se objednatel stal v rámci hodnocení náhradníkem, z čehož plyne případná realizace za přispění finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, posouvá objednatel aktivační dodatek do 1/9/2019. Pokud aktivační dodatek nebude ze strany objednatele do 1/9/2019 prokazatelně zhotoviteli zaslán, smlouva automaticky zaniká, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Smlouva o dílo je uzavřena v souladu se zadáváním veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava márnice“. Smlouva je uzavřena v souladu s Vnitřní směrnicí Obce Vlčice určující postup pro zadávání zakázek malého rozsahu, jež je v souladu se Zákonem č. 134/2016 O veřejných zakázkách v platném znění, ve shodě se zadávacími podmínkami a výsledky zadávacího řízení a obsahuje údaje, které byly obsaženy v původní nabídce.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů): S uzavřením této smlouvy vyslovilo souhlas Zastupitelstvo obce Vlčice svým usnesením č. 5 ze dne 12.6.2019.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.
2. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
4. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu této smlouvy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem

smlouvy dojde druhé smluvní straně.

- 2 -07- 2019

Ve Vlčicích, dne

- 2 -07- 2019

V(e), dne

Za objednatele :


OBEC VLČICE ①
790 67, Vlčice 95
IČ: 636045



Ing. Josef Fojtek
starosta obce Vlčice

Za zhotovitele :

Ing. Miroslav SALVA
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Lékařenská 295, Vidnava 790 55
IČ: 73968552, DIČ: CZ6507240531
mobil: 605 853 666



Přílohy:

- položkový rozpočet
- harmonogram prací

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava Márnice - příloha k SOD	Objednatel:	Obec Vlčice	IČ/DIČ:	00636045/
Druh stavby:	Statické zajištění a oprava střechy Márnice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Obec Vlčice	Zhotovitel:	Ing. Miroslav Salva	IČ/DIČ:	73968552/CZ6507240531
Začátek výstavby:	01.06.2019	Konec výstavby:	30.10.2019	Položek:	92
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Miroslav Salva	Datum:	11.04.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 281 018,93	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		
	Montáž 662 543,61	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 122 717,06	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		
	Montáž 135 098,02		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	74 656,58				
ZRN celkem	1 276 034,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 276 034,20
Základ 15%	0,00	DPH 21%	267 967,18	Celkem včetně DPH	1 544 001,38
Základ 21%	1 276 034,20				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
	 OBEC VLČICE ① 790 67, Vlčice 95 IČ: 636045	Ing. MIROSLAV SALVA Projektant stavby, jejíž značka a odstranění Ležatková 293, Váňava 790 55 IČ: 73968552, DIČ: CZ6507240531 mobil: 605 833 666, 2 -07- 2019

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby: **Oprava Márnice - příloha k SOD** Doba výstavby: 152 dní Objednatel: Obec Vřtice
 Druh stavby: Statické zajištění a oprava střechy Márnice Začátek výstavby: 01.06.2019 Projektant:
 Lokality: Obec Vřtice Konec výstavby: 30.10.2019 Zhotovitel: Ing. Miroslav Salva
 JKSO: Zpracováno dne: 11.04.2019 Zpracoval: Ing. Miroslav Salva

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
1916-1	stavební úpravy márnice	352 016,29	797 331,06	1 149 347,34	131,16
1916-2	zpevněná plocha	51 782,47	74 904,38	126 686,85	108,43
Celkem:				1 276 034,20	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava Mármice - příloha k SOD	Doba výstavby:	152 dní	Objednatel:	Obec Víceve
Druh stavby:	Stavěcké zajištění a oprava střechy Mármice	Začátek výstavby:	01.08.2019	Projektant:	
Lokality:	Obec Víceve	Konec výstavby:	30.10.2019	Zhotovitel:	Ing. Miroslav Salva
JKS0:		Zpracováno dne:	11.04.2019	Zpracoval:	Ing. Miroslav Salva

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
1916-1	13		Stavění úpravny mármice	m3	38,80	400,00	392 016,29	797 331,06	1 149 347,34			131,16	
1916-1	13		Hloubení výkopů	m3	18,40	164,49	30 750,00	29 661,98	60 411,98			75,00	
1916-1	1322011	10R00	Hloubení rýh š do 80 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNE	m3	36,80	400,00	0,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	1322011	19R00	Připr. za lepivosti, hloubení rýh 80 cm, hor.3, STROJNE	m3	36,80	93,90	0,00	3 026,62	3 026,62	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	171201201	R00	Vodorovné přemístění výkopů z hor.1-4 do 2000 m	m3	36,80	16,30	0,00	3 455,52	3 455,52	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	175101201	R00	Uložení sypaliny na skl.-sypalnu na výšku přes 2m - bez skládkovýchho!!	m3	31,44	250,00	0,00	599,84	599,84	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	5833	8036	Obsyp objektu bez prohození sypaliny	m3	75,00	410,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	21		Kamenivo těžene frace 16/32 D Olomoucký kraj	t	75,00	410,00	30 750,00	0,00	30 750,00	1,00	75,00	75,00	RTS // 2019
1916-1	21		Úprava podloží a zákládové spáry	m3	9,10	1 025,00	10 597,82	7 115,98	17 713,80	1,67	15,15	15,15	RTS // 2019
1916-1	21197112	R00	Výlet odvodňovací zaber kam. hrubá drcen. 16 mm	m2	81,90	35,00	6 591,40	2 736,10	9 327,50	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	69310867		Opláštění zaber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m	m2	92,82	23,51	2 182,20	2 430,79	2 866,50	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	27931115	F00	Textilie GEOZEM peštra 250 g/m2 š. 200 cm	m3	0,55	5 960,00	1 388,51	0,00	2 182,20	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	31		Postupné podcelovování zákl. zdíva C.20/25	m3	0,55	5 960,00	3 421,84	1 949,08	3 337,90	2,53	1,42	1,42	RTS // 2019
1916-1	31		Zdi podvětrné a vohtré	m3	1,28	4 654,99	3 421,84	2 636,58	5 958,39	1,79	2,30	2,30	RTS // 2019
1916-1	38		Různé kompletní konstrukce neoblétné do stav. dílo	m	370,00	1 000,00	127 234,02	2 536,55	5 958,39	0,01	0,01	0,01	RTS // 2019
1916-1	38094111	R00	Výztuž nekalší 1 x D 6 mm, drážka, chel. zdívo	m	151,60	1 200,00	84 462,50	285 547,50	370 000,00	0,01	3,22	3,22	RTS // 2019
1916-1	61		Úprava povrchu vnitřní - 50% plochy se neoprávuje!!!	m2	82,20	320,00	42 781,52	139 138,48	181 920,00	0,01	2,11	2,11	RTS // 2019
1916-1	61242143	R00	Oprava váp. omítek stěn do 50 % pl. - štukových - sanacní - vrstva 2,5cm	m2	151,36	345,00	10 208,55	68 314,85	78 523,20	0,03	6,34	6,34	RTS // 2019
1916-1	62		Úprava vnějších omítek štukových, šl. III. do 50 % -sanacní - vrstva 2,5cm	m2	155,14	365,00	37 330,48	45 904,46	86 626,10	0,04	6,77	6,77	RTS // 2019
1916-1	62242362	R00	Oprava vnějších omítek štukových, šl. III. do 50 % -sanacní - vrstva 2,5cm	m2	1,00	1 500,00	173,67	47 669,29	56 626,10	0,02	0,02	0,02	RTS // 2019
1916-1	64299233	R00	Osazení zárutí dverních dřevěných, pl. do 10 m2	kus	1,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,21	0,21	0,21	RTS // 2019
1916-1	711		Dřevěná vrata do původních - cena odhad	kus	1,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,21	0,21	0,21	RTS // 2019
1916-1	711		Izolace proti vodě	m2	67,22	155,00	2 533,43	8 796,53	11 329,96	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	71114313	R00	Provedení izolace novopou fólií -ukončení provětrávací lištou	m2	3,00	276,01	474,48	6 353,55	10 419,10	0,01	0,01	0,01	RTS // 2019
1916-1	99871102	R00	hydroizolace pod doplnění závla - včetně penetrace	m2	0,06	897,99	0,00	82,83	82,83	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	763		Práson hmot. pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,06	897,99	51,35	2 044,65	2 096,00	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76233191	R00	Konstrukce lešafské	m	104,80	20,00	51,35	2 044,65	2 096,00	0,01	0,71	0,71	RTS // 2019
1916-1	764		vyvazení hřebíků z badneři střechy	m	18,30	450,00	60 187,44	37 650,73	97 838,17	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76422343	R00	Konstrukce klempříšské	m	21,20	800,00	4 322,64	3 912,36	8 235,00	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76422143	R00	Oplechování okapu TI Zn Zvlhná krytina, šš 330 mm	m	18,30	800,00	10 344,12	6 615,88	16 960,00	0,01	0,14	0,14	RTS // 2019
1916-1	76422449	R00	Oplechování TI Zn fims pod naf. Zlaben, šš 660 mm	m	18,30	795,00	11 715,48	2 833,02	14 548,50	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76423143	R00	Oplechování TI Zn, TK, segm. přes 0,5 m, šš 660 mm	m	12,40	360,99	3 065,40	1 410,87	4 476,28	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76423951	R00	Lemování TI Zn plechem zdl, hrubá krytina, šš 330 mm	kus	2,00	699,00	1 151,54	246,46	1 398,00	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76425241	R00	Kotlík závěsný TI Zn RHEINZINK pokrytý 400/120 mm	kus	18,50	754,01	9 037,52	4 911,57	13 949,19	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76429143	R00	Zlab z TI Zn plechu podokapní pokruchový	m	12,40	575,00	3 575,91	3 564,09	7 130,00	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76429143	R00	Zavěšná lišta z TI Zn plechu, šš 400 mm	m	8,85	406,00	2 513,31	1 078,79	3 593,10	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76429942	R00	Hřeben střechy z TI Zn plechu, šš 330 mm	m	10,90	742,00	5 797,27	2 280,53	8 077,80	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76454410	R00	Opdechování parapetu včetně rohu TI Zn, šš 500 mm	m	24,50	816,01	256,73	314,48	571,21	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76451047	R00	Lemování TI Zn plechem zdl, hrubá krytina, šš 660 mm	m	12,40	27,40	8 407,42	2 617,58	11 025,00	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76433183	R00	Demonitáž plechování okapu, TK, šš 500 mm, do 45°	m	18,30	41,10	0,00	752,13	339,76	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76432284	R00	Demonitáž plechování okapu, TK, šš 500 mm, do 45°	m	18,50	44,90	0,00	830,65	830,65	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76435281	R00	Demonitáž žlabu pokruch. rovnych, šš 330 mm, do 45°	m	12,40	33,90	0,00	420,36	420,36	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76439182	R00	Demonitáž závěsné lišty, šš 250 a 330 mm, do 45°	m	18,30	52,40	0,00	956,92	956,92	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76439842	R00	Demonitáž podkrovního pásu, šš 330 a 400 mm	m	8,55	29,90	0,00	264,62	264,62	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76439938	R00	Demonitáž hřebene střechy, šš do 400 mm, do 45°	m	0,70	56,39	0,00	41,01	41,01	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019
1916-1	76441088	R00	Demonitáž oplechování parapetu, šš od 400 do 600 mm	m	0,70	56,39	0,00	41,01	41,01	0,00	0,00	0,00	RTS // 2019

41	1916-1	76443086R00	Demontáž opechování zdl.ř 800 mm	m	24,50	59,60	0,00	1 460,20	1 460,20	0,00	0,08	RTS I / 2019
42	1916-1	764422810R00	Demontáž opechování římsy od 600 do 800 mm	m	21,20	56,59	0,00	1 242,11	1 242,11	0,00	0,08	RTS I / 2019
43	1916-1	764900040R00	Demontáž odpadních trub	m	10,90	58,50	0,00	637,65	637,65	0,00	0,04	RTS I / 2019
44	1916-1	988766101R00	Presun hmo pro Kempřské konstr., výšky do 6 m	t	0,48	1 894,01	0,00	916,70	916,70	0,00	0,00	RTS I / 2019
45	1916-1	7657959301R00	Krytí balkonů	m2	104,90	15,00	38 942,00	53 383,30	90 325,30	0,00	2,16	RTS I / 2019
46	1916-1	76532181R00	Demontáž azbestocementové škvěry na bednění do suti	m2	104,80	158,00	0,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
47	1916-1	76590112R00	Fólie izolací podlažní paropropustná	m2	104,80	90,29	2 484,81	5 929,59	16 558,40	0,00	1,47	RTS I / 2019
48	1916-1	76536911R00	Krytina z plastové SK1	m2	104,80	596,00	34 457,19	27 998,51	62 356,00	0,00	0,65	RTS I / 2019
49	1916-1	988795101R00	Presun hmo pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	1,38	1 093,00	0,00	1 424,51	1 424,51	0,00	0,00	RTS I / 2019
50	1916-1	783521000R00	Nálety	m2	1,00	15 829,86	24 324,17	40 154,03	0,00	0,09	RTS I / 2019	
51	1916-1	62390412B00	Očištění fasád laticovou vodou složitel 1 - 2	m2	156,14	57,20	871,26	1 628,74	2 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
52	1916-1	62242313RT2	Nálet stěn vnitřních, slož 1-2, Weber, silik + penetrace + bio přísada	m2	155,14	185,51	592,63	8 281,37	8 874,01	0,00	0,00	RTS I / 2019
53	1916-1	78441020R00	Malba latexová 2x, bílá, mlánsost v. do 5 m čtyřl nálet stropu!!!	m2	151,36	60,00	14 365,96	14 414,06	28 780,02	0,00	0,08	RTS I / 2019
54	1916-1	78416101R00	Imenání spar a rohů akrylátem do 3mm	m2	25,00	21,51	3 290,57	8 818,23	12 108,80	0,00	0,06	RTS I / 2019
55	1916-1	78417101R00	zakrytí vnitřních podlaží včetně fólie	m2	20,00	43,61	153,00	384,75	537,75	0,00	0,00	RTS I / 2019
56	1916-1	78417101R00	zakrytí vnitřních stěn včetně fólie	m2	10,00	43,61	564,00	308,20	872,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
57	1916-1	794181201R00	Penetrace podkladu náletem	m2	151,36	30,00	282,00	154,10	436,10	0,00	0,00	RTS I / 2019
58	1916-1	87121911R00	Potrubi z trub plastových, skleněných a ocelových	m	45,50	37,00	2 757,30	1 657,39	4 540,80	0,00	0,02	RTS I / 2019
59	1916-1	28611056	Kladení dřev. potrubí bezvykopp. flex PVC, bez osn.	m	43,96	60,00	6 800,07	1 683,50	4 240,80	0,00	0,04	RTS I / 2019
60	1916-1	941955001R00	LEŠENÍ a střešní výhledy	m	43,96	60,00	2 757,30	1 683,50	2 757,30	0,00	0,04	RTS I / 2019
61	1916-1	95290111R00	Výšletní budov o výšce podlaží do 4 m	m2	221,60	90,00	6 729,99	13 214,01	19 944,00	0,00	0,27	RTS I / 2019
62	1916-1	962062559R00	Výšletní budov o výšce podlaží do 1,2 m	m2	62,57	90,00	70,08	5 561,22	5 631,30	0,00	0,00	RTS I / 2019
63	1916-1	988082559R00	Bourání zvlá nazdákladového kamenného na MVC	m3	1,30	902,10	189,15	41 768,67	41 768,67	14,23	0,00	RTS I / 2019
64	1916-1	97801116R00	Vybourání dřevěných trámů vna pl. nad 5 m2	m2	8,37	114,00	34,52	1 138,22	1 172,73	2,50	3,25	RTS I / 2019
65	1916-1	978015261R00	Očištění omítek vnitřních včepenných stropů do 50 %	m2	82,20	55,09	164,64	789,54	954,18	0,05	0,44	RTS I / 2019
66	1916-1	978015261R00	Očištění omítek vnitřních MVC v slož. 1,4 do 50 %	m2	151,36	31,00	4 528,40	4 528,40	4 528,40	0,02	1,64	RTS I / 2019
67	1916-1	97908211R00	Očištění omítek vnitřních MVC v slož. 1,4 do 50 %	m2	155,14	32,03	4 892,16	4 892,16	4 892,16	0,03	4,39	RTS I / 2019
68	1916-1	97908211R00	Vnitřní omítky doprava suti do 10 m	m2	15,04	305,50	0,00	4 869,13	4 869,13	0,03	4,50	RTS I / 2019
69	1916-1	97908112R00	Odvoz suti a vybour. hmo na skládku do 1 km	m	15,04	220,00	0,00	4 595,64	4 595,64	0,00	0,00	RTS I / 2019
70	1916-1	97998010R00	Poplatek za odvoz za každý další 1 km	t	376,08	15,70	3 309,46	3 309,46	3 309,46	0,00	0,00	RTS I / 2019
71	1916-1	97998010R00	Poplatek za skládku suti - žlutá kniha	t	12,86	600,00	0,00	5 904,38	5 904,38	0,00	0,00	RTS I / 2019
72	1916-1	97998020R00	Poplatek za skládku suti - azbestocementové výrobky	t	0,01	1 235,00	0,00	7 713,00	7 713,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
73	1916-1	99928111R00	Presuny suti	t	1,86	2 100,00	0,00	3 912,30	3 912,30	0,00	0,00	RTS I / 2019
74	1916-2	13	Presun hmo pro opravy a udržbu do výšky 25 m	t	23,10	700,00	0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
75	1916-2	13310603RAC	Houbené vykopávky	m2	31,94	600,00	51 782,47	74 804,38	126 686,85	108,43	0,00	RTS I / 2019
76	1916-2	122201109R00	Odstavení dlažby z kosek vč.podkladu, pl.do 50m2	m3	18,76	186,50	0,00	25 910,23	25 910,23	1,30	41,30	RTS I / 2019
77	1916-2	162401103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	9,88	37,29	0,00	3 665,24	3 665,24	0,00	0,00	RTS I / 2019
78	1916-2	171201201R00	Poplatek za ležlost - odkopávky v hor. 3	m3	19,76	123,00	0,00	3 868,43	3 868,43	0,00	0,00	RTS I / 2019
79	1916-2	45157777R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	19,76	16,30	0,00	2 430,48	2 430,48	0,00	0,00	RTS I / 2019
80	1916-2	56476111R00	Uložení sypaniny na skl. - sypanina na výšku přes 2m - bez skládkovného!!!	m3	19,76	16,30	0,00	322,09	322,09	0,00	0,00	RTS I / 2019
81	1916-2	56481111R00	Podklad pod dlažbu z kamenná ležnost II do 10 cm	m2	65,87	95,00	51 719,70	75 156,51	75 156,51	0,00	0,14	RTS I / 2019
82	1916-2	56481111R00	Podklad z kamenná drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	65,87	195,50	3 879,14	2 377,91	6 257,85	0,18	10,67	RTS I / 2019
83	1916-2	56968111R00	Podklad ze sítěkodi po zhroutnutí tloušťky 5 cm	m2	65,87	68,70	11 057,59	1 819,99	12 877,59	0,43	28,32	RTS I / 2019
84	1916-2	58245620	Kladení dlaždic kom.přo pěši, slož z kamenná lež.	m2	65,87	187,01	3 262,54	1 262,73	4 525,27	0,13	8,30	RTS I / 2019
85	1916-2	58245620	Dlaždice betonová 50x50x6 cm slož	m2	70,00	373,12	10 719,88	10 719,88	12 318,35	0,07	4,74	RTS I / 2019
86	1916-2	59277525	Oszzení záhon obrubníkú do tože z C.12/15 s opěrou	m	26,06	148,49	26 118,40	0,00	26 118,40	0,13	9,24	RTS I / 2019
87	1916-2	91810111R00	Obrubník Besk PAKRYKAN II přírodní 100x5x20 cm	m	27,00	51,72	2 223,44	1 646,21	3 869,65	0,10	6,67	RTS I / 2019
88	1916-2	98822301R00	Leže pod obrubníkú nebo obrubny dlažeb z C.12/15	kus	1,04	2 695,00	1 396,44	0,00	1 396,44	0,02	0,57	RTS I / 2019
89	1916-2	97908731R00	Presun hmo, pozemní komunikace, kryt dlažebný	t	24,69	217,50	2 182,88	6 191,92	2 802,80	2,53	2,63	RTS I / 2019
90	1916-2	97908731R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 50 m sypk	t	9,55	278,00	0,00	5 399,21	5 399,21	0,00	0,00	RTS I / 2019
91	1916-2	97908312R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 50 m - kusové	t	10,19	278,00	0,00	2 655,46	2 655,46	0,00	0,00	RTS I / 2019
92	1916-2	979091221R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	19,74	177,50	62,78	2 832,54	2 832,54	0,00	0,00	RTS I / 2019
93	1916-2	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	493,53	7,90	0,00	3 441,25	3 504,03	0,00	0,00	RTS I / 2019
94	1916-2	979091221R00	Poplatek za skládku suti	t	41,17	300,00	0,00	3 898,85	3 898,85	0,00	0,00	RTS I / 2019
95	1916-2	979091221R00	Poplatek za skládku suti	t	41,17	300,00	0,00	12 350,40	12 350,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
Celkem:										1 276 034,20		

Poznámka:

Harmogram stavebních prací

Akce

Oprava Márníce

Zahájení V – VI/2019 – dle požadavku investora

1-2 týden – oklepání omítek (vnitřní i vnější)

3-6 týden – řešení + statické zajištění (helikální výtuz)

7-9 týden – hrubá omítka , střecha – nová krytina + klempířské prvky

10-11 týden – odkop dlažby + nový podklad a nová dlažba + dokončení střechy

12 týden – nová štuková omítka (vnitřní i vnější)

13 týden – odkop kolem stavby a provedení odvodnění + zpětná úprava

14 týden – natěry omítek a brány , montáž nových dřevěných vrat

15 týden – demontáž řešení a úklid kolem stavby – předání stavby

Ve Vidnavě dne 14.5.2019

Ing. Miroslav Salva


Ing. Miroslav SALVA
Provedení staveb, jejich zhotovení a obstarávání
Léčarova 295, Vidnava 790 22
IČ: 73968552, DIČ: CZ73968552
mobil: 605 853 666