

Slepý rozpočet

Stavba :	001 Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5	Rozpočet: 002
Objekt :	SO02 LBK 3	Následná pěstební péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
1	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km kosení 2* ročnš po dobu tří let:6273,5*2*3	m2	37 641,00 37 641,00						
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce								
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu								
2	184806111R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m	kus	215,00						
3	184806151R00	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 1,5 m	kus	175,00						
4	184808211R00	Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr nebo postřik 1* ročně po dobu tří let:175*3	kus	525,00 525,00						
5	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu 1* ročně po dobu tří let:215*3	kus	645,00 645,00			0,00002	0,01		
6	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 2* ročnš po dobu dvou let (první a druhý rok):29,675*2*2	m3	118,70 118,70						
7	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině 1/4 plochy 1*ročnš po dobu třílet:2187,5*0,25*3	m2	1 640,63 1 640,63						
8	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	118,70						
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu						0,01		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
9	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	0,01						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								