

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb.,
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5

Zadavatel:

IČO:

DIČ:

V _____

dne _____

14.8.2013

Stavba:	001	Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5	List č.2
---------	-----	---	----------

Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Objekt/Soupis	Název	JKSO	Počet soupisů	Počet položek
SO01	LBK 1		2	
001	Realizace výsadeb			33
002	Následná pěstební péče			17
SO02	LBK 3		2	
001	Realizace výsadeb			33
002	Následná pěstební péče			17
SO03	LBK 5		2	
001	Realizace výsadeb			32
002	Následná pěstební péče			17
Celkem:				149

Stavba:	001	Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5	List č.3
---------	-----	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **S001**
LBK 1

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
001	Realizace výsadeb	33
002	Následná pěstební péče	17
		50

Položkový soupis

Stavba:	001	Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5	List č.4
Objekt:	S001	LBK 1	
Soupis:	001	Realizace výsadeb	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

111 10-11 Odstranění ruderalního porostu

Odstranění ruderalního porostu mechanicky s naložením, odvozem shrabků do 20 km a se složením

1	111101111R00	Odstranění ruderalního porostu v rovině	m2	2 374,62000	823-1	RTS
----------	---------------------	---	----	-------------	-------	-----

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

111 10-4 Pokosení trávníku

Pokosení trávníku s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

2	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	4 863,00000	823-1	RTS
----------	---------------------	--	----	-------------	-------	-----

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

3	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	7 384,00000	823-1	RTS
----------	---------------------	--	----	-------------	-------	-----

183 10-11 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením

4	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	4 890,00000	823-1	RTS
5	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	245,00000	823-1	RTS

183 40-3 Obdělávání půdy

6	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	7 384,00000	823-1	RTS
----------	---------------------	---	----	-------------	-------	-----

184 00-4 Výsadba sazenic stromů a keřů bez vykopání jamek

a bez donesení hlíny, stromů, stromů nebo keřů s kořenovým balem, příplatek za donesení hlíny

7	184004211R00	Výsadba sazenic stromů do 60 cm, jamka D 35/hl. 35	kus	4 890,00000	831-2	RTS
----------	---------------------	--	-----	-------------	-------	-----

184 10-21 Výsadba dřevin s balem

Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím

8	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	50,00000	823-1	RTS
----------	---------------------	---	-----	----------	-------	-----

184 20-11 Výsadba stromů bez balu

Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím

9	184201111R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	195,00000	823-1	RTS
----------	---------------------	---	-----	-----------	-------	-----

184 80-41 Ochrana dřevin před okusem zvěří

Ochrana dřevin před okusem zvěří, v rovině nebo na svahu do 1 : 5

10	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	245,00000	823-1	RTS
-----------	---------------------	--	-----	-----------	-------	-----

184 80-82 Ochrana sazenic proti škodám zvěří

11	184808211R00	Ochrana sazenic proti zvěří, nátěr nebo postřik	kus	205,00000	831-2	RTS
-----------	---------------------	---	-----	-----------	-------	-----

184 90-11 Osazení kůlů

Osazení kůlů k dřevině s uvázáním

12	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	490,00000	823-1	RTS
-----------	---------------------	--	-----	-----------	-------	-----

184 92-10 Mulčování

Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením

13	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	2 521,00000	823-1	RTS
-----------	---------------------	---------------------------------------	----	-------------	-------	-----

185 80-43 Zalití rostlin vodou

14	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	27,92500	823-1	RTS
-----------	---------------------	--------------------------------------	----	----------	-------	-----

185 85-11 Dovoz vody pro závlivku rostlin

15	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	27,92500	823-1	RTS
-----------	---------------------	---	----	----------	-------	-----

Položkový soupis

Stavba:	001	Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5	List č.5
Objekt:	SO01	LBK 1	
Soupis:	001	Realizace výsadeb	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
16	00572460R	směs travní technická	kg	18,46000	SPCM	RTS
17	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	252,10000		Vlastní
18	60850016R	kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	490,00000	SPCM	RTS
19	026R1	Listnaté strpmy s balem (výška kmene min. 1,80m, obvod min. 10-12cm)	kus	50,00000		Vlastní
20	026R2	Stromy listnaté bez balu (výška kmene min. 1,80m, obvod min. 10-12cm)	kus	195,00000		Vlastní
21	026R3	Keře a stromovité keře (bez balu)	kus	205,00000		Vlastní
22	026R4	Keře podsadbové a výplňové	kus	4 685,00000		Vlastní

Díl: 34 Stěny a příčky

348 95 Oplocení lesních kultur

dřevěnými kůly průměru do 120 mm bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m a vrata v oplocení

23	348951240R00	Oplocení lesních kultur výšky 1,5 m, 5-7 řad drátu	m	1 891,00000	831-2	RTS
24	348952262R00	Vrata z plotových tyček výšky do 1,5m, pl. do 10m2	m	18,00000	831-2	RTS

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

25	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	186,07084	823-1	RTS
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----

Díl: VN Vedlejší náklady

26	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		Vlastní
27	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		Vlastní
28	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		Vlastní
29	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		Vlastní

005121 Zařízení staveniště

30	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
31	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		Vlastní
32	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		Vlastní
33	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	001	Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5	List č.6
Objekt:	S001	LBK 1	
Soupis:	002	Následná pěstební péče	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

111 10-4 Pokosení trávníku

Pokosení trávníku s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

1	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	29 178,00000	823-1	RTS
---	--------------	--	----	--------------	-------	-----

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

184 80-61 Řez stromů, keřů nebo růží

Řez stromů, keřů nebo růží s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

2	184806111R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m	kus	245,00000	823-1	RTS
3	184806151R00	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 1,5 m	kus	205,00000	823-1	RTS

184 80-82 Ochrana sazenic proti škodám zvěří

4	184808211R00	Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr nebo postřik	kus	615,00000	831-2	RTS
---	--------------	---	-----	-----------	-------	-----

184 91-11 Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem

5	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	735,00000	823-1	RTS
---	--------------	---	-----	-----------	-------	-----

185 80-43 Zalití rostlin vodou

6	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	111,70000	823-1	RTS
---	--------------	--------------------------------------	----	-----------	-------	-----

185 80-45 Odplevelení výsadeb s nakypřením

Odplevelení výsadeb s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

7	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	1 890,75000	823-1	RTS
---	--------------	--------------------------------------	----	-------------	-------	-----

185 85-11 Dovoz vody pro závlivku rostlin

8	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	117,70000	823-1	RTS
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

9	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	0,01470	823-1	RTS
---	--------------	--	---	---------	-------	-----

Díl: VN Vedlejší náklady

10	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		Vlastní
11	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		Vlastní
12	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		Vlastní
13	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		Vlastní

005121 Zařízení staveniště

14	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----	----------	---------------------	--------	---------	-------	-----

15	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		Vlastní
----	------	------------------	--------	---------	--	---------

16	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		Vlastní
----	------	---------------------------	--------	---------	--	---------

17	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000		Vlastní
----	------	------------------	--------	---------	--	---------

Stavba:	001	Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5	List č.7
---------	-----	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **S002**
LBK 3

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
001	Realizace výsadeb	33
002	Následná péstební péče	17
		50

Položkový soupis

Stavba:	001	Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5	List č.8
Objekt:	S002	LBK 3	
Soupis:	001	Realizace výsadeb	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

111 10-11 Odstranění ruderalního porostu

Odstranění ruderalního porostu mechanicky s naložením, odvozem shrabků do 20 km a se složením

1	111101111R00	Odstranění ruderalního porostu v rovině	m2	2 451,06000	823-1	RTS
----------	---------------------	---	----	-------------	-------	-----

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

111 10-4 Pokosení trávníku

Pokosení trávníku s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

2	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	6 273,50000	823-1	RTS
----------	---------------------	--	----	-------------	-------	-----

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

3	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	8 461,00000	823-1	RTS
----------	---------------------	--	----	-------------	-------	-----

183 10-11 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením

4	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	5 330,00000	823-1	RTS
----------	---------------------	---	-----	-------------	-------	-----

5	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	215,00000	823-1	RTS
----------	---------------------	--	-----	-----------	-------	-----

183 40-3 Obdělávání půdy

6	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	8 461,00000	823-1	RTS
----------	---------------------	---	----	-------------	-------	-----

184 00-4 Výsadba sazenic stromů a keřů bez vykopání jamek

a bez donesení hlíny, stromů, stromů nebo keřů s kořenovým balem, příplatek za donesení hlíny

7	184004211R00	Výsadba sazenic stromů do 60 cm, jamka D 35/hl. 35	kus	5 330,00000	831-2	RTS
----------	---------------------	--	-----	-------------	-------	-----

184 10-21 Výsadba dřevin s balem

Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím

8	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	55,00000	823-1	RTS
----------	---------------------	---	-----	----------	-------	-----

184 20-11 Výsadba stromů bez balu

Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím

9	184201111R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	160,00000	823-1	RTS
----------	---------------------	---	-----	-----------	-------	-----

184 80-41 Ochrana dřevin před okusem zvěří

Ochrana dřevin před okusem zvěří, v rovině nebo na svahu do 1 : 5

10	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	215,00000	823-1	RTS
-----------	---------------------	--	-----	-----------	-------	-----

184 80-82 Ochrana sazenic proti škodám zvěří

11	184808211R00	Ochrana sazenic proti zvěří, nátěr nebo postřik	kus	175,00000	831-2	RTS
-----------	---------------------	---	-----	-----------	-------	-----

184 90-11 Osazení kůlů

Osazení kůlů k dřevině s uvázáním

12	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	430,00000	823-1	RTS
-----------	---------------------	--	-----	-----------	-------	-----

184 92-10 Mulčování

Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením

13	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	2 187,50000	823-1	RTS
-----------	---------------------	---------------------------------------	----	-------------	-------	-----

185 80-43 Zalití rostlin vodou

14	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	29,67500	823-1	RTS
-----------	---------------------	--------------------------------------	----	----------	-------	-----

185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin

15	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	29,67500	823-1	RTS
-----------	---------------------	--	----	----------	-------	-----

Položkový soupis

Stavba:	001	Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5	List č.9
Objekt:	SO02	LBK 3	
Soupis:	001	Realizace výsadeb	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
16	00572460R	směs travní technická	kg	21,15250	SPCM	RTS
17	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	218,75000		Vlastní
18	60850016R	kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	430,00000	SPCM	RTS
19	026R1	Listnaté stromy s balem (výška kmene min. 1,80m, obvod min. 10-12cm)	kus	55,00000		Vlastní
20	026R2	Stramy listnaté bez balu (výška kmene min. 1,80m, obvod min. 10-12cm)	kus	160,00000		Vlastní
21	026R3	Keře a stromovité keře (bez obalu)	kus	175,00000		Vlastní
22	026R4	Keře podsadbové a výplňové	kus	5 155,00000		Vlastní

Díl: **34** **Stěny a příčky**

348 95 Oplocení lesních kultur

dřevěnými kůly průměru do 120 mm bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m a vrata v oplocení

23	348951240R00	Oplocení lesních kultur výšky 1,5 m, 5-7 řad drátu	m	1 423,00000	831-2	RTS
24	348952262R00	Vrata z plotových tyček výšky do 1,5m, pl. do 10m2	m	15,00000	831-2	RTS

Díl: **99** **Staveništní přesun hmot**

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

25	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	163,56654	823-1	RTS
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----

Díl: **VN** **Vedlejší náklady**

26	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		Vlastní
27	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		Vlastní
28	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		Vlastní
29	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		Vlastní

005121 Zařízení staveniště

30	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
31	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		Vlastní
32	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		Vlastní
33	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	001	Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5	List č.10
Objekt:	S002	LBK 3	
Soupis:	002	Následná pěstební péče	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

111 10-4 Pokosení trávníku

Pokosení trávníku s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

1	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	37 641,00000	823-1	RTS
---	--------------	--	----	--------------	-------	-----

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

184 80-61 Řez stromů, keřů nebo růží

Řez stromů, keřů nebo růží s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

2	184806111R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m	kus	215,00000	823-1	RTS
3	184806151R00	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 1,5 m	kus	175,00000	823-1	RTS

184 80-82 Ochrana sazenic proti škodám zvěří

4	184808211R00	Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr nebo postřik	kus	525,00000	831-2	RTS
---	--------------	---	-----	-----------	-------	-----

184 91-11 Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem

5	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	645,00000	823-1	RTS
---	--------------	---	-----	-----------	-------	-----

185 80-43 Zalití rostlin vodou

6	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	118,70000	823-1	RTS
---	--------------	--------------------------------------	----	-----------	-------	-----

185 80-45 Odplevelení výsadeb s nakypřením

Odplevelení výsadeb s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

7	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	1 640,62500	823-1	RTS
---	--------------	--------------------------------------	----	-------------	-------	-----

185 85-11 Dovoz vody pro závlivku rostlin

8	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	118,70000	823-1	RTS
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

9	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	0,01290	823-1	RTS
---	--------------	--	---	---------	-------	-----

Díl: VN Vedlejší náklady

10	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		Vlastní
11	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		Vlastní
12	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		Vlastní
13	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		Vlastní

005121 Zařízení staveniště

14	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----	----------	---------------------	--------	---------	-------	-----

15	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		Vlastní
----	------	------------------	--------	---------	--	---------

16	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		Vlastní
----	------	---------------------------	--------	---------	--	---------

17	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000		Vlastní
----	------	------------------	--------	---------	--	---------

Stavba:	001	Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5	List č.11
---------	-----	---	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **S003**
LBK 5

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
001	Realizace výsadeb	32
002	Následná pěstební péče	17
		49

Položkový soupis

Stavba:	001	Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5	List č.12
Objekt:	SO03	LBK 5	
Soupis:	001	Realizace výsadeb	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

111 10-4 Pokosení trávníku

Pokosení trávníku s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

1	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	8 543,00000	823-1	RTS
---	--------------	--	----	-------------	-------	-----

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

2	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	13 738,00000	823-1	RTS
---	--------------	--	----	--------------	-------	-----

183 10-11 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením

3	183101113R00	Hlob. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	8 280,00000	823-1	RTS
4	183101114R00	Hlob. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	330,00000	823-1	RTS

183 40-3 Obdělávání půdy

5	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	13 738,00000	823-1	RTS
---	--------------	---	----	--------------	-------	-----

184 00-4 Výsadba sazenic stromů a keřů bez vykopání jamek

a bez donesení hlíny, stromů, stromů nebo keřů s kořenovým balem, příplatek za donesení hlíny

6	184004211R00	Výsadba sazenic stromů do 60 cm, jamka D 35/hl. 35	kus	8 280,00000	831-2	RTS
---	--------------	--	-----	-------------	-------	-----

184 10-21 Výsadba dřevin s balem

Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím

7	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	70,00000	823-1	RTS
---	--------------	---	-----	----------	-------	-----

184 20-11 Výsadba stromů bez balu

Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím

8	184201111R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	260,00000	823-1	RTS
---	--------------	---	-----	-----------	-------	-----

184 80-41 Ochrana dřevin před okusem zvěří

Ochrana dřevin před okusem zvěří, v rovině nebo na svahu do 1 : 5

9	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	330,00000	823-1	RTS
---	--------------	--	-----	-----------	-------	-----

184 80-82 Ochrana sazenic proti škodám zvěří

10	184808211R00	Ochrana sazenic proti zvěří, nátěr nebo postřik	kus	280,00000	831-2	RTS
----	--------------	---	-----	-----------	-------	-----

184 90-11 Osazení kůlů

Osazení kůlů k dřevině s uvázáním

11	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	660,00000	823-1	RTS
----	--------------	--	-----	-----------	-------	-----

184 92-10 Mulčování

Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením

12	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	5 195,00000	823-1	RTS
----	--------------	---------------------------------------	----	-------------	-------	-----

185 80-43 Zalití rostlin vodou

13	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	46,10000	823-1	RTS
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	-------	-----

185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin

14	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	46,10000	823-1	RTS
----	--------------	--	----	----------	-------	-----

15	00572460R	směs travní technická	kg	34,34500	SPCM	RTS
16	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	519,50000		Vlastní
17	60850016R	kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	660,00000	SPCM	RTS
18	026R1	Listnaté stromy s balem (výška kmene min. 1,80m, obvod min. 10-12cm)	kus	70,00000		Vlastní
19	026R2	Stromy listnaté bez balu (výška kmene min. 1,80m, obvod min. 10-12cm)	kus	260,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	001	Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5	List č.13
Objekt:	SO03	LBK 5	
Soupis:	001	Realizace výsadeb	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
20	026R3	Keře a stromovité keře (bez obalu)	kus	280,00000		Vlastní
21	026R4	Keře podsadbové a výplňové	kus	8 000,00000		Vlastní

Díl: 34 Stěny a příčky

348 95 Oplocení lesních kultur

dřevěnými kůly průměru do 120 mm bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m a vrata v oplocení

22	348951240R00	Oplocení lesních kultur výšky 1,5 m, 5-7 řad drátu	m	2 069,00000	831-2	RTS
23	348952262R00	Vrata z plotových tyček výšky do 1,5m, pl. do 10m2	m	18,00000	831-2	RTS

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

24	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	360,86257	823-1	RTS
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----

Díl: VN Vedlejší náklady

25	VRN0	Ztižené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		Vlastní
26	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		Vlastní
27	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		Vlastní
28	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		Vlastní

005121 Zařízení staveniště

29	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
30	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		Vlastní
31	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		Vlastní
32	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	001	Nenkovice - Biokoridor LBK1, LBK3, LBK5	List č.14
Objekt:	SO03	LBK 5	
Soupis:	002	Následná pěstební péče	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

111 10-4 Pokosení trávníku

Pokosení trávníku s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

1	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	51 258,00000	823-1	RTS
---	--------------	--	----	--------------	-------	-----

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

184 80-61 Řez stromů, keřů nebo růží

Řez stromů, keřů nebo růží s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

2	184806111R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m	kus	330,00000	823-1	RTS
3	184806151R00	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 1,5 m	kus	280,00000	823-1	RTS

184 80-82 Ochrana sazenic proti škodám zvěří

4	184808211R00	Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr nebo postřik	kus	840,00000	831-2	RTS
---	--------------	---	-----	-----------	-------	-----

184 91-11 Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem

5	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	990,00000	823-1	RTS
---	--------------	---	-----	-----------	-------	-----

185 80-43 Zalití rostlin vodou

6	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	184,40000	823-1	RTS
---	--------------	--------------------------------------	----	-----------	-------	-----

185 80-45 Odplevelení výsadeb s nakypřením

Odplevelení výsadeb s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

7	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	3 896,25000	823-1	RTS
---	--------------	--------------------------------------	----	-------------	-------	-----

185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin

8	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	184,40000	823-1	RTS
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

9	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	0,01980	823-1	RTS
---	--------------	--	---	---------	-------	-----

Díl: VN Vedlejší náklady

10	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		Vlastní
11	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		Vlastní
12	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		Vlastní
13	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		Vlastní

005121 Zařízení staveniště

14	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----	----------	---------------------	--------	---------	-------	-----

15	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		Vlastní
----	------	------------------	--------	---------	--	---------

16	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		Vlastní
----	------	---------------------------	--------	---------	--	---------

17	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000		Vlastní
----	------	------------------	--------	---------	--	---------