

Souhrnný soupis prováděných prací

Datum: 19.8.2013

Název akce : **Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí ZŠ a MŠ Nenkovice**

Objednatel : Obec Nenkovice
Nenkovice 37
696 37 Nenkovice

IČO : 00488852
DIČ : CZ00488852

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Zateplení budovy	0	0	0	0	
02 Rozpočtová rezerva 5%	0	0	0	0	
03 Otopná soustava	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Poznámka:

- 1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací.
- 3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ZŠ a MŠ Nenkovice	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zlepšení tepelně technických vlastností obv. konst	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zlepšení tepelně technických vlastností obv. konst
Objekt :	ZŠ a MŠ Nenkovice

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
100VD Ostatní práce	0	0	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	0	0	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	Zlepšení tepelně technických vlastností obv. konst
Objekt :	ZŠ a MŠ Nenkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	100VD	Ostatní práce									
1	00R08VD	Revize hromosvodu	kpl	1,00							
2	100R09VD	Vykližení prostor půdy + demontáž háků na fasádě	kpl	1,00							
	Celkem za	100VD Ostatní práce									
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní									
3	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	1 574,40							
4	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	15,00							
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní									
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější									
5	622 31-9124.RT1	Zateplovací systém, sokl, EPS 150 mm s omítkou silikát	m2	2 149,10							
6	622 31-9734.RT5	Zatepl.systém,fasáda,min.desky 150 mm s omítkou silikát	m2	43,50							
7	4	Zateplovací systém, obklad říms, povrchová úprava EPS F tl. 2 cm	m2	255,96							
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější									
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy									
8	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	2 192,60							
9	941 94-1192.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	6 577,80							
10	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	2 192,60							
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy									
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.									
11	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	4 400,00							
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.									
Díl:	96	Bourání konstrukcí									
12	968 06-2355.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 2 m2	m2	17,75							
13	962 08-1131.R00	Bourání přiček ze skleněných tváric tl. 10 cm	m2	17,50							
14	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,97							
15	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	26,27							
16	968 06-2747.R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	23,76							
17	968 06-2354.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 1 m2	m2	7,19							
18	968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 4 m2	m2	113,37							
19	968 07-1112.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	4,00							
20	968 06-2357.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nad 4 m2	m2	610,74							
21	968 07-2246.R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2	m2	5,88							
22	967 03-1732.R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	97,29							
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí									
Díl:	97	Prorážení otvorů									
23	971 03-3461.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	2,00							
24	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	29,69							
25	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	59,37							
26	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	534,35							
27	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	59,37							
28	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	296,86							
29	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	59,37							
30	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku	t	59,37							
	Celkem za	97 Prorážení otvorů									
Díl:	99	Staveništní přesun hmot									
31	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,81							
32	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	73,18							
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot									
Díl:	713	Izolace tepelné									
33	713 10-0030.RAD	Izolace tepelné foukané vč. Roštu, paropropustné folie a nášlap. desek tloušťka 10 cm	m2	1 647,00							
34	713 10-0030.RAD	Izolace tepelné foukané vč. Roštu, paropropustné folie a nášlap. desek tloušťka 10 cm	m2	1 647,00							
35	713 10-0030.RAB	Izolace tepelné foukané vč. Roštu, paropropustné folie a nášlap. desek tloušťka 4 cm	m2	1 647,00							
36	713 13-4211.RO4	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, vč. dodávky	m2	1 647,00							
37	998 71-3203.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	10 116,11							
	Celkem za	713 Izolace tepelné									
Díl:	764	Konstrukce klempířské									
38	764 41-0270.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm	m	420,60							
39	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	420,60							
40	764 90-0035.RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových z plechu pozinkovaného	m	255,89							
41	764 90-0040.RAA	Demontáž odpadních trub z plechu pozinkovaného	m	155,93							
42	764 35-2291.R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	255,89							
43	764 35-9292.R00	Montáž kotlíku Pz kulatého	kus	17,00							
44	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	25,00							
45	764 45-4291.R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	155,93							
46	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 603,06							
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské									
Díl:	766	Konstrukce truhlářské									
47	766 62-0029.RAA	Dodávka D+M plastové výplně otvorů vč.syst parapet vč. žaluzií na vybraných oknech	m2	748,00							
48	766 62-0029.RAB	Dodávka + montáž dveří plastových pouze montáž, okno ve specifikaci	m2	14,64							
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské									
Díl:	767	Konstrukce zámečnické									
49	1	demontáž ocelových mříží	m2	49,35							
50	2	D+M sítí do oken v tělocvičně	ks	6,00							
51	3	Odvětrací potrubí 400/500	m	2,00							
52	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	952,31							
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické									
Díl:	783	Nátěry									
53	783 52-0010.RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	210,30							
	Celkem za	783 Nátěry									
Díl:	784	Malby									
54	784 45-1911.R00	Oprava,malba směsí prášk.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	2 000,00							
	Celkem za	784 Malby									
Díl:	M21	Elektromontáže									

Soupis prací

Stavba :	Zlepšení tepelně technických vlastností obv. konst
Objekt :	ZŠ a MŠ Nenkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
55	210 20-0020.RAB	Hromosvod úprava, demontáž, montáž, projekt, revize	kompl	1,00							
	Celkem za	M21 Elektromontáže									

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ZŠ a MŠ Nenkovice 222	JKSO : F3.1.Zařízení pro vytápění staveb
Stavba :	Název stavby : Zateplení ZŠ a MŠ Nenkovice 222	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	1312
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
			0
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
			0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
			0
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % činí :	0 Kč
DPH	21,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zlepšení tepelně technických vlastností obv. konst	Rozpočet : 1312
Objekt :	ZŠ a MŠ Nenkovice	F3.1. Zařízení pro vytápění staveb

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
734 Armatury	0	0	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Soupis prací

Stavba :	Zlepšení tepelně technických vlastností obv. konst	Rozpočet: 1312
Objekt :	ZŠ a MŠ Nenkovice	F3.1. Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
Díl: 734		Armatury									
1	PC	přímý termostatický ventil DN15 s přesným přednast a odečítel. hodnotami nastavení, zkrác.délka	ks	60,00							
2	PC	rohový termostatický ventil DN15 s přesným přednast a odečítel. hodnotami nastavení, zkrác.délka	ks	1,00							
3	PC	rohový termostatický ventil DN20 s přesným přednast a odečítel. hodnotami nastavení	ks	1,00							
4	PC	termostatická hlavice s protizámraz. ochrannou, M30x1,5, bílá	ks	59,00							
5	PC	ruční hlavice	ks	3,00							
6	PC	montáž termostatických ventilů	ks	62,00							
7	PC	montáž termostat. hlavice	ks	59,00							
8	PC	montáž ruční hlavice	ks	3,00							
9	PC	přepouštěcí ventil diferenčního tlaku DN20	ks	5,00							
10	PC	montáž přepouštěcího ventilu	ks	5,00							
11	PC	klíč k přednastavení termost. ventilů	ks	1,00							
12	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%								
	Celkem za	734 Armatury									
Díl: 733		Rozvod potrubí									
13	733111114R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20	m	5,00							
14	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40	m	5,00							
15	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%								
	Celkem za	733 Rozvod potrubí									
Díl: 713		Izolace tepelné									
16	PC	návleková izolace s hliník. fólií průměr 28mm, tl. 25mm	m	5,00							
17	PC	montáž izolace	m	5,00							
18	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%								
	Celkem za	713 Izolace tepelné									
Díl: 783		Nátěry									
19	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	5,00							
20	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	3,00							
	Celkem za	783 Nátěry									
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby									
21	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci topná zkouška, regulace těles	hod	144,00							
22	900 RT3	Hzs - demontáž stávajících radiátor. ventilů	hod	25,00							
23	900 RT2	Hzs - nepředvídané práce	hodina	6,00							
24	900 RT1	vypuštění a napuštění topného systému	kpl	1,00							
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby									