

Smlouva o dílo

ev. číslo objednatele: 41/2013

ev. číslo zhotovitele:

Uzavřená v souladu s Obchodním zákoníkem č.513/91 Sb., část 3, hl.II., díl IX., § 536 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„ČS Pňovice II. a III. – rekonstrukce střech“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA**
předseda představenstva a ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek**
Ing. Aleš Vymazal, investiční technik

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100,
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **REKSTAV stavební společnost, s.r.o.**
Na Sezníku 4, 772 00 Olomouc
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským
soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 21014

statutární zástupce : **Petr Záruba**
jednatel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Chládek Miroslav**

IČ : 25841637
DIČ : CZ25841637
Bankovní spojení : ČS
č.ú. : 1807060359

Telefon : 585226609
Fax : 585226609
Email : rekstav@volny.cz

Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „ČS Pňovice II. a III. – rekonstrukce střech“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

766 674,12 CZK bez DPH

slovy: Sedumsetšedesátšesttisícšestsetsedumdesátčtyřikorunčeských

v termínu pro předání staveniště od **11.9.2013** a v termínu pro dokončení díla do **22.11.2013**, které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami, **dohodli se objednatel a zhotovitel takto:**

1. Obchodní podmínky

1.1 **Všeobecné obchodní podmínky** použité pro tuto smlouvu o dílo jsou: „Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby“ vydané SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR v roce 2007. Má se za to, že nabízející je seznámen a je vlastníkem této verze obchodních podmínek, byly distribuovány všem autorizovaným inženýrům a technikům.

1.2 **Zvláštní obchodní podmínky.** Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby.

V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách.

Cena za provedení díla zahrnuje veškeré stavební práce plynoucí z projektové dokumentace a rozpočtu mimo příp. úprava povrchu před novým položením střechy A + B a příp. provedení revizní zprávy na znovuosazené hromosvody.

ad. 1.2 Zvláštní obchodní podmínky

Část I. Obecná ustanovení

Článek 2 – Priorita dokumentů

Odstavec (1)

Vymazat odstavec(1) a nahradit následujícím:

- (1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
- a) smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek
 - b) Všeobecné obchodní podmínky
 - c) zadávací projektová dokumentace včetně technických podmínek
 - d) položkový rozpočet

Část II. Povinnosti objednatele

Odstavec (2)

Vymazat první větu a bod a) a nahradit následujícím:

(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště:

- a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě včetně technických podmínek. Elektronická forma výkazu výměr umožňující komunikaci mezi různými softwarovými produkty je garantována Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Podrobný popis tohoto formátu je na internetové adrese www.sps.cz.

Část IV. Podzhotovitelé

Odstavec (2)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Zhotovitel předloží ke schválení objednatelem nejpozději při předání staveniště seznam svých subdodavatelů pro práce a dodávky přesahující 15 % celkové ceny díla, nejméně však 100 000,- Kč.

Část V. Předmět a rozsah díla

Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Bod a)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Místo díla: Olomoucký kraj, katastrální území Pňovice, areál čerpací stanice Pňovice II. a Pňovice III. (objekt tech. vybavení na parc.č. St.428 a objekt tech. vybavení na parc.č. St.435, vše k.ú. Pňovice - ve vlastnictví objednatele)

Projektová dokumentace: „ČS Pňovice II. a III. – rekonstrukce střech“ od Ing. Mojmir Štěpánek, Tovární 40, 772 11 Olomouc, IČO: 11531215 z února 2012.

Stavební povolení: Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení odboru výstavby Městského úřad Litovel č.j. LIT 2903/2013 ze dne 13.2.2013.

Článek 1, odstavec c)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Geodetické zaměření není součástí předmětu díla.

Článek 2 – Zhotovení stavby

Na konec článku doplnit následující:

- u) fotodokumentace zabíraných parcel a okolí, fotodokumentace stavby
- v) zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům podle dokladové části zadávací projektové dokumentace,
- w) vytyčení díla dle zadávací projektové dokumentace

Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení stavby

Odstavec (2)

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím:

- (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě (na CD), byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.

Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla

Odstavec (1)

Vymazat odstavec (1) a nahradit následujícím:

- (1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné a 2x v elektronické formě. Za účelem vkladu do katastru nemovitostí nebudou na žádných parcelách zpracovány geometrické plány včetně potřebných příloh a to ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x digitálně. Geometrické plány budou objednateli předány již ověřené a schválené Katastrem nemovitostí. – nebude prováděno.

Část VI. Cena díla

Odstavec (2)

Vymazat druhou větu a vložit následující ke stávajícímu textu:

Pro obsah ceny je rozhodující zadávací projektová dokumentace.

Odstavec (4)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

- l) vytýčení sítí vč. úhrady za vytýčení,
- m) geodetické zaměření stavby

Odstavec (9)

Vymazat odstavec (9) a nahradit následujícím:

Zhotovitelem oceněný výkaz výměr tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Odstavec (11)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Součástí ceny díla a předmětem smlouvy není:

- zajištění potřebných stavebních povolení
- technický dozor na stavbě
- zajištění archeologického průzkumu
- zajištění kolaudace
- zkušební provoz

Část VIII. Platební podmínky

Článek 3 – Zádržné

Odstavec (3)

Vymazat odstavec (3) a vložit následující:

- (3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady a nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.

Odstavec (4)

Odstavec (4) se ruší.

Část X. Pojištění zhotovitele díla

Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

Odstavec (1)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Výše pojistné částky je sjednána ve výši 15 000 000,- Kč

Výše pojistné částky musí dosahovat minimální částky 250.000,-Kč.

Část XI. Bankovní záruky

Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává.

Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává.

Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává.

Část XIII. Provádění díla

Článek 11 – Kontrolní dny

Odstavec (1)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Pravidelné kontrolní dny se nebudou organizovat. Řádná kontrola stavby bude probíhat průběžně za účasti oprávněných zástupců objednatele, zhotovitele, provozovatele, příp. dalších osob a to nejméně 1x týdně.

Část XII. Staveniště

Článek 3 – Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

Odstavec (3) (4) a (5)

Vymazat odstavec (3) (4) a (5) a nahradit následujícím:

(3) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést do původního stavu, veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště

Odstavec (4)

Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím:

(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

Část XIV. Technologické zařízení

Článek 3 – Komplexní vyzkoušení

Odstavec (2)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Komplexní zkoušky nebudou prováděny

Odstavec (4)

Povinností zhotovitele je, že v přiměřeném rozsahu obstará na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Veškeré náklady komplexního vyzkoušení hradí zhotovitel, produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli.

Část XVII. Předání a převzetí díla

Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

Odstavec (1)

Vymazat odstavec a) a vložit následující ke stávajícímu textu:

- a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě na CD
- k) seznam výrobních čísel dodaných strojů a zařízení,
- l) fotodokumentace nebo kamerová záznam staveniště a postupu prací,
- m) doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů,
- n) protokoly o zpětném předání dotčených inženýrských sítí a předání pozemků dotčených stavbou

- o) veškerá dokumentace požadovaná povoleními vydanými úřady státní zprávy a účastníky řízení dle. dokladové části

Část XVIII. Odpovědnost za vady díla

Článek 2 – Délka záruční doby

Odstavec (2)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Sjednaná záruční lhůta pro stavební část je 60 měsíců

Sjednaná záruční lhůta pro dodávky strojů a technologického zařízení je: nesjednává se

Část XX. Změna smlouvy

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

Odstavec (2)

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím:

- (2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení


- 2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se stavenišťem, dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen realizovat dílo podle této smlouvy.
- 2.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu. Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.


V Olomouci dne 3.9.2013

Za objednatele:

V Olomouci dne 3.9.2013

Za zhotovitele:


Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva,
ředitel společnosti


Petr Záruba
jednatel společnosti


-1-
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/41, 772 11 OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772
Smlouva o dílo

REKONSTRUKCE stávajícího technologického zařízení
Na Sezemské 4, 772 00 OLOMOUC
IČO 25841657, DIČ CZ25841657
tel.: 585 236 022 (2)
6/6

Položkový rozpočet

Zadání

c:\Rozpiz\ZData\130813\ VHS Olomouc a.s., Tovární ul. 41, 772 11 Olomouc

URS2010/1

ČS Pňovice II., + ČS Pňovice III., - rekonstrukce střech - souhrn

Zadáni										URS2010/1											
c/ř:029/NZD001;130813/v VHS Olomouc a.s., Tovární ul. 41, 772 11 Olomouc										766 674,12 Kč		0,00		766 674,12		0,00		0,00		161 001,60	
ČS Pňovice II., + ČS Pňovice III., - rekonstrukce střech - souhm																					
Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[3]	Hm2[3]	Dph					
001	01	O		OST	Toto je první objekt - ČS Pňovice II., rekonstrukce střechy				383 337,06 Kč	0,00	383 337,06	0,00	0,00	0,000	0,000	80 500,78					
					ČS Pňovice II., rekonstrukce střechy				383 337,06 Kč	0,00	383 337,06	0,00	0,00	0,000	0,000	80 500,78					
					Seznam položek pro oddíl :																
002	02	O		OST	ČS Pňovice II., rekonstrukce střechy	1,000	kpl	383 337,06	383 337,06 Kč		383 337,06						21 %				
					Toto je druhý objekt - ČS Pňovice III., rekonstrukce střechy				383 337,06 Kč	0,00	383 337,06	0,00	0,00	0,000	0,000	80 500,78					
					Seznam položek pro oddíl :																
002	02	O		OST	Toto je druhý objekt - ČS Pňovice III., rekonstrukce střechy				383 337,06 Kč	0,00	383 337,06	0,00	0,00	0,000	0,000	80 500,78					
					Toto je druhý objekt - ČS Pňovice III., rekonstrukce střechy				383 337,06 Kč	0,00	383 337,06	0,00	0,00	0,000	0,000	80 500,78					
					Seznam položek pro oddíl :																
002	02	P	1	02	Toto je druhý objekt - ČS Pňovice III., rekonstrukce střechy	1,000	kpl	383 337,06	383 337,06 Kč		383 337,06						21 %				
					Toto je druhý objekt - ČS Pňovice III., rekonstrukce střechy				383 337,06 Kč	0,00	383 337,06	0,00	0,00	0,000	0,000	80 500,78					
					Seznam položek pro oddíl :																

Položkový rozpočet

Zadání: c:\rozpočet\2006\1\1\ VHS Olomouc a.s., Továrny ul. 41, 772 11 Olomouc

Obj. Odd Br R Číslo(SKP) CS Plovice II. - rekonstrukce střechy

Popis řádku

URS20/01

Číslo(SKP)

Obj	Odd	Br	R	Číslo(SKP)	CS	Plovice II. - rekonstrukce střechy	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm100	Hm200	Dph
-----	-----	----	---	------------	----	------------------------------------	-------------	----------	----	-------	--------	---------	--------	-----	----------	-------	-------	-----

001	B						Toto je první objekt				383 337,06 Kč	68 541,90	307 278,75	0,00	7 516,41	0,00	0,00	80 500,80
-----	---	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	---------------	-----------	------------	------	----------	------	------	-----------

003	O	HSV					světlo a kompletní konstrukce				16 481,62 Kč	6 880,00	9 601,62	0,00	0,00	0,000	0,000	3 461,14
-----	---	-----	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--------------	----------	----------	------	------	-------	-------	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	311113125	Nosná zed II do 400 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	1,950	m2	1 470,00	2 866,50 Kč		2 866,50										21 %
-----	-----------	--	-------	----	----------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	311272223	Zdivo nosné II 250 mm z průběhových přesných hladkých tvárnice Yong	1,688	m3	3 990,00	6 735,12 Kč		6 735,12										21 %
-----	-----------	---	-------	----	----------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

S 3	3113901	hmotnost 500 kg/m3	12,000	ks	390,00	4 680,00 Kč	4 680,00											21 %
-----	---------	--------------------	--------	----	--------	-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

S 4	3113902	kočovní výztuž V 12 dl. 43cm vlepená do vyztuženého olovu ve střechním panelu hl. 27cm	8,000	ks	275,00	2 200,00 Kč	2 200,00											21 %
-----	---------	--	-------	----	--------	-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

004	O	HSV					vodotěsná konstrukce				4 453,32 Kč	0,00	4 453,32	0,00	0,00	0,000	0,000	935,20
-----	---	-----	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	-------------	------	----------	------	------	-------	-------	--------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	417321313	Zrušující pásy a věnce ze žb tř. C 16/20	0,506	m3	2 710,00	1 371,26 Kč		1 371,26										21 %
-----	-----------	--	-------	----	----------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	417351115	žlizení bednění zrušujících věnců	4,050	m2	235,00	951,75 Kč		951,75										21 %
-----	-----------	-----------------------------------	-------	----	--------	-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 3	417351116	Odstřežení bednění zrušujících věnců	4,050	m2	54,20	219,51 Kč		219,51										21 %
-----	-----------	--------------------------------------	-------	----	-------	-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 4	417361821	Výztuž zrušujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	0,068	t	28 100,00	1 910,80 Kč		1 910,80										21 %
-----	-----------	--	-------	---	-----------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

006	O	HSV					úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 327,70 Kč	0,00	26 327,70	0,00	0,00	0,000	0,000	5 528,82
-----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------	-----------	------	------	-------	-------	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	10,800	m2	135,50	1 463,40 Kč		1 463,40										21 %
-----	-----------	---	--------	----	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka II 2 0 mm včetně penetrace vnějších stěn	32,400	m2	235,00	7 614,00 Kč		7 614,00										21 %
-----	-----------	---	--------	----	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 3	622711517	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu EPS NEO II 50 mm s hmoždinkami s plastovým tmelem	22,500	m2	599,00	13 477,50 Kč		13 477,50										21 %
-----	-----------	---	--------	----	--------	--------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 4	631311114	Mazanina II do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	1,179	m3	3 200,00	3 772,80 Kč		3 772,80										21 %
-----	-----------	--	-------	----	----------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

009	O	HSV					ostatní konstrukce a práce - bourání				5 464,30 Kč	0,00	5 464,30	0,00	0,00	0,000	0,000	1 147,50
-----	---	-----	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	-------------	------	----------	------	------	-------	-------	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	901	odstranění konstrukce ploché střechy v místech bet. pilířků a u okapu vč. odvozu likvidace suťi na s	1,000	soubor	4 000,00	4 000,00 Kč		4 000,00										21 %
-----	-----	--	-------	--------	----------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	998011001	Přesun hmoty pro budovy zleňné v do 6 m	7,249	t	202,00	1 464,30 Kč		1 464,30										21 %
-----	-----------	---	-------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

762	O	PSV					konstrukce tesaliské				122 256,73 Kč	58 344,10	63 912,63	0,00	0,00	0,000	0,000	25 673,91
-----	---	-----	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	---------------	-----------	-----------	------	------	-------	-------	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravicených z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	72,000	m	90,10	6 487,20 Kč		6 487,20										21 %
-----	-----------	--	--------	---	-------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravicených z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	235,460	m	113,47	26 717,65 Kč		26 717,65										21 %
-----	-----------	--	---------	---	--------	--------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 3	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravicených z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	26,400	m	172,55	4 555,32 Kč		4 555,32										21 %
-----	-----------	--	--------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 4	762332134	Montáž vázaných kci krovů pravicených z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	27,760	m	204,00	5 663,04 Kč		5 663,04										21 %
-----	-----------	--	--------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 5	762341016	Bednění střech rovných z desek OSB II 22 mm na sraz šroubovaných na krokve	22,500	m2	280,50	6 311,25 Kč		6 311,25										21 %
-----	-----------	--	--------	----	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 6	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	144,900	m2	31,02	4 484,80 Kč		4 484,80										21 %
-----	-----------	--	---------	----	-------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 7	762342441	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° vzdálenosti do 360 mm	157,500	m	7,82	1 231,65 Kč		1 231,65										21 %
-----	-----------	--	---------	---	------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 8	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	4,567	m3	745,45	3 702,65 Kč		3 702,65										21 %
-----	-----------	---	-------	----	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

S 9	7623901	dodání řeziva vč. dopravy	5,464	m3	6 162,50	33 671,90 Kč	33 671,90											21 %
-----	---------	---------------------------	-------	----	----------	--------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

S 10	7623902	kočovní desky 200x150/6mm	16,000	ks	212,50	3 400,00 Kč	3 400,00											21 %
------	---------	---------------------------	--------	----	--------	-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

S 11	7623903	čt. roš štílu pro montáž OSB desek	22,500	m2	138,12	3 107,70 Kč	3 107,70											21 %
------	---------	------------------------------------	--------	----	--------	-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

S 12	7623904	dodání a montáž uzamykacelných dveří - vstup do půdního prostoru ve štílu	1,000	soubor	3 825,00	3 825,00 Kč	3 825,00											21 %
------	---------	---	-------	--------	----------	-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

S 13	7623905	venkovní podobí střechy vč. povrchové úpravy	24,100	m2	595,00	14 339,50 Kč	14 339,50											21 %
------	---------	--	--------	----	--------	--------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 14	998762102	Přesun hmoty latování pro kce tesaliské v objektech v do 12 m	4,265	t	1 113,50	4 749,08 Kč		4 749,08										21 %
------	-----------	---	-------	---	----------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

764	O	PSV					konstrukce klempířské				17 977,20 Kč	0,00	17 977,20	0,00	0,00	0,000	0,000	3 775,21
-----	---	-----	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--------------	------	-----------	------	------	-------	-------	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	764262603	Zláb třízn podkapatí půlkruhový řs 330 mm	27,000	m	355,00	9 585,00 Kč		9 585,00										21 %
-----	-----------	---	--------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	764259526	Zláb třízn - kotlík kulatý vel. 330x100 mm	2,000	kus	437,00	874,00 Kč		874,00										21 %
-----	-----------	--	-------	-----	--------	-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	764262603	Zláb třízn podkapatí půlkruhový řs 330 mm	27,000	m	355,00	9 585,00 Kč		9 585,00										21 %
-----	-----------	---	--------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	764259526	Zláb třízn - kotlík kulatý vel. 330x100 mm	2,000	kus	437,00	874,00 Kč		874,00										21 %
-----	-----------	--	-------	-----	--------	-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	764262603	Zláb třízn podkapatí půlkruhový řs 330 mm	27,000	m	355,00	9 585,00 Kč		9 585,00										21 %
-----	-----------	---	--------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	764259526	Zláb třízn - kotlík kulatý vel. 330x100 mm	2,000	kus	437,00	874,00 Kč		874,00										21 %
-----	-----------	--	-------	-----	--------	-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	764262603	Zláb třízn podkapatí půlkruhový řs 330 mm	27,000	m	355,00	9 585,00 Kč		9 585,00										21 %
-----	-----------	---	--------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	764259526	Zláb třízn - kotlík kulatý vel. 330x100 mm	2,000	kus	437,00	874,00 Kč		874,00										21 %
-----	-----------	--	-------	-----	--------	-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	764262603	Zláb třízn podkapatí půlkruhový řs 330 mm	27,000	m	355,00	9 585,00 Kč		9 585,00										21 %
-----	-----------	---	--------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	764259526	Zláb třízn - kotlík kulatý vel. 330x100 mm	2,000	kus	437,00	874,00 Kč		874,00										21 %
-----	-----------	--	-------	-----	--------	-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	764262603	Zláb třízn podkapatí půlkruhový řs 330 mm	27,000	m	355,00	9 585,00 Kč		9 585,00										21 %
-----	-----------	---	--------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	764259526	Zláb třízn - kotlík kulatý vel. 330x100 mm	2,000	kus	437,00	874,00 Kč		874,00										21 %
-----	-----------	--	-------	-----	--------	-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	764262603	Zláb třízn podkapatí půlkruhový řs 330 mm	27,000	m	355,00	9 585,00 Kč		9 585,00										21 %
-----	-----------	---	--------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	764259526	Zláb třízn - kotlík kulatý vel. 330x100 mm	2,000	kus	437,00	874,00 Kč		874,00										21 %
-----	-----------	--	-------	-----	--------	-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	764262603	Zláb třízn podkapatí půlkruhový řs 330 mm	27,000	m	355,00	9 585,00 Kč		9 585,00										21 %
-----	-----------	---	--------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	764259526	Zláb třízn - kotlík kulatý vel. 330x100 mm	2,000	kus	437,00	874,00 Kč		874,00										21 %
-----	-----------	--	-------	-----	--------	-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	764262603	Zláb třízn podkapatí půlkruhový řs 330 mm	27,000	m	355,00	9 585,00 Kč		9 585,00										21 %
-----	-----------	---	--------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	764259526	Zláb třízn - kotlík kulatý vel. 330x100 mm	2,000	kus	437,00	874,00 Kč		874,00										21 %
-----	-----------	--	-------	-----	--------	-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	764262603	Zláb třízn podkapatí půlkruhový řs 330 mm	27,000	m	355,00	9 585,00 Kč		9 585,00										21 %
-----	-----------	---	--------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

P 2	764259526	Zláb třízn - kotlík kulatý vel. 330x100 mm	2,000	kus	437,00	874,00 Kč		874,00										21 %
-----	-----------	--	-------	-----	--------	-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Seznam položek pro oddíl :

Zadání

c:\Rozp\ZData\130811\ VHS Olomouc a.s., Továrni ul. 41, 772 11 Olomouc

ČS Přívloce II. - rekonstrukce střechy

Položkový rozpočet

URS20101

383 337,06 Kč	68 541,80	307 278,75	0,00	7 516,41	0,00	0,00	80 590,80
---------------	-----------	------------	------	----------	------	------	-----------

Obj	Odd	Dř	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(g)	Hm2(g)	Dph
Seznam položek pro oddíl :																
P	3			764322830	Demonáž oplechování okapů uvrst krytina rš 400 mm do 30°	13,100	m	15,30	200,43 Kč		200,43					21 %
P	4			764351810	Demonáž žlab podokapní hranaly rovny rš 530 mm do 30°	13,100	m	20,50	288,55 Kč		288,55					21 %
P	5			76430840	Demonáž oplechování zdi rš do 500 mm	25,200	m	27,60	695,52 Kč		695,52					21 %
P	6			764454801	Demonáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	4,000	m	17,00	68,00 Kč		68,00					21 %
P	7			764510510	Oplechování parapetu Tlžn rš 100 mm včetně rohu	27,000	m	128,00	3 402,00 Kč		3 402,00					21 %
P	8			764554502	Odpadní trouby Tlžn kruhové průměr 100 mm	9,000	m	305,00	2 745,00 Kč		2 745,00					21 %
P	9			998764101	Přesun hmot izolací pro konstrukce kempířské v objektech v do 6 m	0,095	t	1 460,00	138,70 Kč		138,70					21 %
765	O			PSV	konstrukce pokrývací				98 050,06 Kč	3 317,80	94 732,26	0,00	0,00	0,000	0,000	20 590,51
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			765111017	Montáž krytiny keramické dlažkové sklonu do 30° na suchu přes 13 do 14	145,000	m2	149,50	21 677,50 Kč		21 677,50					21 %
P	2			765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednotuchá větrací mřížka	27,600	m	29,50	814,20 Kč		814,20					21 %
S	3			596602020	mřížka ochranná větrací jednotuchá 100/5,5 cm (černá)	27,600	kus	18,50	510,60 Kč	510,60						21 %
P	4			765111253	Montáž krytiny keramické třeben na suchu s podhřebenovou sítěšni taškou	13,800	m	490,00	6 782,00 Kč		6 782,00					21 %
P	5			765111351	Montáž krytiny keramické šlitové hrany na suchu okrajovými taškami	21,000	m	319,00	6 699,00 Kč		6 699,00					21 %
P	6			765111503	Připalek k montáži krytiny keramické za přípevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	145,000	m2	61,50	8 917,50 Kč		8 917,50					21 %
P	7			765191011	Montáž polistné hydroizolací fólie kladené ve sklonu do 30° volně na	145,000	m2	24,50	3 552,50 Kč		3 552,50					21 %
S	8			283292860	fólie podšestší difúzní JUTA-FOL D Speciál 110 g/m2	159,500	m2	17,60	2 807,20 Kč	2 807,20						21 %
P	9			765901	dodání tašek vč. dopravy	145,000	m2	289,00	41 805,00 Kč		41 805,00					21 %
P	10			765902	sítěšni výlez na sítěšnu	1,000	ks	2 811,50	2 811,50 Kč		2 811,50					21 %
P	11			765903	fólie pod hřebenem sítěšny s přesahem přes Jutafol	13,500	mb	115,30	1 556,55 Kč		1 556,55					21 %
P	12			998765101	Přesun hmot izolací pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	0,043	t	849,00	36,51 Kč		36,51					21 %
767	O			PSV	konstrukce zámešnické				59 908,82 Kč	0,00	59 908,82	0,00	0,00	0,000	0,000	12 589,85
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			76701	dodání a montáž větracích mřížek ve sítěšni vč. náteru	2,000	ks	450,00	900,00 Kč		900,00					21 %
P	2			76702	dodání a montáž nosníků 122 vč. svařu a zákl. náteru	1 616,680	kg	36,50	59 008,82 Kč		59 008,82					21 %
783	O			PSV	dokončovací práce - nátery				15 900,90 Kč	0,00	15 900,90	0,00	0,00	0,000	0,000	3 339,19
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			783783312	Nátery tesalských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňm	243,133	m2	65,40	15 900,90 Kč		15 900,90					21 %
Seznam položek pro oddíl :																
M21	O			MON	elektromontáže				9 000,00 Kč	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1 890,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			21001	rekonstrukce hromosvodu	1,000	soubor		9 000,00 Kč		9 000,00					21 %
V99	O			VRN	přirážky				7 516,41 Kč	0,00		0,00		7 516,41	0,000	1 578,45
Seznam položek pro oddíl :																
V	1			Přir	GZS	3 758,208	%	2,00	7 516,41 Kč					7 516,41		21 %

Položkový rozpočet

Zadání

c/RezpNeDae1306121 VHS Olomouc a.s., Tovární ul. 41, 772 11 Olomouc

URS201014

ČS Přívode III. - rekonstrukce střechy

383 337,06 Kč	68 541,90	307 278,75	0,00	7 516,41	0,00	0,00	80 500,80
---------------	-----------	------------	------	----------	------	------	-----------

Obj. Odd. Dr. Ř. Číslo(SKP)

Pops řádku

Množství

MJ

Sazba

Celkem

Dodávka

Montáž

HZS

Přirážky

Hm1[6]

Hm2[6]

Dph

001 B Toto je první objekt

003 O SVS a kompletní konstrukce

Seznam položek pro oddíl :

P	1	31113125	Nosná zeď II do 400 mm z hlaukých tvárníc zrczeného bednění včetně výjné z betonu it. C 12/15	1,950	m2	1 470,00	2 866,50 Kč		2 866,50							21 %
P	2	311272223	Zdivo nosné II 250 mm z potěbelonových přesných hlaukých tvárníc Ylong hmotností 500 kg/m3	1,688	m3	3 990,00	6 736,12 Kč		6 736,12							21 %
S	3	311901	kolevní vyzluz V 12 dl. 43cm vlepená do vyrtaného otvoru ve střešním panelu hl. 27cm	12,000	ks	390,00	4 680,00 Kč	4 680,00								21 %
S	4	311902	ocelové láhlo - kolevní bel. blokl ke stropu	8,000	ks	275,00	2 200,00 Kč	2 200,00								21 %
004 O		HSV	Vodorovné konstrukce				4 463,32 Kč	0,00	4 463,32	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	935,20	

Seznam položek pro oddíl :

P 1	417321313	Zluzující pásy a věno ze 28 it. C 16/20	0,506	m3	2 710,00	1 371,26 Kč		1 371,26								21 %
P 2	417351115	Zřízení bednění zluzujících věno	4,050	m2	235,00	951,75 Kč		951,75								21 %
P 3	417351116	Odstřanění bednění zluzujících věno	4,050	m2	54,20	219,51 Kč		219,51								21 %
P 4	417361821	Vyzluz zluzujících pásů a věno betonářskou ocelí 10 505	0,068	1	28 100,00	1 910,80 Kč		1 910,80								21 %
006 O	HSV	Úpravy povrchů, podlaží a osazování výplní				28 327,70 Kč	0,00	28 327,70	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5 528,82	

Seznam položek pro oddíl :

P 1	622142001	Potlažení vnějších stěn sklováknitým pletem vlečeným do lankovisvé hmoty	10,800	m2	135,50	1 463,40 Kč	1 463,40									21 %
P 2	622531021	Terkozstva sítkonová zrnitá omítka II. 2,0 mm včetně permeace vnějších stěn	32,400	m2	235,00	7 614,00 Kč	7 614,00									21 %
P 3	62271517	KZS stěn budov pod omítku deskami z polyetylénu EPS NEO II 50 mm s hmoždinkami s plastovým tmem	22,500	m2	599,00	13 477,50 Kč	13 477,50									21 %
P 4	631311114	Mazanina II do 80 mm z betonu prostého II: C 16/20	1,179	m3	3 200,00	3 772,80 Kč	3 772,80									21 %
009 O	HSV	ostatní konstrukce a práce - bourání				5 464,30 Kč	0,00	5 464,30	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4 417,50	

Seznam položek pro oddíl :

P 1	901	odstranění konstrukce ploché střechy v místech bel. pilířků a u okapu vč. odvozu likvidace suti na s	1,000	soubor	4 000,00	4 000,00 Kč		4 000,00								21 %
P 2	9998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	7,249	1	202,00	1 464,30 Kč		1 464,30								21 %
762 O	PSV	konstrukce tesákové				122 256,73 Kč	58 344,10	63 912,63	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	25 673,91	

Seznam položek pro oddíl :

P 1	762332131	Montáž vázaných kol krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	72,000	m	90,10	6 487,20 Kč		6 487,20								21 %
P 2	762332132	Montáž vázaných kol krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	235,460	m	113,47	26 717,65 Kč		26 717,65								21 %
P 3	762332133	Montáž vázaných kol krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	26,400	m	172,55	4 556,32 Kč		4 556,32								21 %
P 4	762332134	Montáž vázaných kol krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	27,760	m	204,00	5 663,04 Kč		5 663,04								21 %
P 5	762341016	Bednění střech rovných z desek OSB II 22 mm na stráž šroubovaných na krokve	22,500	m2	280,50	6 311,25 Kč		6 311,25								21 %
P 6	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	144,900	m2	31,02	4 494,80 Kč		4 494,80								21 %
P 7	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontraltů na střechách sklonu do 60°	157,500	m	7,82	1 231,65 Kč		1 231,65								21 %
P 8	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovů, bednění, laťování, světlíky, klíny	4,967	m3	745,45	3 702,65 Kč		3 702,65								21 %
S 9	762901	dodání řeziva vč. dopravy	5,464	m3	6 162,50	33 671,90 Kč		33 671,90								21 %
S 10	762902	kolevní desky 200/150/6mm	16,000	ks	212,50	3 400,00 Kč		3 400,00								21 %
S 11	762903	čf-rost štítů pro montáž OSB desek	22,500	m2	138,12	3 107,70 Kč		3 107,70								21 %
S 12	762904	dodání a montáž uzamykacích dvířek - vstup do půdního prostoru ve štítu	1,000	soubor	3 825,00	3 825,00 Kč		3 825,00								21 %
S 13	762905	venkovní podobli střechy vč. povrchové úpravy	24,100	m2	595,00	14 339,50 Kč		14 339,50								21 %
P 14	998762102	Přesun hmot kotlaňů pro kce tesarské v objektech v do 12 m	4,265	l	1 113,50	4 749,08 Kč		4 749,08								21 %
764 O	PSV	konstrukce klempířské				17 977,20 Kč		0,00		45 099,21		3 775,21				21 %

Seznam položek pro oddíl :

P 1	764252503	Zab tizn podkapaní nákrutový 65 830 mm	27,000	m	355,00	9 585,00 Kč		9 585,00								21 %
P 2	764252526	Zab tizn - kolík kulatý vel. 330/100 mm	2,000	kus	437,00	874,00 Kč		874,00								21 %

Položkový rozpočet

Zadání

c. Rozp. Na Data, 130812, VHS Olomouc a.s., Tovární ul. 41, 772 11 Olomouc
 ČS Přívěs III. - rekonstrukce střechy

URS201074

Zadáání		eKioskyData13081721		VHS Olomouc a.s., Tovární ul. 41, 7722 11 Olomouc		URS201047		393 337,06 Kč		68 541,90		307 278,75		0,00		7 516,41		0,00		0,00		80 500,80	
		ČS Pivoce III. - rekonstrukce střechy																					
Obj	Odd	Dr. Ř.	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1U	Hm2U	Dph								
765	O	PSV	P 3	764322830	Demontáž oplechování okapu tvrdá krytina řs 400 mm do 30°	13,100	m	15,30	200,43 Kč	200,43					21 %								
			P 4	764351810	Demontáž zlab podokapní hranař rovný řs 330 mm do 30°	13,100	m	20,50	268,55 Kč	268,55					21 %								
			P 5	764430840	Demontáž oplechování zdí řs do 500 mm	25,200	m	27,60	696,52 Kč	696,52					21 %								
			P 6	764454801	Demontáž tloučky kruhové průměr 75 a 100 mm	4,000	m	17,00	68,00 Kč	68,00					21 %								
			P 7	764510510	Oplechování parapetu T12n řs 100 mm včetně rohu	27,000	m	126,00	3 402,00 Kč	3 402,00					21 %								
			P 8	764554502	Odpadní tloučky T12n kruhové průměr 100 mm	9,000	m	305,00	2 745,00 Kč	2 745,00					21 %								
			P 9	998764101	Přesun hrací tonážní pro konstrukce křempek v objektech v do 6 m	0,095	t	1 460,00	138,70 Kč	138,70					21 %								
			Seznam položek pro oddíl :											98 050,06 Kč	3 317,80	94 732,26	0,00	0,00	0,000	0,000	20 590,51		
			Seznam položek pro oddíl :																				
			767	O	PSV	P 1	765111017	Montáž krytiny keramické dlažkové sklonu do 30° na suchu přes 13 do 14	145,000	m2	149,50	21 677,50 Kč	21 677,50					21 %					
P 2	765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka				27,600	m	29,50	814,20 Kč	814,20					21 %								
S 3	596602020	mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm (žerná)				27,600	kus	18,50	510,60 Kč	510,60					21 %								
P 4	765111253	Montáž krytiny keramické hřeben na suchu s podhřebenovou střešní taškou				13,800	m	490,00	6 762,00 Kč	6 762,00					21 %								
P 5	765111351	Montáž krytiny keramické šikové hrany na suchu okrajovými taškami				21,000	m	319,00	6 699,00 Kč	6 699,00					21 %								
P 6	765111903	Příplatek k montáži krytiny keramické za připravené prostředí za sklon přes 30° do 40°				145,000	m2	61,50	8 917,50 Kč	8 917,50					21 %								
P 7	765191011	Montáž pojistné hydroizolace (folie kladené ve sklonu do 30° volně na kroke				145,000	m2	24,50	3 552,50 Kč	3 552,50					21 %								
S 8	283292660	folie podstřešní difúzní JUTA FOL D Special 110 g/m2				159,500	m2	17,60	2 807,20 Kč	2 807,20					21 %								
P 9	765901	dodání tašek vč. dopravy				145,000	m2	289,00	41 905,00 Kč	41 905,00					21 %								
P 10	765902	střešní výlez na střechu				1,000	ks	2 811,50	2 811,50 Kč	2 811,50					21 %								
769	O	PSV	P 11	765903	folie pod hřebenem střešy s přesahem přes Jutafol	13,500	mb	115,30	1 556,55 Kč	1 556,55					21 %								
			P 12	998765101	Přesun hrací tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	0,043	t	849,00	36,51 Kč	36,51					21 %								
			Seznam položek pro oddíl :											69 908,82 Kč	0,00	59 908,82	0,00	0,00	0,000	0,000	12 580,85		
			Seznam položek pro oddíl :																				
			P 1	76701	dodání a montáž větracích mřížek ve stěhách vč. nářtu	2,000	ks	450,00	900,00 Kč	900,00					21 %								
			P 2	76702	dodání a montáž nosníků I 22 vč. svaru a zákl. nářtu	1 616,680	kg	36,50	59 008,82 Kč	59 008,82					21 %								
			PSV		dokončovací práce - nářty			15 900,90 Kč	0,00	15 900,90	0,00	0,00	0,000	0,000	3 339,19								
			Seznam položek pro oddíl :																				
			P 1	76783312	Nářty lesařských kci proli dřevokazným houbám, hmyzu a plísňm	243,133	m2	65,40	15 900,90 Kč	15 900,90					21 %								
			770	O	MON	Seznam položek pro oddíl :																	
Seznam položek pro oddíl :																							
P 1	1 21001	rekonstrukce hromosvodu				1,000	soubor	9 000,00	9 000,00 Kč	9 000,00					21 %								
V99	O	VRN				přirážky			7 516,41 Kč	0,00		0,00	7 516,41	0,000	0,000	1 578,45							
Seznam položek pro oddíl :																							
V	1	Přir				GZS	3 758,206	%	2,00	7 516,41 Kč			7 516,41			21 %							

D o d a t e k č.1 k e S m l o u v ě o d ě l o

ev. číslo objednatele: 41/2013 dod č.1

Uzavřená v souladu s Obchodním zákoníkem č.513/91 Sb., část 3, hl.II., díl IX., § 536 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„ČS Pňovice II. a III. – rekonstrukce střech“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA**
předseda představenstva a ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek**
Ing. Aleš Vymazal, investiční technik

IČ : 47675772

DIČ : CZ47675772

Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc

č.ú. : 4703-811/0100,

Telefon : 585 226 869

Fax : 585 226 869

Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **Rekstav stavební společnost s.r.o.**
Na Sezníku 4, 772 00 Olomouc
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským
Soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 21014

statutární zástupce : **Petr Záruba** , tel. 602500340
jednatel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Chládek Miroslav, tel. 608712725**
Janšta Stanislav 608712726

IČ : 25841637

DIČ : CZ25841637

Bankovní spojení : ČS

č.ú. : 1807060359

Email : rekstav@volny.cz, tel. 585226609

Tímto dodatkem se mění první a druhý odstavec samotného textu smlouvy:

„Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „ČS Pňovice II. a III. – rekonstrukce střech“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

Původní cena díla	766 674	CZK bez DPH
Vícepráce	89 141	CZK bez DPH
Méněpráce	- 11 462	CZK bez DPH

Nová cena celkem	844 353	CZK bez DPH
-------------------------	----------------	--------------------

slovy: osmsetčtyřicetčtyřítisícťřistapadesáttři korunčeských

v termínu pro předání staveniště od **11.9.2013** a v termínu pro dokončení díla do **29.11.2013**, které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,

Posunutí termínu dokončení díla provedeno z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatelem – viz. soupis víceprací.

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:“

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti:

1. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

- 1.1 Dodatek č.1 ke Smlouvě vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 1.2 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, kdy dodatek nabude účinnosti. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tento Dodatek č.1 své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne 10.11.2013

Za objednatele:

V Olomouci dne 10.11.2013

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva,
ředitel společnosti

.....
Petr Záruba
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Zadání

c:\rozpočet\04a\131101.VHS Olomouc a.s., Továrni ul. 41, 772 11 Olomouc
ČS Přívody II. + III. - rekonstrukce sítěchy, méněpráce + vícepráce č.2.

URS20101

Obj Odd Dr R Číslo(SKP) Popis řádku

Množství Mj

Sazba

Celkem

Dodávka

Montáž

HZS

Přirážky

Hm1[Q]

Hm2[Q]

Dph

001

B

PSV

Toto je první objekt - méněpráce čerpací stanice II. + III.
konstrukce pokryvačské

-11 462,14 Kč

-5 614,40

-5 847,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

-2 407,05

765

O

PSV

Seznam položek pro oddíl :

P 1 1765302

sítěšní výjez na sítěchu

-2,000

ks

2 811,50

-5 623,00 Kč

-5 614,40

-5 823,00

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

S

Z

1283292660

folie podstřešení tloušťka JUTA-FOL D Speciál 110 g/m2

-319,000

m2

17,60

-5 614,40

-5 614,40

-5 823,00

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

V99

O

VRN

přirážky

Seznam položek pro oddíl :

P 1 Přir

GZS

-1,000

kpl

224,74

-224,74 Kč

-224,74

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

-47,20

002

B

HSV

Toto je druhý objekt - vícepráce čerpací stanice II.+III.
zemní práce

89 140,93 Kč

38 620,60

48 572,47

0,00

1 747,86

7,256

0,995

18 719,60

88,25

001

O

HSV

Seznam položek pro oddíl :

P 1 131101101

Hloubení jam nezapažených v hornině II. a z objemu do 100 m3

1,690

m3

139,00

234,91 Kč

234,91

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

P

2

182301122

Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svaahu přes 1:5 II vrstvy do 150 mm

3,120

m2

59,40

185,33 Kč

185,33

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

035

O

HSV

složky

Seznam položek pro oddíl :

P 1 1564261111

Podklad nebo podpěr ze štěrkopísku ŠP II 150 mm

6,760

m2

87,30

590,16 Kč

590,16

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

P

2

935111211

Osezení příkopového žlábu do štěrkopísku II 100 mm z betonových žalibů

10,400

m

94,40

981,76 Kč

981,76

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

S

3

035001

Příkopový betonový žlab TBB 1165/33

32,000

ks

80,00

2 560,00 Kč

2 560,00

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

062

O

HSV

úpravy povrchu vnější

Seznam položek pro oddíl :

P 1 622421131

Vnější omítka stěn veperná nebo vepencementová hladká

16,980

m2

237,00

3 995,82 Kč

3 995,82

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

P

1

622421131

Vnější omítka stěn veperná nebo vepencementová hladká

16,980

m2

237,00

3 995,82 Kč

3 995,82

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

094

O

HSV

lešení a stavební výhledy

Seznam položek pro oddíl :

P 1 941111131

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

436,500

m2

38,50

17 241,76 Kč

17 241,76

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

P

2

941111831

Demonitáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

436,500

m2

25,30

11 043,45 Kč

11 043,45

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

096

O

HSV

bourání a demolice konstrukcí

Seznam položek pro oddíl :

P 1 978015291

Oluštění vnějších omítek MV nebo MVC slupen sbožiosil I až IV o rozsahu do 100 %

16,860

m2

45,10

760,39 Kč

760,39

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

P

2

979082111

Vnitrostaveništní podpora oprava stří a vybouraných hmot do 10 m

0,990

1

213,00

210,87 Kč

210,87

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

P

3

979081111

Odvaz stří a vybouraných hmot na skádku ZKD 1 km

0,990

1

360,00

356,40 Kč

356,40

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

P

4

979081121

Odvaz stří a vybouraných hmot na skádku ZKD 1 km přes 1 km

17,820

1

13,70

244,13 Kč

244,13

0,00

0,00

0,000

0,000

21 %

Položkový rozpočet

Zadání

c:\RozpN\Date131107\ VHS Olomouc a.s., Tovární ul. 41, 772 11 Olomouc

ČS Plovice II. + III. - rekonstrukce střechy, měnění práce + výcepráce č.2

URS2010/1

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm100	Hm200	Dph
Seznam položek pro oddíl : III dílna						1,064										
U	2	198	6	2202	Přesun hmot pro kce lesařské v objektech v do 12 m	220,651	%	5,58	1 231,23 Kč	0,00	1 231,23	0,00	0,00	0,183	0,000	21 %
Seznam položek pro oddíl : III dílna						1,064										
P	1	764	2	2519	Oplechování Zn-Ti okapů tvrdá krylina řs 200 mm	56,400	m	115,00	6 486,00 Kč	0,00	6 486,00	0,00	0,00	0,003	0,000	21 %
P	2	764	2	2590	Montáž oplechování Zn-Ti okapů tvrdá krylina	56,400	m	24,30	1 370,52 Kč	0,00	1 370,52	0,00	0,00	0,000	0,000	21 %
Seznam položek pro oddíl : III dílna						1,064										
P	1	765	1	1017	Montáž krytiny keramické dlažkové sklonu do 30° na suchu přes 13 do 14	5,320	m2	149,50	795,34 Kč	0,00	795,34	0,00	0,00	0,000	0,000	21 %
P	2	765	9	01	dodání tašek vč. dopravy	5,320	m2	289,00	1 537,48 Kč	0,00	1 537,48	0,00	0,00	0,000	0,000	21 %
S	3	283	2	8260	folie podstřešní difúzní DEKTEK PRO	319,000	m2	44,50	14 195,50 Kč	0,00	14 195,50	0,00	0,00	0,000	0,000	21 %
Seznam položek pro oddíl : III dílna						1,064										
V	1	Přir			GZS	873,831	%	2,00	1 747,86 Kč	0,00	1 747,86	0,00	0,00	0,000	0,000	21 %