# Smlouva o dílo

**ev. číslo objednatele: 40/2013** **ev. číslo zhotovitele:**

Uzavřená v souladu s Obchodním zákoníkem č.513/91 Sb., část 3, hl.II., díl IX., § 536 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

## „Prameniště Litovel-Čerlinka – Rekonstrukce střechy nad budovou trafostanice“

---

**SMLUVNÍ STRANY**

| | | |
|---|---|---|
| **Objednatel** | : | **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**<br>Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany<br>společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě |
| **statutární zástupce** | : | **Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA**<br>předseda představenstva a ředitel společnosti |
| **ve věcech technických** | : | **Ing. Jiří Kožušníček,** technický náměstek<br>**Ing. Aleš Vymazal,** investiční technik |
| **IČ** | : | 47675772 |
| **DIČ** | : | CZ47675772 |
| **Bankovní spojení** | : | KB, pobočka Olomouc |
| **č.ú.** | : | 4703-811/0100, |
| Telefon | : | 585 226 869 |
| Fax | : | 585 226 869 |
| Email | : | vhs@vhs-ol.cz |

| | | |
|---|---|---|
| **Zhotovitel** | : | **STAV-IZOL ISO spol. s r.o.**<br>Lazecká 568/53A, 772 00 Olomouc |
| **Statutární zástupce:** | | Ing.Vladimír Smutný, jednatel |
| Telefon: 585 204 773 | | mobil: 604 420 434 |
| Fax: 585 204 775 | | |
| **IČ:** | | 25857321 |
| **DIČ:** | | CZ25857321 |
| **Bankovní spojení:** | | KB a.s., pobočka Olomouc |
| **Číslo účtu:** | | 27-4188880297/0100 |
| **Zastoupeným ve věcech technických:** | | Dobroslav Mališek, jednatel<br>mobil: 603 274 593 |
| E-mail: | | info@stavizoliso.cz |

Zapsán u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22581
Držitel certifikátů: ISO 9001:2008

Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „Prameniště Litovel-Čerlinka – Rekonstrukce střechy nad budovou trafostanice" a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

**522.622,00 CZK** bez DPH

***slovy: Pětsedvacetdvatisícšestsetdvacetdva korunčeských***

v termínu pro předání staveniště od **11.9.2013** a v termínu pro dokončení díla do **11.11.2013**, které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami, **dohodli se objednatel a zhotovitel** takto:

# 1. Obchodní podmínky

1.1 **Všeobecné obchodní podmínky** použité pro tuto smlouvu o dílo jsou: „Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby" vydané SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR v roce 2007. Má se za to, že nabízející je seznámen a je vlastníkem této verze obchodních podmínek, byly distribuovány všem autorizovaným inženýrům a technikům.

1.2 **Zvláštní obchodní podmínky**. Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby.

V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách.

Cena za provedení díla zahrnuje veškeré stavební práce plynoucí z projektové dokumentace a rozpočtu mimo příp. úprava povrchu před novým položením střechy A +B a příp. provedení revizní zprávy na znovuosazené hromosvody.

## ad. 1.2 Zvláštní obchodní podmínky

### Část I. Obecná ustanovení

**Článek 2 – Priorita dokumentů**

**Odstavec (1)**

*Vymazat odstavec(1) a nahradit následujícím:*

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
   a) smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek
   b) Všeobecné obchodní podmínky
   c) zadávací projektová dokumentace včetně technických podmínek
   d) položkový rozpočet

### Část II. Povinnosti objednatele

**Odstavec (2)**

*Vymazat první větu a bod a) a nahradit následujícím:*

(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště:
   a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě včetně technických podmínek. Elektronická forma výkazu výměr umožňující komunikaci mezi různými softwarovými produkty je garantována Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Podrobný popis tohoto formátu je na internetové adrese www.sps.cz.

## Část IV. Podzhotovitelé

**Odstavec (2)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Zhotovitel předloží ke schválení objednatelem nejpozději při předání staveniště seznam svých subdodavatelů pro práce a dodávky přesahující 20% celkové ceny díla, nejméně však 150 000,-Kč

## Část V. Předmět a rozsah díla

**Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy**

**Bod a)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

**Místo díla:** Olomoucký kraj, obec Litovel, areál prameniště Litovel-Čerlinka (parc.č.St.2643, k.ú. Litovel - ve vlastnictví objednatele)

**Projektová dokumentace:** „Prameniště Litovel-Čerlinka – Rekonstrukce střechy nad budovou trafostanice" od DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČO: 27 64 24 11 z listopadu 2012.

**Stavební povolení:** není potřeba

**Článek 1, odstavec c)**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Geodetické zaměření není součástí předmětu díla.

**Článek 2 – Zhotovení stavby**

*Na konec článku doplnit následující:*

u) fotodokumentace zabíraných parcel a okolí, fotodokumentace stavby

v) zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům podle dokladové části zadávací projektové dokumentace,

w) vytýčení díla dle zadávací projektové dokumentace

**Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení stavby**

**Odstavec (2)**

*Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím:*

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě (na CD), byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.

**Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla**

**Odstavec (1)**

*Vymazat odstavec (1) a nahradit následujícím:*

(1) Geodetické zaměření není součástí předmětu díla.

## Část VI. Cena díla

**Odstavec (2)**

*Vymazat druhou větu a vložit následující ke stávajícímu textu:*

Pro obsah ceny je rozhodující zadávací projektová dokumentace.

**Odstavec (4)**

Zůstává původní text VOP pro zhotovení stavby

**Odstavec (9)**

*Vymazat odstavec (9) a nahradit následujícím:*

Zhotovitelem oceněný výkaz výměr tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

**Odstavec (11)**
*Vložit následující ke stávajícímu textu:*
Součástí ceny díla a předmětem smlouvy není:
- zajištění potřebných stavebních povolení
- technický dozor na stavbě
- zajištění archeologického průzkumu
- zajištění kolaudace
- zkušební provoz

## Část VIII. Platební podmínky
**Článek 3 – Zádržné**
**Odstavec (3)**
*Vymazat odstavec (3) a vložit následující:*
(3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.

**Odstavec (4)**
*Odstavec (4) se ruší.*

## Část X. Pojištění zhotovitele díla
**Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám**
**Odstavec (1)**
*Vložit následující ke stávajícímu textu:*
Výše pojistné částky je sjednána ve výši10 milionů Kč
Výše pojistné částky musí dosahovat minimální částky 250.000,-Kč.

## Část XI. Bankovní záruky
**Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla**
*Vložit následující ke stávajícímu textu:*
Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává.

**Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla**
*Vložit následující ke stávajícímu textu:*
Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává.

**Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek**
*Vložit následující ke stávajícímu textu:*
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává.

## Část XIII. Provádění díla
**Článek 11 – Kontrolní dny**
**Odstavec (1)**
*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Pravidelné kontrolní dny se nebudou organizovat. Řádná kontrola stavby bude probíhat průběžně za účasti oprávněných zástupců objednatele, zhotovitele, provozovatele, příp. dalších osob a to nejméně 1x týdně.

## Část XII. Staveniště

**Článek 3 – Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí**

**Odstavec (3) (4) a (5)**

*Vymazat odstavec (3) (4) a (5) a nahradit následujícím:*

(3) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést do původního stavu, veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

**Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště**

**Odstavec (4)**

*Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím:*

(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

## Část XIV. Technologické zařízení

**Článek 3 – Komplexní vyzkoušení**

**Odstavec (2)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Komplexní zkoušky nebudou prováděny

**Odstavec (4)**

Povinností zhotovitele je, že v přiměřeném rozsahu obstará na sůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Veškeré náklady komplexního vyzkoušení hradí zhotovitel, produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli.

## Část XVII. Předání a převzetí díla

**Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla**

**Odstavec (1)**

*Vymazat odstavec a) a vložit následující ke stávajícímu textu:*

a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě na CD
k) seznam výrobních čísel dodaných strojů a zařízení,
l) doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů,
m) protokoly o zpětném předání dotčených inženýrských sítí a předání pozemků dotčených stavbou
n) veškerá dokumentace požadovaná povoleními vydanými úřady státní zprávy a účastníky řízení dle. dokladové části

## Část XVIII. Odpovědnost za vady díla

**Článek 2 – Délka záruční doby**

**Odstavec (2)**

*Vložit následující ke stávajícímu textu:*

Sjednaná záruční lhůta pro stavební část je 60 měsíců
Sjednaná záruční lhůta pro dodávky strojů a technologického zařízení je: nesjednává se

## Část XX. Změna smlouvy

**Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě**

**Odstavec (2)**

*Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím:*

(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.

# 2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se staveništěm, dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen realizovat dílo podle této smlouvy.

2.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu. Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne 3.9.2013

Za objednatele:

.....

Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
předseda představenstva,
ředitel společnosti

-1-
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/41, 772 11 OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772

VOlomouci dne 3.9.2013

Za zhotovitele:

.....

Ing Vladimír Smutný
jednatel společnosti

STAV-IZOL ISO
spol. s r.o.
(4)
772 00 OLOMOUC, Lazecká 568/53A
tel.: 585 204 773, e-mail: info@stavizoliso.cz
IČ: 258 57 321 DIČ: [illegible]

# VÝKAZ VÝMĚR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | 1 **Střecha** | JKSO | |
| **Objekt** | Název objektu | SKP | |
| **SO 01** | **Rekonstrukce střechy** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | Název stavby | Počet jednotek | |
| **12/014650** | **Trafostanice U Hájovny, Litovel** | Náklady na m.j. | |
| Projektant | DEKPROJEKT s.r.o. | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | Datum : | 2.9.2013 |
| Dodavatel | STAV-IZOL ISO spol. s r.o. | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | 4 |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 221 186 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 276 549 | Oborová přirážka | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | | 497 735 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | | 497 735 | Ostatní náklady neuvedené | 24 887 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 522 622 | Ostatní náklady celkem | 24 887 |

| **Vypracoval** | | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|---|
| Jméno : | Pavel Soukup | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | 30.11.2012 | Datum : | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 522 622 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 109 751 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **632 373 Kč** |

Poznámka :

Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci,bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.

STAV-IZOL ISO spol. s r.o.
772 00 OLOMOUC, Lazecká 568/53A (4)
tel.: 585 204 773, e-mail: info@stavizoliso.cz
IČ: 258 57 321 DIČ CZ25857321

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | 12/014650 Trafostanice U Hájovny, Litovel | Rozpočet : 1 |
| Objekt : | SO 01 Rekonstrukce střechy | Střecha |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 128 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 49 957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712 | Živičné krytiny | 0 | 108 838 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | 0 | 90 864 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0 | 13 451 | 0 | 0 | 0 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0 | 45 096 | 0 | 0 | 0 |
| 799 | Ostatní | 0 | 18 300 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | Poplatky za skládky | 27 829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 10 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **221 186** | **276 549** | **0** | **0** | **0** |

# VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|---|---|---|---|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 497 735 | 0 |
| Oborová přirážka | 0 | 0,0 | 497 735 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 497 735 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 497 735 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 497 735 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 497 735 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 497 735 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 5,0 | 497 735 | 24 887 |
| **CELKEM VRN** | | | | **24 887** |

STAV-IZOL ISO
spol. s r.o.
772 00 OLOMOUC, Lazecká 568/53A
tel.: 585 204 773, e-mail: info@stavizoliso.cz
IČ: 258 57 321 DIČ: CZ25857321
(4)

# Výkaz výměr

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | 12/014650 Trafostanice U Hájovny, Litovel | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | SO 01 Rekonstrukce střechy | Střecha |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | |
| 1 | 319201311 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 10,85 | 118,00 | 1 280,30 |
| | ***Celkem za*** | ***3 Svislé a kompletní konstrukce*** | | | | **1 280,30** |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | | | |
| 2 | 632442421 | Pěnobeton ve spádu,do 500 m2, tl. 40 mm | m2 | 251,11 | 114,00 | 28 626,70 |
| 3 | 632442422 | Pěnobeton ve spádu, do 500 m2, připl. zkd 5 mm | m2 | 4 771,11 | 21,00 | 100 193,30 |
| | ***Celkem za*** | ***63 Podlahy a podlahové konstrukce*** | | | | **128 820,00** |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** | | | | |
| 4 | 96208611R | Bourání desek z plynosilikátu tl. 15 cm | m2 | 251,11 | 62,00 | 15 568,90 |
| 5 | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 cm | m3 | 20,09 | 1 680,00 | 33 749,40 |
| 6 | 966086341 | Bourání kvádříků beton. ložné pl. 0,20 m2, H 25 cm plocha do 0,20 m2, výška do 25 cm | kus | 3,00 | 213,00 | 639,00 |
| | ***Celkem za*** | ***96 Bourání konstrukcí*** | | | | **49 957,30** |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 7 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 23,39 | | 2 800,00 |
| | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | **2 800,00** |
| **Díl:** | **712** | **Živičné krytiny** | | | | |
| 8 | 71230083R | Odstranění živičné krytiny střech do 10° | m2 | 267,84 | 26,00 | 6 963,90 |
| 9 | 712311101 | Živičná krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky (např. DEKPRIMER) | m2 | 281,26 | 14,00 | 3 937,70 |
| 10 | 712331101 | Živičná krytina střech do 10°, AIP na sucho 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci | m2 | 6,82 | 6,00 | 41,00 |
| 11 | 712341559 | Živičná krytina střech do 10°, NAIP lepením 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 41,28 | 34,00 | 1 403,60 |
| 12 | 712341559 | Živičná krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 279,26 | 50,00 | 13 963,30 |
| 13 | 712341659 | Živičná krytina střech do 10°, NAIP bodově 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 259,93 | 40,00 | 10 397,30 |
| 14 | 71237800R | Kotvící pásek z Pz lak plechu, rš 50 mm včetně kotevní techniky | m | 5,71 | 129,00 | 736,90 |
| 15 | 713391192 | Těsnění spojů trvale plastickým tmelem | m | 11,20 | 40,00 | 448,00 |
| 16 | 62822006 | Pás z oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy typ V13 | m2 | 8,00 | 65,00 | 520,00 |
| 17 | 62852250R | Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu tl. 4,4 mm, (např. ELASTEK 40 COMBI) | m2 | 322,00 | 105,00 | 33 810,00 |
| 18 | 62852265 | Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu tl. 4,4 mm, (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) | m2 | 299,00 | 88,00 | 26 312,00 |
| 19 | 62852268 | Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu tl. 3 mm, (např. GLASTEK 30 STICKER PLUS) | m2 | 48,00 | 135,00 | 6 480,00 |
| 20 | 712MAT91 | PU tmel - kartuše 310 ml | kus | 2,00 | 112,00 | 224,00 |
| 21 | 998712102 | Přesun hmot pro živičné krytiny, výšky do 12 m | t | 3,04 | | 3 600,00 |
| | ***Celkem za*** | ***712 Živičné krytiny*** | | | | **108 837,70** |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** | | | | |
| 22 | 713111130 | Izolace tepelné střech, volně vložené mezi latě | m2 | 10,85 | 28,00 | 303,80 |
| 23 | 713141125 | Izolace tepelná střech, lepením včetně lepidla PUK | m2 | 251,11 | 67,00 | 16 824,50 |
| 24 | 713141211 | Izolace tepelná střech, volně atikový klín materiál ve specifikaci | m | 35,00 | 6,00 | 210,00 |
| 25 | 713141311 | Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy včetně kotev | m2 | 13,23 | 73,00 | 965,80 |
| 26 | 28375791 | Deska polystyren EPS 100 S Stabil tl. 50 mm s nakaš. pásem, (např. POLYDEK EPS100 G200S40) | m2 | 12,35 | 200,00 | 2 469,60 |
| 27 | 28375793 | Deska polystyren EPS 100 S Stabil tl. 100 mm s nakaš. pásem, (např. POLYDEK EPS100 G200S40) | m2 | 245,90 | 260,00 | 63 934,90 |
| 28 | 283763510 | Deska XPS tl. 20 mm | m2 | 10,74 | 61,00 | 655,30 |
| 29 | 63151372.A | Deska z minerální plsti tl. 60 mm (např. ORSIK) | m2 | 11,39 | 72,00 | 820,30 |

# Výkaz výměr

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | 12/014650 Trafostanice U Hájovny, Litovel | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | SO 01 Rekonstrukce střechy | Střecha |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 63152902 | Klín atikový přechodový 50x50x1000 mm (např. ISOVER AK) | m | 37,00 | 40,00 | 1 480,00 |
| 31 | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 1,35 | | 3 200,00 |
| | ***Celkem za*** | ***713 Izolace tepelné*** | | | | **90 864,20** |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** | | | | |
| 32 | 762341630 | Bednění okapových říms z desek tvrdých | m2 | 33,66 | 67,00 | 2 255,40 |
| 33 | 762823111 | Montáž profilů hraněných plochy do 75 cm2 | m | 58,80 | 17,00 | 999,60 |
| 34 | 60510055 | Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše impreg. | m | 62,00 | 16,00 | 992,00 |
| 35 | 60725008 | Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 8 mm | m2 | 11,25 | 73,00 | 821,50 |
| 36 | 60725016 | Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 22 mm | m2 | 25,78 | 203,00 | 5 232,40 |
| 37 | 762MAT01 | Kotvící technika tesařských konstrukcí | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 38 | 998762102 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0,48 | | 1 650,00 |
| | ***Celkem za*** | ***762 Konstrukce tesařské*** | | | | **13 450,90** |
| **Díl:** | **764** | **Konstrukce klempířské** | | | | |
| 39 | 220261662 | Zhotovení drážky ve zdivu | m | 5,60 | 15,00 | 84,00 |
| 40 | 76423342R | Krycí lišta z Ti Zn plechu, rš 200 mm včetně kotevní techniky | m | 5,60 | 180,00 | 1 008,00 |
| 41 | 76425240R | Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 400 mm včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | m | 34,10 | 443,00 | 15 106,30 |
| 42 | 764351836 | Demontáž háků | kus | 38,00 | 12,00 | 456,00 |
| 43 | 764352810 | Demontáž žlabů půlkruhových rovných | m | 34,90 | 17,00 | 593,30 |
| 44 | 76442123R | Okapnice z Pz lak plechu, rš 210 mm včetně kotevní techniky | m | 69,56 | 88,00 | 6 121,70 |
| 45 | 764421850 | Demontáž okapnice | m | 34,10 | 12,00 | 409,20 |
| 46 | 764430840 | Demontáž oplechování atiky | m | 29,40 | 21,00 | 617,40 |
| 47 | 764454801 | Demontáž okapních potrubí kruhových | m | 10,00 | 25,00 | 250,00 |
| 48 | 76452142R | Krycí plech z Ti Zn plechu, rš 150 mm včetně kotevní techniky | m | 34,78 | 154,00 | 5 356,50 |
| 49 | 76453045R | Oplechování atiky z Ti Zn plechu, rš 620 mm včetně kotevní techniky a příponek | m | 24,28 | 333,00 | 8 084,00 |
| 50 | 76455440R | Okapní potrubí z Ti Zn plechu, kruhové, D 125 mm vč.zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí | m | 10,00 | 465,00 | 4 650,00 |
| 51 | 998764102 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0,57 | | 2 360,00 |
| | ***Celkem za*** | ***764 Konstrukce klempířské*** | | | | **45 096,40** |
| **Díl:** | **799** | **Ostatní** | | | | |
| 52 | 799-POL02 | Hromosvod, odhad demontáž + nové patky + zpětná montáž + revize | soubor | 1,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| 53 | 799-POL03 | Ochrana před povětrnostními vlivy odhad | soubor | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | ***Celkem za*** | ***799 Ostatní*** | | | | **18 300,00** |
| **Díl:** | **999** | **Poplatky za skládky** | | | | |
| 54 | 979098148 | Poplatek za skládku suti - plech/ocel | t | 0,30 | 400,00 | 121,50 |
| 55 | 979990001 | Poplatek za skládku - stavební suť | t | 72,81 | 231,00 | 16 818,00 |
| 56 | 979990121 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy | t | 6,43 | 1 694,00 | 10 889,40 |
| | ***Celkem za*** | ***999 Poplatky za skládky*** | | | | **27 828,90** |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | |
| 57 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 79,54 | 29,00 | 2 306,60 |
| 58 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 79,54 | 31,00 | 2 465,70 |
| 59 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 3 976,85 | 1,00 | 3 976,90 |
| 60 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 79,54 | 12,00 | 954,50 |
| 61 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 795,37 | 1,00 | 795,40 |
| | ***Celkem za*** | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** | | | | **10 499,10** |

STAV-IZOL ISO spol. s r.o.
772 00 OLOMOUC, Lazecká 568/53A
tel.: 585 204 773, e-mail: info@stavizoliso.cz
IČ: 258 57 321 DIČ: CZ25857321
(4)