

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 43/2015

ev. číslo zhotovitele: 15019

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, oddíl 1, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Prameniště Černovír, výtlač ze studny EO a obnova násosky“

SMLUVNÍ STRANY

<u>Objednatel</u>	:	Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
statutární zástupce	:	RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti
ve věcech technických :		Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek Ing. Radim Přidal, vedoucí investičního oddělení
IČ	:	47675772
DIČ	:	CZ47675772
Bankovní spojení	:	KB, pobočka Olomouc
č.ú.	:	4703-811/0100,
Telefon	:	585 226 869
Fax	:	585 226 869
Email	:	vhs@vhs-ol.cz
<u>Zhotovitel</u>	:	HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. Tovární 41A, 772 00 Olomouc Krajský soud v Ostravě, oddíl C vložka 2855
statutární zástupce	:	Ing. Michal Horák, jednatel
ve věcech technických :		Ing. Ivo Příbyl, jednatel Ing. Marek Kovář, vedoucí stavební výroby Ing. Ondřej Šigut, stavbyvedoucí
IČ	:	45195706
DIČ	:	CZ45195706
Bankovní spojení	:	Raiffeisenbank a.s.
č.ú.	:	8910189101/5500
Telefon	:	585 243 716
Fax	:	585 243 717
Email	:	info@horstav.cz

se shodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 8. 2015 takto:

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení realizace díla a také změna ceny díla v důsledku vzniklých víceprací a méněprací.

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena díla: „Prameniště Černovír, výtlač ze studny EO a obnova násosky“ dle rozpočtu dodatku č. 1, předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvyšuje o částku:

567.918,65 CZK bez DPH

Celková smluvní cena tedy činí:

8.666.292,83 CZK bez DPH

Slovy: osmmilionůšestsetšedesátšesttisícdevěštedevadesátdvě korun českých a osmdesáttři haléřů

Změna v termínu dokončení stavby: Nový termín pro dokončení kompletního díla je dohodnut **do 18. 12. 2015.**


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.

V Olomouci 3. 12. 2015


Za objednatele:

V Olomouci7.12.2015

Za zhotovitele:


.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/41.772 11 OLOMOUC - HODOLAN
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772


.....
Ing. Michal Horák spol. s r.o.
jednatel společnosti
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.
Tovární 41 A
772 00 OLOMOUC
IČ: 585 243 716, 8, fax: 585 243 717
DIČ: CZ45105705

.....
Ing. Ivo Příbyl
jednatel společnosti
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový rozpočet ze dne 3.12.2015

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Stavba: Prameniště Černovír, výtlač se studny E0 a obnova násosky
Objekt: ZL 1 - vícepráce, méněpráce

Místo: Olomouc - Černovír

Objednavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 03.12.2015

IČ: 47675772

DIČ: CZ47675772

IČ: 45195706

DIČ: CZ45195706

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	567 918,65
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	567 918,65
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	183 042,00	38 438,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	606 357,55
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc - Hodolany

 -1-
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/41, 772 11 OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772

Datum a podpis: 3.12.2015 Razítko

Zhotovitel

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.
Tovární 41A, 772 00 Olomouc

 HORSTAV Olomouc
spol. s r.o.
Tovární 41A
772 00 OLOMOUC
Tel: 585 243 716, 8. Fax: 585 243 717

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prameniště Černovír, výtlač se studny E0 a obnova násosky
Objekt: ZL 1 - vícepráce, méněpráce

Místo: Olomouc - Černovír

Datum: 03.12.2015

Objednavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

567 918,65

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

567 918,65

Příloha č. 1: ROZPOČET

Stavba: Prameniště Černovír, výtlač se studny E0 a obnova násosky
 Objekt: ZL 1 - vícepráce, méněpráce

Místo: Olomouc - Černovír

Datum: 03.12.2015

Objednavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

567 918,65

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

770 833,30

VÍCEPRÁCE							
1			elektrospojka d 160 PE 100 SDR 17	kus	11,000	574,00	6 314,00
2			elektrospojka d 250 PE 100 SDR 17	kus	5,000	2 730,00	13 650,00
3			elektrospojka d 400 PE 100 SDR 17	kus	2,000	6 485,00	12 970,00
4			elektrospojka d 450 PE 100 SDR 17	kus	4,000	8 550,00	34 200,00
5			elektrospojka d 500 PE 100 SDR 17	kus	2,000	12 350,00	24 700,00
6			elektrospojka d 560 PE 100 SDR 17	kus	6,000	27 950,00	167 700,00
7			PE 100 koleno 90° d 250 SDR 17	kus	1,000	3 548,00	3 548,00
8			PE100 T-kus d 250	kus	2,000	5 897,00	11 794,00
9			PE 100 redukce d 250/160	kus	3,000	2 594,00	7 782,00
10			PE 100 koleno segmentové 45° (45°) d 250 SDR17	kus	2,000	45 400,00	90 800,00
11			Orientační sloupek modro-bílý	kus	12,000	350,00	4 200,00
12			Montáž elektrotvarovek na potrubí průměr 160 mm	kus	11,000	169,00	1 859,00
13			Montáž elektrotvarovek na potrubí průměr 250 mm	kus	5,000	169,00	845,00
14			Montáž elektrotvarovek na potrubí průměr 400 mm	kus	2,000	579,00	1 158,00
15			Montáž elektrotvarovek na potrubí průměr 450 mm	kus	4,000	615,00	2 460,00
16			Montáž elektrotvarovek na potrubí průměr 500 mm	kus	2,000	636,00	1 272,00
17			Montáž elektrotvarovek na potrubí průměr 560 mm	kus	6,000	928,00	5 568,00
18			Montáž tvarovek PE d 250 (T-kus, redukce)	kus	6,000	169,00	1 014,00
19			Montáž tvarovek PE d 560 (kolena)	kus	2,000	728,00	1 456,00
20			Montáž orientačního sloupku	kus	12,000	156,00	1 872,00
21			Demonáž + montáž oplocení	m	15,000	300,00	4 500,00
22			Demonáž + montáž sloupku oplocení	kus	2,000	920,00	1 840,00
23			Kácení stromů obvod do 80 cm	kus	3,000	970,00	2 910,00
24			Výkop rýhy, š. do 200 cm	m3	88,000	142,00	12 496,00
25			Nakládání výkopku	m3	66,000	140,00	9 240,00
26			Přesun výkopku do 2 km se složením	m3	66,000	35,00	2 310,00
27			Obsyp potrubí, vč. dodávky ŠP	m3	66,000	352,00	23 232,00
28			Zásyp rýh sypaninou	m3	22,000	51,70	1 137,40
29			Pokládka bet. Dlažby 50/50 cm do ŠP tl. 5 cm	m2	10,000	785,00	7 850,00
30			Potrubí PE 100, d 560	m	8,000	5 376,30	43 010,40
31			Montáž potrubí PE d 560	m	8,000	820,00	6 560,00
32			Trubka ocelová svařovaná DN 800, tl.6 mm	m	15,000	8 435,00	126 525,00
33			Trubka ocelová svařovaná DN 700, tl.6 mm	m	7,500	5 780,00	43 350,00
34			Trubka ocelová svařovaná DN 600, tl.6 mm	m	5,000	3 850,00	19 250,00
35			Montáž ocelové trubky DN 800	m	15,000	2 940,00	44 100,00
36			Montáž ocelové trubky DN 700	m	7,500	1 940,00	14 550,00
37			Montáž ocelové trubky DN 600	m	5,000	1 235,00	6 175,00
38			Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm	m	0,350	5 410,00	1 893,50
39			Těsnění prostupu LS-310/15	kus	1,000	2 595,00	2 595,00
40			Montáž těsnění	kus	1,000	495,00	495,00
41			Mont. trubn díly přivařovací t. 11-13 do 10 kg D 273 mm tl 7,0 mm	kus	2,000	826,00	1 652,00

[illegible]