

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 20. 3. 2017

ZADAVATEL: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Sídlem: Tovární 1059/41, 77211 Olomouc- Hodolany
Zastoupený: RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti
IČ: 476757772

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Provozní budova Tovární ul. 41 – zateplení střech bloku A, B, C administrativní budovy

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) U objektu střecha C2 hromosvod jsou sice popsány jednotlivé položky, ale uveden je komplet. Rovněž chybí projektová dokumentace. Žádám o její dodání a zaslání výkazu výměr pro jednotlivé položky.*
- 2) V technické zprávě se píše o že u skladby S3 bude použit SBS modifikovaný pás s retardéry hoření (např. ELASTEK 40 FIRESTOP). Ve výkazu výměr ale nefiguruje.*
- 3) U každého rozpočtu pro jednotlivé střechy figuruje položka : Hromosvod dodávka nutného materiálu pro jeho zpětnou montáž soubor 1. Chybí výpis materiálu (jímací tyče, svorky, podpěry apod.) Žádám o zaslání výkazu výměr vč. specifikace.*

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Add 1) a 3)

Na střechě A, B1, B2, C1 a C2 je hlavní rozvod svodů vodiči po okrajích střech – nebrání v provedení zateplení. Demontované budou většinou pouze příčné vodiče umístěné na podpěrách. Tím nebude narušena celková funkce hromosvodů během stavebních prací.

Rozsah demontáže (posunutí) :

Část A – 3x příčný vodič, celková délka 39 m, celkem 27 ks podpěr, 18 ks svorek

Část B1 – 1x příčný vodič spojující hlavice větrání a klima jednotku, dl. 20 m, 12 ks podpěr, 10 ks svorek

Část B2 – příčný vodič dl. 7,5 m, 5 ks podpěr, 10 ks svorek

Část C1 – 3x příčný vodič, celkem dl. 70 m, 51 ks podpěr, 25 ks svorek

Část C2 – bez příčného vodiče, nutno demontovat 45 m vodiče po obvodu střechy, který je připevněn svorkami k oplechování atiky. Celkem 45 ks svorek.

Veškerý materiál je z pozinkované oceli, po opatrné demontáži bude použit zpět při montáži.

Chybějící materiál při montáži – vodič není potřeba, bude použit stávající, podpěry budou nahrazeny na každé části střechy novými z 30%, svěrky budou nahrazeny novými rovněž z 30% (poškození korozí nebo manipulací při stavbě). Jímací tyče nejsou součástí hromosvodu.

Add 2) V jednotlivých výkazech výměr každé části střechy je SBS modifikovaný pás s retardéry hoření uveden:

SO 01 Střecha objekt A, Díl 712, pol. č. 18

SO 02 Střecha objekt B1, Díl 712, pol. č. 18

- SO 02 Střecha B2, položka není obsažena
SO 03 Střecha C1, Díl 712, pol. č. 18
SO 03 Střecha C2, položka není obsažena



Část střechy A

S pozdravem


-1-
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/41, 772 11 OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47673772, DIČ: CZ47673772

.....
RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti