

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 20., 21. 03. 2017

**ZADAVATEL:** Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.  
**Sídlem:** Tovární 1059/41 , 77211 Olomouc- Hodolany  
**Zastoupený:** RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti  
**IČ:** 476757772

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:** „Obnova vodovodních řadů v sídlišti Přáslavice“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**

- 1. Byl zpracován podrobný hydrogeologický průzkum na celý rozsah díla? Odpovídají položky zatřídění hornin a případné příplatky za lepivost uvedené ve výkazu výměr zadání hydrogeologickému průzkumu, zpracované projektové dokumentaci a předpokládané skutečnosti na stavbě?*
- 2. Odpovídá položka výkazu výměr zadání za ztížené vykopávky uvedené ve výkazu výměr projektové dokumentaci a předpokládané skutečnosti na stavbě? Je uvažováno i s ručním hloubením v místě křížení se stávajícími sítěmi?*
- 3. Položky výkazu výměr zadání spojené s konečnou úpravou komunikací (podkladní šterkové vrstvy, vrchní vrstvy živičné, či dlážděné povrchy) odpovídají požadavkům správců komunikací? Jedná se o místní komunikaci i komunikace státní, které spravuje SÚS.*
- 4. Obsahuje výkaz výměr zadání vodorovné přemístění veškerého výkopku z rýh na mezideponii a případné přemístění z mezideponie zpět na zásypy rýh a to včetně opětovného naložení na mezideponii? Např. na trasách ve státních komunikacích nelze na základě požadavků správce komunikace výkopek ponechávat vedle rýhy a veškerý výkopek se musí odvázet mimo silniční těleso. V případě místních komunikací výkopek uloženy vedle výkopu brání příjezdům ke stávajícím objektům a je nutné komunikace uzavírat.*
- 5. Výkaz výměr zadání uvažuje i se zásypem rýh a jam výkopkem. Byl proveden rozbor zeminy, který by potvrdil vhodnost použití výkopku pro zásypy?*
- 6. Odpovídá vzdálenost vodorovného přemístění výkopku na skládku skutečnosti? Je ve výkazu výměr zadání uvažováno se vzdáleností na konkrétní skládku?*
- 7. V oddílu „1630.1 - Obnova vodovodní...“ i v oddílu „1630.2 - Obnova povrchů“ se vyskytují položky „zařízení staveniště“ a „kompletační činnost“. Obě tyto položky jsou uvedeny se zadaným množstvím 0 %. Prosíme o upřesnění, kde je specifikováno jaké množství se má v rozpočtu pro oba oddíly počítat, případně pro jednotlivé oddíly zvlášť, nacenit. Případně ujištění, zda je možné individuální nacenění těchto položek podle vlastního uvážení.*

### **Vysvětlení zadávací dokumentace:**

**Ad 1) Podrobný hydrogeologický průzkum na celý rozsah díla zpracován nebyl. Zatřídění hornin a příplatky za lepivost jsou pouze předpokládané hodnoty, které vycházejí z již realizovaných akcí v této lokalitě v r.2009 při rekonstrukci kanalizace. Bude upraveno dle skutečnosti při realizaci stavby.**

Ad 2) Uvažuje se s ručním výkopem při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v rozsahu dle údajů poskytnutých jejich správci. V tomto případě je zde kalkulováno 10% z celkového objemu výkopů. Bude zkonkretizováno dle skutečnosti při realizaci stavby.

Ad 3) Žádné komunikace ve správě Správy silnic Olomouckého kraje se na staveništi nenacházejí, skladby vrstev místních komunikací vycházejí z projednání s představiteli obce.


Ad 4) Je uvažováno s ponecháním vedle výkopu - v /pol.č.9 / „Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m“.


Ad 5) Veškerý zásyp v místních komunikacích, parkovišti a chodnících je navržen šterkopískem. Zásyp výkopkem bude pouze realizován v prostoru nezpevněných povrchů. Skutečné kubatury budou upraveny dle skutečnosti při realizaci stavby.

Ad 6) Je uvažováno s odvozem na skládku v Mrsklesích do 5 kilometrů v/pol.č.10 / „Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypanin/y“ a /pol.č. 11/ „Nakládání výkopku z hornin“.

Ad 7) Ve slepém rozpočtu se nezobrazují procentuální sazby pro tyto položky, pro „zařízení staveniště“ je doporučena sazba dle Ceníku stavebních prací 2,3 % a pro „kompletační činnost“ 1,5 % z celkového fin. objemu prací, jsou to ale volitelné sazby dle vlastní kalkulace zhotovitele. Individuální nacenění těchto položek podle vlastního uvážení je možné.

S pozdravem



  
-1-  
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST  
OLOMOUC, a.s.  
TOVÁRNÍ 1059/41.772 11 OLOMOUC - HODOLANY  
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772

RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti