MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ

AQOL s.r.o.
Tovární 1059/41
772 11 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	OLOMOUC
	OL/B/8765/18/Mik	*Mikušák (585 536 214)* *michal.mikusak@smv.cz*	*25. 7. 2018*

„Uničov – obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Hrubého a Dukelská“

- vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, stavební řízení a provedení stavby
- k. ú. Uničov, ulice Hrubého a Dukelská
- investor – Vodohospodářská společnost Olomouc a.s., Tovární 41, Olomouc

Předložená projektová dokumentace řeší obnovu stávajících vodovodů a části kanalizačního řadu.

Stávající vodovodní řad V1 LT DN 125 v ulici B. Čapků bude obnoven na TLT DN 200 v délce 36,3m a bude napojen ve stávající armaturní šachtě. Stávající vodovodní řad V2 LT DN 150 v ulici Moravské nám. bude přemístěn na druhou stranu BD do ulice Hrubého. Nový vodovodní řad bude z materiálu TLT DN 150 v délce 125,2m a bude napojen na nový vodovod V1 TLT DN 200. Vodovodní řad V3 LT DN 150 v ulici Dukelská bude obnoven za nový vodovodní řad TLT DN 150 v délce 363m. Nový vodovod bude propojen v ulici Litovelská na stávající vodovod DN 200. Stávající dva vodovodní řady PVC DN 80 a domovní přípojky budou přepojeny na nové vodovody. Stávající vodovodní řad bude během stavby v provozu.

Stávající kanalizační stoka DIIIa BT DN 600 bude vybourána včetně kanalizačních šachet. V trase stávající kanalizace bude položena nová kanalizace KAM DN 600 v délce 45,4m a 2ks prefabrikovaných betonových šachet DN 1000. V šachtách budou napojeny stávající stoky.

S vydáním územního řízení, stavebního řízení a provedením stavby souhlasíme za splnění následujících podmínek:

1. Pracovník naší společnosti bude před zahájením prací vyzván formou objednávky k vytyčení vodovodu (606 793 945) a kanalizace (606 713 883).
2. Skutečné provedení vodovodu a kanalizace bude odpovídat ČSN 75 5402, 75 5630, 75 5411, 75 6101, EN 1610, 75 6909 a 73 6005, při stavbě budou splněny naše připomínky k provádění.
3. V případě, že při realizaci bude třeba odstavit vodovodní řad z provozu, požadujeme toto oznámit 20 dnů předem, z důvodu splnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti.
4. Před záhozem bude na vodovodu provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911, ke které bude přizván náš zástupce. Dále bude provedeno směrové i výškové zaměření skutečného stavu položeného potrubí odpovědným geodetem a do kladečského plánu se zaznamenají změny.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
[T] +420 585 536 111, [F] +420 585 536 233
[E] smv@smv.cz, www.smv.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943
[IČ] 61859575, [DIČ]: CZ61859575
[Bankovní spojení] 35-5727510207/0100

by VEOLIA

5. Na vodovodní potrubí bude uložen signalizační vodič a po zásypu provedena zkouška vodivosti vyhledávacího vedení.
6. Nad vodovodním potrubím bude ve výšce 30 cm umístěna bílá výstražná fólie.
7. Před uvedením do provozu bude vodovodní potrubí propláchnuto, dezinfikováno a proveden **akreditovaný odběr** a kontrola hygienické nezávadnosti dodávané vody.
8. Před záhozem kanalizace se provede směrové i výškové zaměření skutečného stavu položeného potrubí odpovědným geodetem.
9. Na kanalizaci musí být za účasti našeho zástupce provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN EN 1610.
10. Napojení na stávající stoku/šachtu protokolárně převezme náš zástupce z provozu odpadní vody. Kontakt: 606 713 883, ČOV 585 417 369.
11. Do veřejné kanalizace budou moci být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž množství a jakost je v souladu se schváleným a platným kanalizačním řádem.
12. Nakládání se srážkovými vodami na pozemku stavby musí být řešeno v souladu s TNV 759011 Hospodaření se srážkovými vodami.
13. Jakékoliv změny proti schválené dokumentaci požadujeme projednat s naší společností.
14. Stávající zařízení v provozování naší společnosti musí zůstat po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel.
15. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím vodovodu a kanalizaci v provozování naší společnosti smí provádět jen zaměstnanci našeho provozu pitné a odpadní vody. Škody vzniklé na našem zařízení způsobené stavbou budou odstraněny na náklady investora.
16. Poklopy ve správě naší společnosti musí být upraveny do výšky nového terénu. Nové výškové osazení poklopů vodovodních armatur a kanalizačních šachet, bude protokolárně předáno našim zástupcům z provozu pitné a odpadní vody.
17. Ke kolaudaci bude předložen monitoring kanalizace kamerou se zprávou.
18. Po dokončení stavby předá investor naší společnosti projektovou dokumentaci skutečného provedení, vyhotovenou tiskem, potvrzenou dodavatelem stavby a zaměřenou situačně a výškově odpovědným geodetem. Pro účely vložení díla do digitální mapy předá investor zaměření skutečného stavu v digitální formě na CD ve formátu *DGN.
19. Dodávka vody do nových, rekonstruovaných nebo překládaných úseků vodovodních řadů bude možná až po jejich kolaudaci. V případě kolaudace před zásypem musí být všechny části nového, rekonstruovaného nebo přeloženého vodovodu zajištěny staticky i proti poškození vnějšími vlivy.
20. Do doby kolaudace bude zrealizovaný nový, rekonstruovaný nebo přeložený úsek vodovodního řadu fyzicky oddělen od stávajícího vodovodu.
21. Navrtávky pro přepojení stávajících vodovodních přípojek musí být prováděny při natlakovaném úseku vodovodního řadu.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
[T] +420 585 536 111, [F] +420 585 536 233
[E] smv@smv.cz, www.smv.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943
[IČ] 61859575, [DIČ]: CZ61859575
[Bankovní spojení] 35-5727510207/0100

by VEOLIA

22. Vlastní přepojení stávajících v. přípojek (navrtávka x stávající přípojka) bude možné až po kolaudaci rekonstruovaného řadu za dozoru provozovatele vodovodu. Doba vlastního přepojování stávajících v. přípojek je tzv. plánovanou odstávkou a musí být odběratelům oznámena 15 dnů před jejím zahájením. Termín plánované odstávky oznamuje stávajícím odběratelům provozovatel vodovodu, a proto musí být dodavatelem stavby včas o požadovaném termínu zahájení přepojování informován. Dodávka pitné vody odběratelům do přepojených v. přípojek bude možná až po obdržení vyhovujícího rozboru vzorku vody na přepojené v. přípojce. Do té doby nebude možná dodávka vody stávajícím odběratelům v kvalitě pitné vody, o čemž budou v dostatečném časovém předstihu informováni. Po tuto dobu musí být zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou (cisterny) a to na náklady dodavatele stavby.
23. Při použití suchovodu, musí být v podmínkách SP uvedeno, že je možné tento suchovod propojit se stávajícím vodovodem přes sekční uzávěry a využívat k náhradnímu zásobování vodou pouze v případě vyhovujících výsledků předepsaných tlakových zkoušek, proplachu, desinfekci a rozboru vzorku vody s následujícím přepojením v. přípojek a to pouze po dobu stavby. 16) Po dokončení stavby předá investor naší organizaci projektovou dokumentaci skutečného provedení vodovodu, vodovodních a kanalizačních přípojek vyhotovenou tiskem, potvrzenou dodavatelem stavby a zaměřenou situačně i výškově odpovědným geodetem. Pro účely vložení díla do digitální mapy předá investor naší společnosti zaměření skutečného stavu v digitální formě (např. na CD) ve formátu *DGN.

Vyjádření má platnost jeden rok ode dne vystavení.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11
104

Bc. Michal Mikušák
oddělení technicko provozní činnosti

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
[T] +420 585 536 111, [F] +420 585 536 233
[E] smv@smv.cz, www.smv.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943
[IČ] 61859575, [DIČ]: CZ61859575
[Bankovní spojení] 35-5727510207/0100

by VEOLIA