specifikace				výkop						materiál přípojky-venkovní část							přípojky-vnitřní část										
				parametry			povrchy																			
vodovodní řad	číslo přípojky	připojovaná nemovitost	způsob pokládky (P = protlak V = výkop)	délka výkopu [m]	šířka [m]	hloubka [m]	travnatá plocha [m2]	chodník [m2]	MK - živice [m2]	délka přípojky	profil přípojky - venku	navrtávací pas	přípojkový ventil	zemní souprava teleskopická	přípojkový poklop samonivelační + podkladová deska	koncová tvarovka	délka přípojky (mater.PPR40) uvnitř vč. Izolace- např.mirelon	tvarovky pro přepojení PPR potrubí [ks]	kotvy pro uchycení do stěny [ks]	profil přípojky - uvnitř	jádrový vrt betonové zdi Ø 90 (tl.zdi 60 cm) [ks]	nedělená těsnící vložka (např.GEROtop) [ks]	demontáž potrubí PPR40 [m]	demontáž vodoměru DN 25 a zpětná montáž [ks]	nová vodoměrná sestava pro DN 25	nový vodoměr DN 25+ montáž	zabetonování staré vodoměr. jímky 0,2 m3
V1	VP1	č.p. 691	V	1	1,1	1,5	0,5			0,5	40	DN200/5/4"	5/4"	1,3-1,8	1	1											
v2	VP2	Č.P.708	V	15	1,1	1,55	2		26	15,5	40	DN150/5/4"	5/4"	1,3-1,8	1	1	23	6	10	40	1	1	1	1	1	0	1
	VP3	č.p. 707	V	15	1,1	1,55	2		26	15,5	40	DN150/5/4"	5/4"	1,3-1,8	1	1	5	5	4	40	1	1	13	1	1	0	1
	VP4	č.p. 706+705	V	15	1,1	1,6	0,55		15	15,5	40	DN150/5/4"	5/4"	1,3-1,8	1	1	5	5	4	40	1	1	1	0	1	1	0
	VP5	č.p.704	V	15	1,1	1,6	0,55		15	15,5	40	DN150/5/4"	5/4"	1,3-1,8	1	1	5	5	4	40	1	1	11	1	1	0	0
	VP6	č.p.703	V	15	1,1	1,6	2,7		26	15,5	40	DN150/5/4"	5/4"	1,3-1,8	1	1	5	6	10	40	1	1	13	1	1	0	1
	VP7	č.p.703	V	15	1,1	1,6	6		22	15,5	40	DN150/5/4"	5/4"	1,3-1,8	1	1	23	6	10	40	1	1	1	1	1	0	1
V3	VP8	č.p.702	V	1	1,1	1,55	1,5	1,3		0,5	40	DN150/5/4"	5/4"	1,3-1,8	1	1											
	VP9	č.p.701	V	1	1,1	1,5	1,3	1		0,5	40	DN150/5/4"	5/4"	1,3-1,8	1	1											
	VP10	č.p.640,641,642, 643,644	V	1,5	1,1	1,55	3			1	50	DN150/6/4"	6/4"	1,3-1,8	1	1											
Celkem				94,5			20,1	2,3	130	95,5							66	33	42		6	6	40	5	6	1	4

Poznámka:

V rámci vnitřní části přípojek bude provedeno jádrové provrtání otvoru betonovou stěnou bytového domu v suterénu s následným dotěsněním nedělenou těsnící vložkou pro otvor Ø90 a vnější průměr potrubí Ø40 se zapravením otvoru rozpínavou maltou a butylkaučukovým tmelem.

Původní prostupy přípojek budou vodotěsně zabetonovány - 5 ks. Vodoměrné sestavy (hl. uzávěr, demontovaný vodoměr, zpětná klapka, vypouštěcí ventil) budou demontovány a vodoměry budou opět použity. K vodoměrům budou pořízeny příslušné vodoměrné sestavy.