

Položkový rozpočet

Zakázka : ZŠ Javorník - SO 01 Učebnicový pavilon, nabídka		Část :		
Faktura :				
Zakázka číslo : 598		Umístění :		
Stavební objekt číslo :		Investor :		
Rozpočet číslo : c:\Program files\Softirio\Or32\Objednal :		Projektant :		
Dodatek číslo :		Zpracoval :		
Archivní číslo :		Datum : 18/04/2013		
Datum :		Soubor : c:\Program files\Softirio\Or32\Data;598;ZŠ Javorník - SO 01 Učebnicový pavilon, nabídka		
Rozpočtové náklady [Kč]				
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV	59 228,81	1 763 109,92		
PSV	1 266 943,36	841 170,28		
MON				
VRN				129 267,16
OST		343 720,95		
Celkem	1 316 172,17	2 948 001,14	4 264 173,31 Kč	129 267,16
Základní rozpočtové náklady				
Přirážky				
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				
Sazba[%]	Základ	Daň		
15 %	4 393 440,47 Kč	922 622,50 Kč		
21 %				
0 %				
	4 393 440,50 Kč	922 622,50 Kč		
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				
5 316 063,00 Kč				
Název nákladu		Částka	Sazba DPH	Vypracoval:
Ostatní náklady				
Celkové ostatní náklady				Dne: 20.05.2013
				Odsouhlasil:
				Dne:
				Razítko:

Položkový rozpočet

Zakázka : 598 ZŠ Javorník - SO 01 Účebnicový pavilon,nabídka

Objekt	Oddíl	Číslo (SKP)	Popis (název)	Množství [m]	Mj	Subst	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Průřazy	Hm [tj/m]	% Dph
001	B	061	Výměna výplně otvorů Úpravy povrchu vnitřní	568,420	m2	25,32	14 392,39 Kč	14 392,39	0,00	0,00	0,00	27,22	922 622,50
Seznam položek pro oddíl :													
P 1 610991112 Zakrytí podlah a předmětů (olií) PE 3vobrátkovostí <i>Položka obsahuje odstraň. povrchu, podlah z PVC koberec pro výměnu úleň</i>													
P 2 610991112 Doplnění stěnového panelu PUR do tl 120 mm <i>Položka obsahuje dodávku a montáž panelu PUR + jeho dovtichování úpravou vnitřní, 1x sádkovitou, 12,5 mm</i>													
064	O	HSV	výplně otvorů				77 583,82 Kč	62 713,91	14 869,91	0,00	0,00	2,940	16 282,80
Seznam položek pro oddíl :													
P 1 648991111 Osaz parap des plast hmot š do 20cm <i>Osaz parap des plast hmot š do 20cm</i>													
S 2 064 Dodávka plastových parapetů š 20cm <i>Dodávka plastových parapetů š 20cm</i>													
094	O	HSV	lešení a stavební výtahy				38 604,26 Kč	0,00	38 604,26	0,00	0,00	3,534	8 106,89
Seznam položek pro oddíl :													
P 1 941955004 Les ten pomoc h podlah 3,5m <i>Pomocné lešení pro demontáž a montáž oken</i>													
095	O	HSV	různé dokrmovací konstrukce				11 981,31 Kč	0,00	11 981,31	0,00	0,00	0,004	2 516,08
Seznam položek pro oddíl :													
P 1 952901110 Čištění vnějších oken dvěmi mytím <i>Čištění vnějších oken dvěmi mytím</i>													
P 2 952902110 Zametení v místnostech a chodbách <i>Zametení v místnostech a chodbách</i>													
096	O	HSV	isoburání a demoliční konstrukci				57 927,38 Kč	9 905,18	48 022,20	0,00	0,00	0,000	12 164,75
Seznam položek pro oddíl :													
P 1 096 Střehování nabývků a vnitřního vybavení učeben <i>Střehování nabývků a vnitřního vybavení učeben</i>													
P 2 968072350 Vybourání kovových rámu oken ve křidel <i>Vybourání kovových rámu oken ve křidel</i>													
<i>Jenma se o demontáž křidel, odstraň. rámu od úst. kouskové řez listou.</i>													
P 3 968072350 Vybourání kovových rámu dveří ve křidel <i>Vybourání kovových rámu dveří ve křidel</i>													
P 4 979011111 Svis doprava suti prvě podlaží <i>Svis doprava suti prvě podlaží</i>													
P 5 979081111 Odvoz suti na sběrného dvora (sběrných surovin) <i>Odvoz suti na sběrného dvora (sběrných surovin)</i>													
P 6 979081121 Odvoz suti na skládku ZKD 1km <i>Odvoz suti na skládku ZKD 1km</i>													
P 7 979082111 Vnitrosklad doprava suti do 10m <i>Vnitrosklad doprava suti do 10m</i>													
S 8 096 Poplatek za likvidaci suti (sklo) <i>Poplatek za likvidaci suti (sklo)</i>													
097	O	HSV	prořezání otvorů a ost.bour.práce				30 789,89 Kč	0,00	30 789,89	0,00	0,00	0,000	6 465,88
Seznam položek pro oddíl :													
P 1 976081112 Vybourání vnitřního parapetu <i>Vybourání vnitřního parapetu</i>													
P 2 976081112 Odřezání SDK kolem okna po vybourání <i>Odřezání SDK kolem okna po vybourání</i>													
099	O	HSV	řehsun hm.-dočas.řehřb.dráhy				10 053,84 Kč	0,00	10 053,84	0,00	0,00	0,000	2 111,31
Seznam položek pro oddíl :													
P 1 999281111 Přesun hmot do výšky do 25m <i>Přesun hmot do výšky do 25m</i>													
763	O	PSV	čteřevstavby				150 307,27 Kč	0,00	150 307,27	0,00	0,00	0,000	31 564,93
Seznam položek pro oddíl :													
P 1 763111708 SDK sílna doplnění 100 mm po obvodu <i>SDK sílna doplnění 100 mm po obvodu</i>													
<i>Položka obsahuje dodávku do kce sádkování tl 12,5 mm + montáž</i>													
P 2 763111708 SDK pás mezi okny š 100 mm - připlatek <i>SDK pás mezi okny š 100 mm - připlatek</i>													
<i>Položka obsahuje příplatek za abstraktní, Al rohovou lištu</i>													
P 3 763111708 SDK sílna ostění <i>SDK sílna ostění</i>													
<i>Položka obsahuje vytvoření ostění pomocí os. profilu pro uchycení sádkování</i>													
P 4 763111708 SDK příčka Al roh <i>SDK příčka Al roh</i>													
<i>Položka obsahuje dodávku a montáž Al roh. profilu</i>													
P 5 763111708 Vyrovnání plochy v SDK pod parapet <i>Vyrovnání plochy v SDK pod parapet</i>													
<i>Položka obsahuje odstránění lepkového lepidla a vytvoření rov. povrchu, pod parapetem</i>													
766	O	PSV	konstrukce truhlířské				27 966,14 Kč	0,00	27 966,14	0,00	0,00	0,000	5 873,31
Seznam položek pro oddíl :													
P 1 766681119 D-HM dřevěných rámečků pro vytvoření ostění kolem oken <i>D-HM dřevěných rámečků pro vytvoření ostění kolem oken</i>													
<i>Vnější a profil rámečků je zřejmý z výkresové dokumentace</i>													
U 2 998766202 Kce truhlířské přesun hmot v -12m <i>Kce truhlířské přesun hmot v -12m</i>													
767	O	PSV	kovové stavební konstrukce				21 988,30 Kč	0,00	21 988,30	0,00	0,00	0,000	4 817,64
Seznam položek pro oddíl :													
P 1 767111111 D-HMZ profilu pro uchycení rámečků <i>D-HMZ profilu pro uchycení rámečků</i>													

Položkový rozpočet

Zakázka : 598

ZŠ Javorník - SO 01 Učebnicový pavilon,nabídka

Objekt	Oddíl	Číslo	R.	Číslo(SKFP)	Popis nároku	Množství [m]	MJ	Střecha	Cena odboem	Dodávka	Montáž	HZS	Přírůžky	Hm [t/M]	% Dph
U	2	998767202			Profil je vyroben z PZ plechu tl. 1 mm, š = 80 mm	215,234	%	2,16	464,91 Kč		464,91				21 %
769	O	IPSV			Základníkové kce přesun hmot v -12m				1 306 157,00 Kč	1 127 942,61	178 214,39		0,00	0,000	274 252,97
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	769			Montáž plastových oken šestikomorový profil SI 82	285,140	m2	486,57	138 740,57 Kč		138 740,57				21 %
Montož obsahuje údržbový rám pomocí nos. příček k oken profilu KCRP samostatným															
dřevy - zapínání rámu															
P	2	769			Montáž plastových rozšiřovacích profilů SI 82 š 50 mm	206,000	kus	44,69	9 206,14 Kč		9 206,14				21 %
Montož obsahuje údržbový profil k rámu, okena nadvakrátům a spojením spec. šrouby															
S	3	01.0			Okno plastové rozměrů 5x2,1m poz 01.0	8,000	kus	11 751,16	94 009,28 Kč	94 009,28					21 %
S	4	01.0			Okno plastové rozměrů 1,5x2,1m poz 01.1	8,000	kus	12 422,43	99 379,44 Kč	99 379,44					21 %
S	5	01.0			Okno plastové rozměrů 1,2x2,1m poz 02.0	5,000	kus	9 780,06	48 900,30 Kč	48 900,30					21 %
S	6	01.0			Okno plastové rozměrů 2x2,1m poz 02.1	4,000	kus	7 220,10	28 880,40 Kč	28 880,40					21 %
S	7	01.0			Okno plastové rozměrů 1,8x2,1m poz 03.0	20,000	kus	13 785,82	275 716,40 Kč	275 716,40					21 %
S	8	01.0			Okno plastové rozměrů 1,8x2,1m poz 03.1	22,000	kus	14 505,74	319 126,28 Kč	319 126,28					21 %
S	9	01.0			Okno plastové rozměrů 1,5x0,9 m poz 08.0	2,000	kus	4 843,85	9 687,70 Kč	9 687,70					21 %
S	10	01.0			Okno plastové rozměrů 1,2x1,2m poz 04.0	8,000	kus	5 909,34	47 274,72 Kč	47 274,72					21 %
S	11	01.0			Okno plastové rozměrů 1,8x0,75 m poz 05.0	19,000	kus	5 613,43	106 655,17 Kč	106 655,17					21 %
S	12	01.0			Okno plastové rozměrů 1,8x0,75 m poz 05.1 skosené	3,000	kus	7 166,48	21 499,44 Kč	21 499,44					21 %
S	13	01.0			Okno plastové rozměrů 2,0x0,75 m poz 06.0	3,000	kus	4 343,38	13 030,14 Kč	13 030,14					21 %
S	14	02.0			Plastový rozšiřovací profil SI 82 š 50 mm dl. 2,1m	134,000	kus	94,33	12 640,22 Kč	12 640,22					21 %
Pozážka obsahuje: dodávku profilu pro pozice 3 a 6															
S	15	02.0			Plastový rozšiřovací profil SI 82 š 50 mm dl. 0,75 m	54,000	kus	74,47	4 021,38 Kč	4 021,38					21 %
Pozážka obsahuje: dodávku profilu pro pozice 7 a 9 a 10 a 11															
S	16	02.0			Plastový rozšiřovací profil SI 82 š 50 mm dl. 1,2m	16,000	kus	94,33	1 509,28 Kč	1 509,28					21 %
Pozážka obsahuje: dodávku profilu pro pozice 2 a 8															
P	17	769			Montáž plast. dveří šestikom. profil + kování + madlo	9,000	m2	852,99	7 676,91 Kč		7 676,91				21 %
Dodávka obsahuje: dodávku dveří s parapetovým květinám spoj. materiálem stavebního dřeva samostatně kování madlo															
S	18	07.0			Dodávka plast. dveří 3,0 x 3,0 m poz 07.0	1,000	kus	45 016,66	45 016,66 Kč	45 016,66					21 %
S	19	02.0			Plastový rozšiřovací profil SI 82 š 50 mm dl. 3,0m	2,000	kus	297,90	595,80 Kč	595,80					21 %
Pozážka obsahuje: dodávku profilu pro pozice 2 a 8															
U	20	998768202			Kce truhlářské přesun hmot v -12m	12 835,662	%	1,76	22 590,77 Kč		22 590,77				21 %
764	O	IPSV			malby				7 636,27 Kč	0,00	7 636,27		0,00	0,000	1 803,62
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	115722			Malba omyvatelná na sádkokriony	183,080	m2	41,71	7 636,27 Kč		7 636,27				21 %
Pozážka obsahuje: náhr. nové realizovaných úprav, volně osten															
998	O	VRN			přírůžky				52 015,57 Kč	0,00	0,00		52 015,57	0,000	10 923,27
Seznam položek pro oddíl :															
V	1	01			Zařízení slavněsté	17 936,402	%	1,20	21 523,68 Kč				21 523,68		21 %
V	2	02			Provozní přírůžka	17 936,402	%	1,70	30 491,88 Kč				30 491,88		21 %
002	B				Zateplení fasády				1 388 435,76 Kč	-13 390,27	1 382 696,17		0,00	39 129,87	16,182
001	O	HSV			zemní práce				2 402,18 Kč	0,00	2 402,18		0,00	0,000	504,46
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	113106121			Rozehr. dílažeb pro pěší B dílaždice	44 800	m2	34,95	1 565,76 Kč		1 565,76				21 %
P	2	182001111			Ploš úprava ter. nerovn. do 0,1m rov	44 800	m2	18,67	836,42 Kč		836,42				21 %
004	O	HSV			Vodorovné konstrukce				2 694,72 Kč	0,00	2 694,72		0,00	7,254	565,89
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	451577877			Podkl. pod dílažbu špis tl. do 10cm	44 800	m2	60,15	2 694,72 Kč		2 694,72			0,162	21 %
009	O	HSV			děpřtky konstrukci				1 217,22 Kč	0,00	1 217,22		0,00	0,000	255,62
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	979054441			Očištění výbor des kam-B vypl. kantiž	44 800	m2	27,17	1 217,22 Kč		1 217,22				21 %
062	O	HSV			úpravy povrchu vnější				921 785,20 Kč	0,00	921 785,20		0,00	0,109	193 574,69
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	620991121			Zakrytí otvor z lešení	294,140	m2	29,76	8 753,61 Kč		8 753,61			0,000	21 %
P	2	622421653			Zateplovací systém kontaktní tl. 80 mm + povrchová stěrka - sokl	31 700	m2	1 260,12	39 945,80 Kč		39 945,80			0,000	21 %
P	3	622421653			Zateplovací systém kontaktní tl. 100+40 mm + probraněná strukturovaná omítka	661,300	m2	1 112,16	735 471,41 Kč		735 471,41			0,000	21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : 598

ZŠ Javorník - SO 01 Učebnicový pavilon, nabídka

Objekt	Odřez	R	Číslo(SKP)	Popis Měru	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZB	Přírůby	Hmot(Mj)	% Dph	
i: Program Investiční: 03: Účel: 598: ZŠ Javorník - SO 01 Učebnicový pavilon, nabídka															
P	4		622421553	Úprava mezi okny sloupček <i>Podoba odpovídá d-M 187 L PRU v sloupu mezi okny jeho zařazení - povrch úprava.</i>	140,400	m	679,21	95 361,08 Kč		95 361,08	0,00	129 267,16	27,22	922 622,50	21 %
P	5		622421553	Povrchová úprava nadpraží + špalety s 140 mm <i>Podoba odpovídá stěny na PE - v rámci + povrchová úprava špalety průhlednou omítkou + AI zohledněny</i>	230,000	m	183,71	42 253,30 Kč		42 253,30	0,00		0,000		21 %
063	O		HSV	podlahy a podlah. konstrukce				9 231,04 Kč	-13 390,27	22 621,31	0,00	0,00	5,911	1 938,52	
Seznam položek pro odřez :															
P	1		632921911	Dlažba bet diaz 4cm písek	44 800	m2	504,94	22 621,31 Kč		22 621,31			0,238	21 %	
S	2		59245601	DLAZDICE BETON 50X50X5 PŘIROD A <i>Čistková materiálu investova</i>	-44 800	m2	298,89	-13 390,27 Kč		-13 390,27			0,106	21 %	
064	O		HSV	lešení a stavební výtahy				242 920,29 Kč	0,00	242 920,29	0,00	0,00	2,773	51 013,26	
Seznam položek pro odřez :															
P	1		941941041	MTZ lešení 1 řad s podl št. 2m h10m	956 000	m2	50,67	48 440,82 Kč		48 440,82			0,001	21 %	
P	2		941941291	Přípl ZKD měs pouz leš k ceně 1041	1 912 000	m2	57,20	109 366,40 Kč		109 366,40				21 %	
P	3		941941841	DMTZ lešení 1 řad s podl št. 2m h10m	956 000	m2	30,03	28 708,68 Kč		28 708,68				21 %	
P	4		944944011	Montáž ochranné síle	956 000	m2	10,46	9 999,76 Kč		9 999,76				21 %	
P	5		944944011	Demontáž ochr síle	956 000	m2	6,26	5 984,56 Kč		5 984,56				21 %	
P	6		949944111	Ochranná síť na lešení z textlie <i>řetězka obsahující vodní síť</i>	956 000	m2	41,56	39 731,36 Kč		39 731,36				21 %	
P	7		944944011	Montáž + demontáž ochranné sítě	3 500	m	109,48	383,18 Kč		383,18				21 %	
P	8		944945192	Přípl ZKD měs pouz št k ceně 5012	7 000	m	43,69	305,83 Kč		305,83			0,003	21 %	
066	O		HSV	bourání a demolicí konstrukcí				1 337,89 Kč	0,00	1 337,89	0,00	0,00	0,000	260,92	
Seznam položek pro odřez :															
P	1		979011111	Svis doprava suti prvé podlaží	1 120	t	193,49	216,71 Kč		216,71				21 %	
P	2		979081111	Odvoz suti na skládku do 1km	0 560	t	228,34	127,87 Kč		127,87				21 %	
P	3		979081121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	6 700	t	12,60	84,42 Kč		84,42				21 %	
P	4		979082111	Vnitrostav doprava suti do 10m	0 560	t	195,27	109,35 Kč		109,35				21 %	
P	5		979082121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	2 230	t	21,81	48,64 Kč		48,64				21 %	
P	6		979082111	Skládkovné	0 560	t	1 340,55	750,71 Kč		750,71				21 %	
069	O		HSV	řemeslní hm.-dočas.lejřáb.dráhy				27 181,70 Kč	0,00	27 181,70	0,00	0,00	0,000	5 768,16	
Seznam položek pro odřez :															
P	1		999281211	Přesun hmot výšky do 25m vně pláště	61 930	t	438,91	27 181,70 Kč		27 181,70				21 %	
21	O		PSV	Elektromontáže				31 378,80 Kč	0,00	31 378,80	0,00	0,00	0,000	6 589,56	
Seznam položek pro odřez :															
P	1		21	Demontáž + opátavná montáž hromosvodu <i>Montáž odpovídá nové kódy na svítky, niklových demontáž hromosvodu a opětovnou montáž</i>	1 000	soubor	27 804,00	27 804,00 Kč		27 804,00					21 %
P	2		21	Revize hromosvodu <i>klempířské práce</i>	1 000	soubor	3 574,80	3 574,80 Kč		3 574,80			0,128	14 103,02	
764	O		PSV	klempířské práce				67 157,26 Kč	0,00	67 157,26	0,00	0,00	0,000	14 103,02	
Seznam položek pro odřez :															
P	1		764410850	Dmiz oplech parapetu rš -120	148 800	m	32,17	4 786,90 Kč		4 786,90				21 %	
P	2		764430840	Dmiz oplechování zdi rš -500	13 600	m	22,70	308,72 Kč		308,72				21 %	
P	3		764410210	D-M oplechování parapetu z lek.plechu rš.250 mm	166 200	m	295,81	49 163,62 Kč		49 163,62			0,001	21 %	
P	4		764410210	D-M oplechování nadstřešních zdi z doplnění plechu rš.400 mm	32 500	m	395,80	12 896,00 Kč		12 896,00			0,001	21 %	
P	5		998764202	Klemp. kce přesun hmot dl 50m v 12m	1 000	%	2,02	2,02 Kč		2,02				21 %	
767	O		PSV	kovové stavební konstrukce				41 999,80 Kč	0,00	41 999,80	0,00	0,00	0,007	8 819,96	
Seznam položek pro odřez :															
P	1		767111111	D-M výtah L 50/50/1mm FeZn	240 000	m	137,03	32 887,20 Kč		32 887,20				21 %	
P	2		767009901	Těsnění list pláště LPLR <i>Jedná se o ušetření pruhů část. masových okenních profilů</i>	140 000	kus	58,09	8 132,60 Kč		8 132,60			0,000	21 %	
P	3		998767202	Zámečnické kce přesun hmot v -12m <i>přírůžky</i>	560 000	%	1,75	980,00 Kč		980,00			0,000	39 129,87	
999	O		VRN	přírůžky				39 129,87 Kč	0,00	39 129,87	0,00	0,00	0,000	8 217,27	
Seznam položek pro odřez :															
V	1		01	Zařízení slavenišť	13 493,059	%	1,20	16 191,67 Kč		16 191,67				21 %	
V	2		02	Provozní přírůžka	13 493,059	%	1,70	22 938,20 Kč		22 938,20				21 %	
003	B			Zařízení podlahy 1.NP				1 159 346,92 Kč	129 000,75	992 256,45	0,00	38 121,72	4,522	243 463,27	
063	O		HSV	podlahy a podlah. konstrukce				265 287,30 Kč	0,00	265 287,30	0,00	0,00	0,303	55 710,33	
Seznam položek pro odřez :															

Položkový rozpočet

Zákazka : 598 ZŠ Javorník - SO 01 Učebnicový pavilon,nabídka

Objekt	Odřez	Druh	R	Číslo(SRP)	Popis řádku	Množství (M)	Specie	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm (10/M)	% Dph	
P	1	713111121			Litá podlaha z KVK anhydritového potěru 30 MPa tl. 60 mm Podlaha obsahuje vstřískanu podkladu měsírní PE osazení dilatárními pásy po obvodu místnosti* Dodávka, síla jeho proužek = 1, dodávka směru anhydritu. Montáž, potěrny a její osazení	588,420	m2	466,71	265 287,30 Kč	265 287,30	0,00	129 267,16	27,22	922 622,60	
096	O	HSM			bourání a demolice konstrukcí			68 698,14 Kč	0,00	68 698,14	0,00	0,00	0,030	14 426,61	
P	1	096			Sňhování nábytku a vnitřního vybavení Vykázání výpovědi tří kabinetů v 1.NP	65,000	hod	198,60	12 909,00 Kč	12 909,00				21 %	
P	2	961111111			Příprava podkladu pod tepel izolaci podlahy Podlaha obsahuje odvlhčovací reaktor z izolací provedením, zaměřením a vysutím a vysavačem	568,420	m2	64,55	36 691,51 Kč	36 691,51				21 %	
P	3	961111111			Vybourání ocel. záruční a jejích opálcové osazení Podlaha obsahuje vybourání ocel. záruční včetně rozšíření otvoru v neoprázi o 160 mm, a opálcové osazení žlutou	14,000	kus	1 241,25	17 377,50 Kč	17 377,50				21 %	
P	4	01			Úpravy stávajících dřev. obkladů stěn Podlaha obsahuje demontáž dřev. obkladů stěn a jejich sňhování, bo realizaci podlahy o 150 mm a zčástnou montáž	346,800	m2	4,96	1 720,13 Kč	1 720,13					21 %
27#	O	OST			771: Podlahy z dlaždic poz. SP 1			189 781,78 Kč	0,00	189 781,78	0,00	0,00	1,576	39 954,17	
P	1	771473113			MTŽ sokl keram. - lepené standardním lepidlem, rovny, výška přes 90 mm	148,600	m	84,41	12 543,33 Kč	12 543,33				21 %	
P	2	771573113			MTŽ dlažba keram. - lepené standardním lepidlem, rezné nebo glazované, povrch hladký, přes 9 do 12 ku	247,500	m2	248,25	61 441,98 Kč	61 441,98				21 %	
P	3	C771001			Penetrace podkladu z anhydritu	247,500	m2	19,86	4 915,35 Kč	4 915,35				21 %	
P	4	H771001			DOD dlažba keramická 300x300, skladba SP1	312,600	m2	317,76	99 331,78 Kč	99 331,78				21 %	
P	5	998771202			Podlahy z dlaždic přesun. hmot v -12m	1 782,323	%	9,48	11 549,45 Kč	11 549,45				21 %	
28#	O	OST			776: Podlahy povlakové, SP 2, SP 3			153 939,17 Kč	0,00	153 939,17	0,00	0,00	0,009	32 327,22	
P	1	776421100			MTŽ podlahové soklíky plastové lepené	100,200	m	43,20	4 328,64 Kč	4 328,64				21 %	
P	2	776572100			MTŽ podlahy z PVC pásů lepené oz. SP2	242,500	m2	67,62	16 373,60 Kč	16 373,60				21 %	
P	3	4671n61202			Litá podlahová z tmaveného PVC, profil 1357	105,000	m	120,15	12 615,75 Kč	12 615,75				21 %	
P	4	C776001			MTŽ podlaha z koberec lepených po. SP3	47,000	m2	119,16	5 600,52 Kč	5 600,52				21 %	
P	5	C776004			DOD-HMŽ soklík kobarcový v 100mm, vč. podkladní lišty	41,200	m	89,37	3 682,04 Kč	3 682,04				21 %	
P	6	H776001			DOD koberec zářezový - kompl. vs. lišty Podlaha obsahuje dřevní zárubně včetně vězního proužku - osazení PVC samolepicí lišt v 60 mm na sokl	58,200	m2	317,76	18 493,63 Kč	18 493,63					21 %
P	7	H776012			DOD podlahovina PVC pásy tl. 1,7mm	290,400	m2	317,76	92 277,50 Kč	92 277,50				21 %	
U	8	998776202			Podlahy povlakové přesun. hmot v -12m	1 539,717	%	0,37	567,48 Kč	567,48				21 %	
713	O	PSV			izolace tepelné			200 709,46 Kč	127 451,67	73 257,79	0,00	0,00	0,732	42 148,99	
P	1	713111121			Izolace tep. podlahy 1 NP položením	568,420	m2	61,67	34 997,62 Kč	34 997,62				21 %	
S	2	713			Tepelná izolace styrodur tl. 110 mm Dodávka tvrděného styroduru EPS 100	617,000	m2	163,84	101 089,28 Kč	101 089,28				21 %	
P	3	713111121			Dodávka a montáž separační folie Foliová sep. polyetylenové fólie tl. 0,2 mm.	617,000	m2	44,69	27 573,73 Kč	27 573,73				21 %	
P	4	713111121			Izolace tep. stropů rovné položením Izolace stropů v konstrukci podlahy, část spojovací chabty + křesek V poloze in. osazená, demontáž a oprávnění montáž kovových kazet podhledu KORU	143,500	m2	74,47	10 686,45 Kč	10 686,45				21 %	
S	5	713			Tepelná izolace izover 160 mm	143,500	m2	183,71	26 362,39 Kč	26 362,39				21 %	
731	O	PSV			Ušetření vytápění- výměna rozvodů ÚT v 1.NP			242 811,35 Kč	1 549,08	241 262,27	0,00	0,00	1,871	50 990,38	
P	1	722160113			Potrubi Cu pototvrde-měk pájení d18	150,000	m	197,61	29 641,50 Kč	29 641,50				21 %	
P	2	722160114			Potrubi Cu pototvrde-měk pájení d22	100,000	m	303,86	30 386,00 Kč	30 386,00				21 %	
P	3	722160115			Potrubi Cu pototvrde-měk pájení d28	100,000	m	426,99	42 699,00 Kč	42 699,00				21 %	
P	4	722160116			Potrubi Cu pototvrde-měk pájení d35	100,000	m	541,18	54 118,00 Kč	54 118,00				21 %	
P	5	753222106			Izolace potrubí Jemná se o trubič potrubí minieram	450,000	m	64,55	29 047,50 Kč	29 047,50				21 %	
P	6	733170900			NATER ZÁKLADNI BARVOU FE POTRUBI POD IZOLACI	1,000	SOU	3 674,10	3 674,10 Kč	3 674,10				21 %	

Položkový rozpočet

Zakázka : 598 ZŠ Javorník - SO 01 Utebnicový pavilon,nabídka

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis Měru	Množství (m)	Mj	Sucho	Cena celkem	Dedávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm (t/m)	% Dph
<p><i>Ježná se o nářez ucel. perfoli v místě napojení v kotelně v stoupačce a v odbočících teles. Předpokládaný rozsah je cca 100mm</i></p>															
S	7	48456	100		PASKA STAHOVACÍ S AL FOLII	1,000	SOU	1 549,08	1 549,08 Kč	1 549,08				0,021	21 %
P	8	733170104			PŘECHOD Z FE NA CU POTRUBÍ+ZÁVIT VARNÝ-5/4"-42	8,000	KS	166,61	1 350,48 Kč	1 350,48					21 %
<p><i>Napojení Cu potrubí na stávelec v kotelně</i></p>															
P	9	733170103			PŘECHOD Z FE NA CU POTRUBÍ+ZÁVIT VARNÝ-3/4"-28	2,000	KS	238,32	476,64 Kč	476,64					21 %
<p><i>Ježná se o napojení potrubí na stávelec v kotelně</i></p>															
P	10	733170102			PŘECHOD Z FE NA CU POTRUBÍ+ZÁVIT VARNÝ-3/4"-22	44,000	KS	278,04	12 233,76 Kč	12 233,76					21 %
<p><i>Napojení Cu potrubí na otopná tělesa stávelec v 1 NP</i></p>															
P	11	73430003			GIACOMINI KUL KOHOUT UZAVÍRACÍ JS 6/4"	10,000	KS	446,85	4 468,50 Kč	4 468,50					21 %
P	12	73430103			ZPĚTNÁ Klapka DN 6/4"	5,000	KS	357,48	1 787,40 Kč	1 787,40					21 %
P	13	735155310			Montáž přípojení na stávelec otopná tělesa v 1 NP	40,000	KS	218,46	8 738,40 Kč	8 738,40					21 %
<p><i>Posádko, obsahující odřezání střeš. odpo. těles na nové provedení přechodů Cu potrubí a jejich doplnění, včetně úpravy o 150 mm na úřad. kancelář</i></p>															
P	14	R24			TOPNÁ ZKOUŠKA + VYREGULOVÁNÍ SYSTÉMU	1,000	SOU	7 745,40	7 745,40 Kč	7 745,40					21 %
P	15	R27			STAVEBNÍ PŘÍPOMOC - DRAŽKY, PROSTUPY	1,000	SOU	14 895,00	14 895,00 Kč	14 895,00					21 %
<p><i>Položka obsahuje pomocné práce spojené s odvětvím průmyslných zařízení (viz. oddíl č. 54 k.s. díle s napojením na stávelec) rozvoje a tělesa ve slujném paží</i></p>															
<p><i>Vyskládky, prostupu přes sátrakomnové stěny pro nový rozvod cca 15 ks o velikosti 150/200 mm</i></p>															
P	15	998734201			PŘESUN HMOT OTOPNÁ TĚLESA	2,260	%	0,26	0,59 Kč	0,00	0,59	0,00	38 121,72	0,000	21 %
999	O	VRN			přirážky				38 121,72 Kč	0,00	0,00	0,00	38 121,72	0,000	8 005,55
V	1	01			Seznam položek pro oddíl :	11 212,272	%	1,70	19 060,86 Kč				19 060,86		21 %
V	2	02			Zařízení slaveniště	11 212,272	%	1,70	19 060,86 Kč				19 060,86		21 %
<p>Provozni přirážka</p>															

