

# SMLOUVA O DÍLO

č. S 17 - 034 - 0019

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

## 1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
**odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**  
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno  
Zastoupený : Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu  
Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat ve věcech smluvních (na základě plné moci):  
Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín  
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ480 35 599
- Objednatel: **Obec Mutěnice**  
Sídlo: Masarykova 200, 696 11 Mutěnice  
Zastoupený : MVDr. Dušan Horák, starosta  
IČ: 00285145  
DIČ: CZ 00285145
- 1.2. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat za:  
zhotovitele: **Ing. Robert Prokípčák**, hlavní stavbyvedoucí, tel: 602 445 150, email: [r.prokipcak@swietelsky.cz](mailto:r.prokipcak@swietelsky.cz) (dále jen jako „stavbyvedoucí“)  
objednatele: (dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)
- 1.3. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

## 2. Základní údaje o díle

Stavba: „Stavební úpravy místní komunikace ulice na parcele 4169/1 v Mutěnicích, – komunikace a vodovod“  
Místo: Obec Mutěnice

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo „Stavební úpravy místní komunikace ulice na parcele 4169/1 v Mutěnicích – komunikace a vodovod“ v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a vítěznou nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy, a smluvní strany na ně v plném rozsahu, odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude rozděleno na tyto etapy:
- 1) SO 01 – komunikace
  - 2) SO 02 - vodovod
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.

- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 3.6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a uhradit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.
- 3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

#### 4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- zahájení prací v den předání staveniště
  - termín dodání díla 60 dnů od předání staveniště
- 4.2. Změna termínů dodání díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

#### 5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště pravo třetích osob

#### 6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:
- cena je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele

Smluvní cena jednotlivých etap díla je stanovena ve výši:

1) SO 01 - komunikace

1 197 090,- Kč	bez DPH
251 389,- Kč	DPH 21 %
1 448 479,- Kč	vč. DPH

1) SO 02 - vodovod

337 866,- Kč	bez DPH
70 952,- Kč	DPH 21 %
408 818,- Kč	vč. DPH

Celková smluvní cena je stanovena jako součet cen jednotlivých etap ve výši:

<b>1 534 956,- Kč</b>	<b>bez DPH</b>
<b>322 341,- Kč</b>	<b>DPH 21 %</b>
<b>1 857 297,- Kč</b>	<b>vč. DPH</b>

- 6.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
  - zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob;
  - vypracování dokumentace skutečného provedení díla;
  - opatření k ochraně životního prostředí;
  - pojištění díla a pojištění osob;
  - likvidaci odpadu.
- 6.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

## 7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude prováděna zpravidla jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 60 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednatelem.
- 7.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu a zavazuje se, že neučiní žádný právní úkon vedoucí ke změně osoby věřitele bez písemného souhlasu objednatele.

## 8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění změn a platných doplňků, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to pro každou etapu provádění díla zvlášť. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením, obchodní firmy subdodavatele, předmětu dodávky, kterou bude provádět s využitím subdodavatele a jejího rozsahu. Zhotovitel se zavazuje nezadat provedení části díla subdodavatel, který není uveden v takovém prohlášení.
- 8.12. Zhotovitel je povinen při nejbližším konaném kontrolním dnu oznámit písemně objednateli jakoukoli změnu v prohlášení o subdodavatelích.
- 8.13. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

## 9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

## 10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že výjimečně umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu a to vždy po předchozí dohodě.

## 11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání díla, resp. jednotlivé etapy díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, prohlášení smluvních stran, že je dílo, resp. jednotlivá etapa díla dodána řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla resp. jednotlivé etapy díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání.
- 11.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla, a to až poté co budou tyto vady a nedodělky odstraněny u všech etap díla.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní vady a nedodělky, vytknuté při kolaudaci staveb, která jsou předmětem díla resp. jednotlivých etap díla nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

## 12. Reklamacce

- 12.1. Postup při reklamaci:  
Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
- datum prohlídky
  - datum zjištění vady
  - rozsah vady či poškození díla
  - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
  - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
  - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
  - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacce a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacce, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 12.3. Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- 12.4. V případě, že reklamacce nebude oprávněná, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

## 13. Odpovědnost za vady, záruka

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců od data předání díla objednateli.
- 13.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

#### 14. Sankce

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vycištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při kolaudaci stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělku uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení svého závazku uvedeného v čl. 7.4 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.10. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 14.11. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.12. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

#### 15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 15.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně a závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 15.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 15.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.

15.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 16.1. této smlouvy.

## 16. Jiná ujednání

16.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.

16.2. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

16.3. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

16.4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:


1. Nabídkový položkový rozpočet


Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.


V Mutěnicích dne 21.4.2016

V Hodoníně, dne

**SWIETELSKÝ** stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Jahodová 60, 620 00 Brno  
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599  
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
oddíl C, vložka 6032

  
.....  
**Objednatel**



  
.....  
**Zhotovitel**

**STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE  
ULICE NA PARCELE 4169/1 V MUTĚNICÍCH**

**Rekapitulace stavebních objektů**

SO 00 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	135 000 Kč
SO 01 - DLÁŽDĚNÁ KOMUNIKACE	890 625 Kč
SO 01a VÝMĚNA PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ - PŘEDPOKLAD 50% PLOCHY	171 464 Kč
SO 02 - VODOVOD	337 866 Kč

CELKEM BEZ DPH	1 534 956 Kč
DPH 21%	322 341 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	1 857 297 Kč



**AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE NA PARCELE 4169/1 V MUTĚNICÍCH**  
**OBJEKT: SO 00 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE**

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra Jedn. cena	Cena
<b>000</b>		<b>Všeobecné kce a práce</b>			<b>135 000,00 Kč</b>
1	001	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00 10 000,00	10 000,00 Kč
2	002	Ochrana inženýrských sítí	kpl	1,00 5 000,00	5 000,00 Kč
3	003	Geodetická činnost během stavby	kpl	1,00 30 000,00	30 000,00 Kč
4	004	Zaměření skutečného provedení a geometrický plán	kpl	1,00 30 000,00	30 000,00 Kč
5	005	Zařízení staveniště	kpl	1,00 40 000,00	40 000,00 Kč
6	006	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	kpl	1,00 10 000,00	10 000,00 Kč
7	007	Dopravní opatření během stavby	kpl	1,00 10 000,00	10 000,00 Kč
		<b>Objekt celkem</b>			<b>135 000 Kč</b>

**AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE NA PARCELE 4169/1 V MUTĚNICÍCH**  
**OBJEKT: SO 00 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE**

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra Jedn. cena	Cena
<b>000</b>		<b>Všeobecné kce a práce</b>			<b>135 000,00 Kč</b>
1	001	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00 10 000,00	10 000,00 Kč
2	002	Ochrana inženýrských sítí	kpl	1,00 5 000,00	5 000,00 Kč
3	003	Geodetická činnost během stavby	kpl	1,00 30 000,00	30 000,00 Kč
4	004	Zaměření skutečného provedení a geometrický plán	kpl	1,00 30 000,00	30 000,00 Kč
5	005	Zařízení staveniště	kpl	1,00 40 000,00	40 000,00 Kč
6	006	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	kpl	1,00 10 000,00	10 000,00 Kč
7	007	Dopravní opatření během stavby	kpl	1,00 10 000,00	10 000,00 Kč
		<b>Objekt celkem</b>			<b>135 000 Kč</b>

AKCE:  
OBJEKT:

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE NA PARCELE 4169/1 V MUTĚNICÍCH  
SO 01 - DLÁŽDĚNÁ KOMUNIKACE

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra Jedn. cena	Cena
<b>001</b>		<b>Zemní práce</b>			<b>136 280,72 Kč</b>
1	113106151	Rozebrání dlažeb pl do 50 m2 z kostek do lože z kameniva	m2	15,00	43,00
2	113106171	Rozebrání dlažeb pl do 50 m2 ze ZD do lože z kameniva	m2	9,00	42,00
3	113107041	Odstranění podkladu do 15 m2 živičných tl 50 mm při překopecch inž sítí	m2	14,30	101,00
4	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	48,70	67,00
5	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	501,60	52,00
6	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	27,00	73,00
7	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,00	220,00
8	122201101	Odkopávky a prokopávky v hor. tř. 3 do 100 m3	m3	208,67	142,00
9	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 3	m3	208,67	34,00
10	132201101	Hloubení rýh šíř -0,6m horn 3 -100m3	m3	10,00	439,00
11	132201109	Rýhy š -2m přípl. za lepivost hor 3	m3	10,00	164,00
12	162501102	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -do 3km	m3	218,67	115,00
13	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	218,67	12,00
15	181102302	Úprava pláně zářezů hor 1-4 hutnění	m2	652,08	38,00
16	181411131	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	94,00	12,00
17	181301102	Rozpr ornice 1:5 do 500m2 15cm	m2	94,00	27,00
18	mat	Směs travní parková	kg	2,82	80,00
<b>005</b>		<b>Komunikace</b>			<b>392 365,62 Kč</b>
1	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	15,00	264,00
2	451577777	Podkl pod dlažbu z drti 4/8	m2	9,00	46,00
3	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	666,38	158,00
4	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	633,78	158,00
5	572340111	Vyspravení krytu po překopecch do 15 m2 ACO (AB) tl 50 mm	m2	14,30	683,00
6	572340112	Vyspravení krytu po překopecch do 15 m2 ACO (AB) tl 70 mm	m2	14,30	841,00
7	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	15,00	331,00
8	596212233	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm	m2	424,11	205,00
9	mat	Dlaž zám 8 cm šeda	m2	435,86	158,00
<b>008</b>		<b>Trubní vedení</b>			<b>83 832,50 Kč</b>
1	mat	Polýmerbet. Zlab š. 300mm s roštěm D400	ks	6,00	3 500,00
2	mat	Polýmerbet. Zlab š. 300mm s odtokem a roštěm D400	ks	3,00	5 500,00
3	mat	Celní stěna š. 300	ks	6,00	1 500,00
4	MTZ	Osaz odv. žlabů	m	9,00	1 465,00
5	451315114	Podklad z betonu C 12/15 tl do 100 mm (pod žlaby)	m2	4,50	255,00
6	D+M	Kompletní napojení žlabů na stáv. kanalizaci	kpl	3,00	4 000,00

**AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE NA PARCELE 4169/1 V MUTĚNICÍCH**  
**OBJEKT: SO 01 - DLÁŽDĚNÁ KOMUNIKACE**

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
7	899331111	Výšková úprava poklopu vstupu -20cm	kus	3,00	2 000,00	6 000,00 Kč
8	899431111	Výšková úprava poklopu armatur -20cm	kus	5,00	1 000,00	5 000,00 Kč
<b>009</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>278 146,44 Kč</b>
1	D+M	Dopravní značka zákl vel včetně sloupku, patky a montáže (P2, P6)	kus	2,00	3 500,00	7 000,00 Kč
2	916131213	Osaz obrub silničních betonových s opěrou	m	243,00	223,00	54 189,00 Kč
3	mat	Obrubník silniční ABO 100/15/15 - nájezdový	kus	250,29	75,00	18 771,75 Kč
4	916991121	Lože pod obrubníky z bet. prostého	m3	17,01	2 391,00	40 670,91 Kč
5	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	25,00	112,00	2 800,00 Kč
6	919731122	Zarov styčné plochy živ vrstvy -10cm	m	36,58	41,00	1 499,78 Kč
7	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	36,58	76,00	2 780,08 Kč
8	919735122	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	25,00	103,00	2 575,00 Kč
9	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic	m2	9,00	20,00	180,00 Kč
10	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých	m2	15,00	20,00	300,00 Kč
11	specifikace	Dopojení stávajících vjezdů dobetonováním	m2	25,00	350,00	8 750,00 Kč
12	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	211,22	75,00	15 841,13 Kč
13	997002511	Vodorovné přemístění suti do 1000 m	t	211,22	85,00	17 953,28 Kč
14	997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1000 m	t	422,43	6,00	2 534,58 Kč
18	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	730,72	140,00	102 300,94 Kč
		<b>Objekt celkem</b>				<b>890 625 Kč</b>

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACEULICE NA PARCELE 4169/1 V MUTĚNICÍCH  
 OBJEKT: SO 01a VYMĚNA PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ - PŘEDPOKLAD 50% PLOCHY

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>001</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>171 464,44 Kč</b>
1	122201101	Odkopávky a prokopávky v hor. tř. 3 do 100 m3	m3	97,81	142,00	13 889,30 Kč
2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 3	m3	97,81	34,00	3 325,61 Kč
3	162501102	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -3km	m3	97,81	115,00	11 248,38 Kč
4	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	97,81	12,00	1 173,74 Kč
6	564871116	Podklad z drčeného kameniva zhut tl 300mm	m2	326,04	192,00	62 599,68 Kč
7	specifikace	Dodávka a montáž tkané tahové textilie 150/150	m2	326,04	114,00	37 168,56 Kč
8	specifikace	Dodávka a montáž netkané separační textilie	m2	326,04	45,00	14 671,80 Kč
9	998223011	Silnice kryt dlážděný přesun hmot	t	195,62	140,00	27 387,36 Kč
		<b>Objekt celkem</b>				<b>171 464 Kč</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace, ulice na parcele 4169/1 v Mutěnicích

**Objekt: SO-02 Vodovod**

JKSO: 827 13

CC-CZ: 2222

Místo: Mutěnice

Datum: 14.07.2015

Objednavatel:  
Obec Mutěnice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
Ing. Padalíková

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Padalíková

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Náklady z rozpočtu	337 866,22
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 337 866,22**

DPH základní	21,00%	ze	337 866,22	70 951,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 408 818,13**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace, ulice na parcele 4169/1 v Mutěnicích

**Objekt:** SO-02 Vodovod

Místo: Mutěnice Datum: 14.07.2015  
Objednavatel: Obec Mutěnice Projektant: Ing. Padalíková  
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dop Zpracovatel: Ing. Padalíková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>337 866,22</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	337 866,22
1 - Zemní práce	148 195,44
4 - Vodorovné konstrukce	14 367,13
8 - Trubní vedení	169 779,00
998 - Přesun hmot	5 524,65
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>337 866,22</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace, ulice na parcele 4169/1 v Mutěnicích

**Objekt:** SO-02 Vodovod

Místo: Mutěnice Datum: 14.07.2015  
 Objednavatel: Obec Mutěnice Projektant: Ing. Padalíková  
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dop Zpracovatel: Ing. Padalíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**337 866,22**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**337 866,22**

#### 1 - Zemní práce

**148 195,44**

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	11,000	213,00	2 343,00
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	130,967	263,00	34 444,32
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	130,967	24,00	3 143,21
4	K	151811111	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	286,491	100,00	28 649,10
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	130,967	37,00	4 845,78
6	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	130,967	22,00	2 881,27
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	130,967	37,00	4 845,78
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	130,967	12,00	1 571,60
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,684	83,00	7 692,77
11	M	583336740	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32	t	185,368	220,00	40 780,96
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,522	136,00	3 470,99
13	M	583336500	kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 8-16	t	51,044	265,00	13 526,66

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**14 367,13**

14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	12,761	804,00	10 259,84
15	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,210	2 505,00	3 031,05
16	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,220	316,00	1 017,52
17	K	452361111	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216	t	0,002	29 360,00	58,72



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							169 779,00
52	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80	kus	4,000	2 097,00	8 388,00
59	K	8-16	Zkrácení a nové napojení stáv. vodovodních přípojek	kus	5,000	936,00	4 680,00
60	K	8-17	Vytyčení stávajících sítí	soub	3,000	2 000,00	6 000,00
53	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	7,000	450,00	3 150,00
54	M	8-12	T-kus 80/80	kus	2,000	2 636,00	5 272,00
55	M	8-13	Přírubové koleno s patkou PP-80	kus	1,000	2 401,00	2 401,00
56	M	8-14	Hawle příruba "Systém 2000" č. 0400, DN 80	kus	2,000	1 836,00	3 672,00
57	M	8-15	Hawle příruba dvoukomorová č. 7102, DN 80	kus	2,000	1 103,00	2 206,00
31	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	8,000	12,00	96,00
32	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	8,000	23,00	184,00
33	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	128,000	36,00	4 608,00
34	M	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	m	128,000	173,00	22 144,00
35	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	14,000	81,00	1 134,00
36	M	8-1	Elektrokoleno W30° - 90	kus	1,000	951,00	951,00
37	M	8-2	Elektrokoleno W45° - 90	kus	2,000	801,00	1 602,00
38	M	8-3	Elektrospojka s vrazitelným dorazem MB 90	kus	5,000	333,00	1 665,00
39	M	8-4	Elektrotvarovka - T-kus 90	kus	1,000	1 097,00	1 097,00
40	M	8-5	Elektrotvarovka - intrgrovaný lemový nákrůžek s přírubou EFL 90/80	kus	5,000	3 404,00	17 020,00
41	K	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	5,000	300,00	1 500,00
45	K	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	5,000	200,00	1 000,00
46	M	8-8	Navrtávací pas 80/1" s ventilem	kus	5,000	3 000,00	15 000,00
47	M	8-9	Teleskop. souprava k ventilům 1,2/1,8	kus	5,000	702,00	3 510,00
42	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	500,00	1 000,00
43	M	8-6	Šoupě ECO PN16 - DN80	kus	2,000	4 202,00	8 404,00
44	M	8-7	Teleskop. souprava k šoupátům 1,2/1,8	kus	2,000	1 201,00	2 402,00
48	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	200,00	200,00
49	M	8-10	Hydrant VAG SUPRA 280V-DN80/1,25	kus	1,000	9 636,00	9 636,00
21	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	8,000	25,00	200,00
18	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	136,000	15,00	2 040,00
20	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	128,000	25,00	3 200,00
19	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	2 500,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	893811151	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,2 m	kus	1,000	504,00	504,00
51	M	8-11	Vodoměrná šachta GEO-VAK vč. vystrojení	soub	1,000	16 523,00	16 523,00
24	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	5,000	240,00	1 200,00
25	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	5,000	420,00	2 100,00
22	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	300,00	600,00
23	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	2,000	1 230,00	2 460,00
26	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	612,00	612,00
27	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	1,000	1 330,00	1 330,00
28	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	131,000	32,00	4 192,00
29	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	128,000	7,00	896,00

998 - Přesun hmot

5 524,65

30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,779	736,00	2 045,34
61	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m	t	2,779	552,00	1 534,01
62	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	27,790	70,00	1 945,30