Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

ÚČASTNÍCI SMLOUVY:

Objednavatel: **Městys Hustopeče nad Bečvou**
náměstí Míru 21
753 66 Hustopeče nad Bečvou
IČO 00301329

Zastoupen pro věci smluvní: Ing. Júlia Vozáková – starostka obce
Zastoupen ve věcích technických: Ing. Jiří Hendrych - TDI

Zhotovitel: **TZB - voda-topení -plyn s.r.o.**
Sídlo: Kabelíkova 9
750 02 Přerov
Kancelář: Skopalova 1 Přerov
IČO 60322152
DIČ CZ - 60322152
bankovní spojení: KB Přerov
číslo účtu: 34501-831/0100

Zastoupen pro věci smluvní a technické: Ing. Milan Liška - jednatel společnosti

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a uzavření této smlouvy.

I. DÍLO

1. Předmět díla : **„Základní škola Hustopeče nad Bečvou - výměna rozvodů vodoinstalace a kanalizace“** v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace a cenové nabídky.

2. Místo provádění díla: **Základní škola Hustopeče nad Bečvou, ulice U Hřiště č.p. 223, Hustopeče nad Bečvou, parc.č. 454 v k.ú. Hustopeče nad Bečvou.**

3. Termín provedení:

I. etapa - termín zahájení 1.7.2014
- termín ukončení 15.8.2014

II. etapa - termín zahájení 1.7.2015
- termín ukončení 31.7.2015

II. CENA

4. Cena za dílo :
/ cena dle cenové nabídkové /

I. etapa – levá část objektu:

Cena bez DPH	308 466,00 Kč
DPH 21 %	64 778,00 Kč
Celkem včetně DPH	**373 244,00 Kč**

II. etapa – pravá část objektu:

Cena bez DPH	358 339,00 Kč
DPH 21 %	75 251,00 Kč
Celkem včetně DPH	**433 590,00 Kč**

Celková cena za I. a II. etapu:

Cena bez DPH	666 805,00 Kč
DPH 21 %	140 029,00 Kč
Celkem včetně DPH	**806 834,00 Kč**

Práce prokazatelně provedené nad rámec nabídkové ceny budou po odsouhlasení investorem účtovány dle skutečnosti.

PLATEBNÍ PODMÍNKY :

5. Objednatel uhradí cena za dílo tak, že poukáže na účet zhotovitele Komerční banka Přerov č. ú. 34501-831/0100 částku vyfakturovanou zhotovitelem. Tuto úhradu provede objednavatel nejpozději do dne splatnosti uvedené ve faktuře zhotovitele.

6. Na úhradu ceny za dílo bude objednatel platit zhotoviteli zálohu, která je stanovena takto:
Záloha není požadována.

7. Fakturace bude provedena konečnou fakturou po ukončení díla a jejím předání investorovi.

8. Faktura zhotovitele musí mít tyto náležitosti:
   - označení a číslo faktury, číslo smlouvy
   - název a sídlo subjektu oprávněného a povinného /obchodní název, IČO, DIČ, adresa/
   - den odeslání faktury
   - den splatnosti faktury
   - označení peněžního ústavu, číslo účtu a variabilní symbol, za který má být placeno
   - cena za jednotku, množství, DPH
   - celkovou fakturovanou částku a náležitosti pro daňové účely

9. Jestliže se objednatel dostane do prodlení a neuhradí v termínech podle předchozích odstavců platby, k níž je vázán podle této smlouvy,je povinen zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení

V případě nedodržení termínu dodávky z viny zhotovitele uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny dle bodu č.4 této smlouvy za každý den prodlení.
Smluvní pokutu hradí povinná strana nezávisle na tom,zda a v jaké výši vznikne v této souvislosti druhé straně škoda,kterou lze vymáhat samostatně.

III. PROVEDENÍ DÍLA

10. Závazky objednatele :
    objednatel zajistí zpřístupnění objektu pro montáž
    objednatel zajistí místnost pro uskladnění materiálu po dobu realizace stavby
    objednatel zajistí uvolnění prostoru pro montážní práce dle požadavku dodavatele

11. Závazky zhotovitele :
    Zhotovitel provede dílo v rozsahu dle této smlouvy.
    Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců, vstupujících při plnění díla do areálu objednatele,požární ochranu a ochranu životního prostředí dle obecně závazných předpisů
    Práce budou provedeny dle platných technologických postupů a státních norem.

12. Zápis o předání staveniště objednatelem zhotoviteli se stane dnem jeho schválení nedílnou součástí této smlouvy.

13. Po dobu plnění díla bude veden stavební deník, který povede zhotovitel.

14. Předání díla: O předání ukončeného díla se sepíše zápis včetně uvedení výsledků zkoušek.

IV. VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST

15. Termín odstranění nedodělků a vad zjištěných při předání dokončeného díla, bude stanoven oboustrannou dohodou a uveden v zápise o tomto předání.

16. Dílo bude provedeno v souladu s projekty, popřípadě s jeho dohodnutými změnami a nesmí mít žádné nedostatky, které brání užívání.
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců, vyjma zařízení, kde je záruka stanovena výrobcem.

Poskytnutá záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně nekvalitní prací zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.

17. Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby takové závady v kvalitě díla, na něž se vztahuje poskytnutá záruka, neprodleně o této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zjištěné závady u něj reklamuje zápisem s popisem zjištěných závad.

18. Po obdržení reklamačního zápisu se zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem zúčastní posouzení reklamovaných závad na místě a v zápise vyjádří své stanovisko k oprávněnosti reklamace:

- v případě oprávněné reklamace se v tomto zápise nebo v přiměřené lhůtě stanoví termín odstranění uznaných závad.
- oprávněné reklamace a další náklady,které vzniknou v důsledku omezení funkce díla,uhradí v plné výši dodavatel
- v případě neoprávněné reklamace je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které mu vzniknou z projednávání reklamace.

V. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

19. Při podstatném porušení smlouvy mohou jednotlivé strany odstoupit od této smlouvy.
za podstatné porušení smlouvy se považuje :
- nedodržení technologického postupu prací

20. Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě písemného číslovaného dodatku odsouhlaseného a podepsaného oběma smluvními stranami.

21. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro tyto vztahy příslušné ustanovení občanského zákoníku.

22. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byla podepsána zástupci obou smluvních stran.

23. Smlouva je vyhotovena ve třech provedeních. Dvě pro objednatele, jedno pro zhotovitele.

24. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou :
Cenová nabídka ze dne 8.4.2014

25. Smluvní strany prohlašují,že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a smlouvu neuzavírají v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,což ztvrzují svým podpisem.
Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.

V Hustopečích nad Bečvou dne 3.6.2014

MĚSTYS HUSTOPEČE NAD BEČVOU

.....	.....
za zhotovitele	za objednatele
Ing. Milan Liška	Ing. Júlia Vozáková
jednatel společnosti	starostka městyse
TZB – voda – topení – plyn s.r.o.	Hustopeče nad Bečvou

Akce : : ZŠ Hustopeče nad Bečvou – výměna vodoinstalace a kanalizace

Pravá část budovy

Úpravy povrchů	10 480,00
Ostatní konstrukce a práce – bourání	30 707,00
Izolace	5 544,00
Zdravotechnika – vnitřní kanalizace	92 951,00
Zdravotechnika – vnitřní vodovod	130 086,00
Zdravotechnika – zařizovací předměty	29 613,00
Ústřední vytápění – strojovny	977,00
Dokončovací práce – obklady keramické	43 682,00
Dokončovací práce – malby	14 300,00
Celkem bez DPH	358 339,00
DPH 21 %	75 251,00
Celkem včetně DPH	433 590,00 Kč

Akce : ZŠ Hustopeče nad Bečvou - výměna vodoinstalace a kanalizace

Levá část budovy

Úpravy povrchů	9 588,00
Ostatní konstrukce a práce – bourání	29 155,00
Izolace	4 866,00
Zdravotechnika – vnitřní kanalizace	98 261,00
Zdravotechnika – vnitřní vodovod	103 761,00
Zdravotechnika – zařizovací předměty	30 020,00
Dokončovací práce – obklady keramické	20 595,00
Dokončovací práce – malby	10 200,00
Celkem bez DPH	308 466,00
DPH 21 %	64 778,00
Celkem včetně DPH	373 244,00 Kč

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Hustopeče nad Bečvou - Výměna rozvodů vodoinstalací a kanalizace
Objekt: ZTI - levá část budovy



JKSO: 801 32
EČO: 101-14

Objednatel: ZŠ Hustopeče nad Bečvou
Zhotovitel: TZB Přerov s.r.o.

Zpracoval: Ing. Milan Liška
Datum: 7.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**					**10,897**
	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**9 588,00**	**1,066**
1	612453521	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MC hlazená dřevěným hladítkem	m2	21,500	446,00	9 588,00	1,066
	9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**29 155,00**	**9,831**
2	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	m2	1 547,000	2,00	3 094,00	0,000
3	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	62,400	70,00	4 368,00	0,031
4	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	175,000	81,00	14 175,00	0,088
5	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,712	320,00	3 108,00	0,000
6	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,120	12,00	1 165,00	0,000
7	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	9,712	300,00	2 913,60	9,712
	99	**Přesun hmot**					**0,000**
8	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,185	280,00	332,00	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**					**2,844**
	713	**Izolace tepelné**				**4 866,00**	**0,000**
9	713463411	Montáž + dodávka izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	162,200	30,00	4866.00	0,000
	721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**98 281,00**	**0,754**
10	721-01	Zednická výpomoc - kanalizace	soubor	1,000	10 600,00	10 600,00	0,000
11	721-02	Kamerové sondy svodného kanalizačního potrubí	soubor	1,000	8 200,00	8 200,00	0,000
12	721-03	Prouzkomouání stávajících tras stoupacích odpadních potrubích	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
13	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	175,000	76,00	13 300,00	0,000
14	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	59,000	266,00	15 694,00	0,565
15	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	6,000	420,00	2 520,00	0,067
16	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	33,000	186,00	6 138,00	0,027
17	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	77,000	196,00	15 092,00	0,077
18	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000	53,00	477,00	0,000
19	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	53,00	53,00	0,000
20	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	88,00	528,00	0,000
21	721210818	Demontáž vpustí DN 100	kus	6,000	107,00	642,00	0,000
22	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	6,000	650,00	3 900,00	0,003
23	*551618120*	*uzávěrka zápachová sklepní HL71G DN100 mřížka litina*	*kus*	*6,000*	*2 580,00*	*15 480,00*	*0,009*
24	721226312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	9,000	140,00	1 260,00	0,002
25	721226412	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 50	kus	1,000	168,00	168,00	0,000
26	721273151	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50	kus	4,000	stávající	stávající	0,002
27	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	2,000	stávající	stávající	0,001
28	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	175,000	12,00	2 100,00	0,000
29	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,754	620,00	467,00	0,000
30	998721194	Příplatek k přesunu hmot 721 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,754	614,00	462,96	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**103 761,00**	**1,296**
31	722-01	Zednická výpomoc - vnitřní vodovod	soubor	1,000	6 420,00	6 420,00	0,010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
32	7221-01	Dodávka + montáž ucycení potrubí	soubor	1,000	5 262,00	5 262,00	0,010
33	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	24,000	486,00	11 664,00	0,313
34	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	2,000	640,00	1 280,00	0,034
35	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	188,200	32,00	6 016,00	0,000
36	722130803-01	Demontáž stávajícího závěsného systému	soubor	1,000	800,00	800,00	0,000
37	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	34,000	166,00	5 644,00	0,118
38	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	72,000	188,00	13 536,00	0,410
39	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	8,200	260,00	2 132,00	0,030
40	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	42,000	312,00	13 104,00	0,257
41	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	6,000	512,00	3 072,00	0,059
42	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	32,000	86,00	2 752,00	0,000
43	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	320,00	640,00	0,000
44	722211813	Demontáž armatur p do DN 80	soubor	1,000	220,00	220,00	0,000
45	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	229,00	1 145,00	0,002
46	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	317,00	317,00	0,001
47	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	366,00	1 830,00	0,004
48	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	860,00	2 580,00	0,005
49	722232048-1	Dodávka + montáž filtr s automatickým proplachem 2"	kus	1,000	16 760,00	16 760,00	0,002
50	722232061	Vypouštění G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	86,00	516,00	0,002
51	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	315,00	315,00	0,000
52	722232064	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	455,00	455,00	0,001
53	722232066	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	920,00	920,00	0,002
54	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	2,000	20,00	40,00	0,000
55	72226092-01	Vodoměrná sestava - dodávka správce vodovodů (vodoměr, filtr. kulové kohouty, atd....)	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
56	722260922	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,000	86,00	86,00	0,000
57	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	188,200	15,00	2 820,00	0,036
58	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	188,200	11,00	2 068,00	0,002
59	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	1,296	521,00	675,00	0,000
60	998722194	Příplatek k přesunu hmot 722 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,296	534,00	692,06	0,000
	725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				**32 020,00**	**0,244**
61	725112172	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	1,000	2 360,00	2 360,00	0,017
62	*551673810*	*sedátko klozetové s poklopem duroplastové - LYRA bílé*	*kus*	*1,000*	*540,00*	*540,00*	*0,001*
63	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,000	66,00	594,00	0,000
64	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 600 mm	soubor	9,000	1 158,00	10 422,00	0,162
65	725310828	Demontáž dřez jednoduchý bez výtokových armatur	soubor	1,000	56,00	56,00	0,000
66	725311131	Dřez jednodnodílný nerezový	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00	1 560,000
67	725519101	Montáž ohřívačů průtokových 5 l/min	soubor	3,000	221,00	663,00	0,006
68	725530831	Demontáž ohřívač elektrický průtokový	soubor	3,000	122,00	366,00	0,000
69	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	soubor	16,000	146,00	2 336,00	0,010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
70	725820801	Demontáž baterie	soubor	16,000	60,00	960,00	0,000
71	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	7,000	998,00	6 986,00	0,013
72	725822612	Ventil SV pro výtok na umavydlo	soubor	9,000	534,00	4 806,00	0,017
73	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,244	620,00	151,00	0,000
74	998725194	Příplatek k přesunu hmot 725 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,244	900,00	220,00	0,000
	781	**Dokončovací práce - obklady keramické**				**20 595,00**	**0,549**
75	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2	22,350	89,00	1 989,00	0,000
76	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,350	320,00	7 152,00	0,067
77	*597610000*	*obkládačky keramické RAKO*	*m2*	*25,703*	*246,00*	*6 323,00*	*0,303*
78	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	22,350	40,00	894,00	0,000
79	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	22,350	140,00	3 129,00	0,179
80	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	22,350	30,00	670,00	0,000
81	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,549	420,00	230,00	0,000
82	998781194	Příplatek k přesunu hmot 781 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,549	380,00	208,00	0,000
	784	**Dokončovací práce - malby**				**10 200,00**	**0,000**
83	784453801	Opravy maleb v dotčených místech realizace výměny stupaček	soubor	1,000	10 200,00	10 200,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Hustopeče nad Bečvou - Výměna rozvodů vodoinstalací a kanalizace
Objekt: ZTI - pravá část budovy



JKSO: 801 32
EČO: 101-14

Objednatel: ZŠ Hustopeče nad Bečvou
Zhotovitel: TZB Přerov s.r.o.

Zpracoval: Ing. Milan Liška
Datum: 7.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**					**14,015**
	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**10 480,00**	**1,168**
1	612453521	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MC hlazená dřevěným hladítkem	m2	23,550	445,00	10 480,00	1,168
	9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**30 707,00**	**12,847**
2	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	m2	2 020,000	2,00	4 040,00	0,000
3	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	54,100	70,00	3 787,00	0,027
4	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	159,000	81,00	12 879,00	0,080
5	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,740	320,00	4 077,00	0,000
6	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	127,400	13,70	1 745,38	0,000
7	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	12,740	300,00	3 822,00	12,740
	99	**Přesun hmot**					**0,000**
8	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,275	280,00	357,00	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**					**4,501**
	713	**Izolace tepelné**				**5 544,00**	**0,000**
9	713463411	Montáž + dodávka izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	184,800	30,00	5 520,00	0,000
	721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**92 951,00**	**1,018**
10	721-01	Zednická výpomoc - kanalizace	soubor	1,000	8 800,00	8 800,00	0,000
11	721-02	Kamerové sondy svodného kanalizačního potrubí	soubor	1,000	9600.00	9 600,00	0,000
12	721-03	Prouzkomouání stávajících tras stoupacích odpadních potrubích	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
13	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	211,000	76,00	16 036,00	0,000
14	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	82,000	266,00	21 812,00	0,786
15	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	10,000	420,00	4 200,00	0,112
16	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	31,000	186,00	5 766,00	0,025
17	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	88,000	196,00	17 248,00	0,088
18	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	13,000	53,00	689,00	0,000
19	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	53,00	53,00	0,000
20	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	88,00	88,00	0,000
21	721226312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	13,000	140,00	1 820,00	0,003
22	721226412	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 50	kus	1,000	168,00	168,00	0,000
23	721273151	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50	kus	6,000	stávající	stávající	0,003
24	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	stávající	stávající	0,001
25	721274121	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	3,000	561,00	1 683,00	0,000
26	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	211,000	12,00	2 532,00	0,000
27	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	1,018	620,00	631,00	0,000
28	998721194	Příplatek k přesunu hmot 721 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,018	614,00	625,05	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**130 085,00**	**2,036**
29	722-01	Zednická výpomoc - vnitřní vodovod	soubor	1,000	9 240,00	9 240,00	0,010
30	7221-01	Dodávka + montáž ucycení potrubí	soubor	1,000	7 240,00	7 240,00	0,010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
31	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	25,400	486,00	12 344,00	0,332
32	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	37,200	640,00	23 808,00	0,624
33	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	243,800	32,00	7 801,00	0,000
34	722130803-01	Demontáž stávajícího závěsného systému	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
35	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	44,800	166,00	7 437,00	0,156
36	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	40,500	188,00	7 614,00	0,231
37	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	41,000	260,00	10 660,00	0,150
38	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	28,000	312,00	8 736,00	0,171
39	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	30,500	512,00	15 616,00	0,300
40	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	29,000	86,00	2 494,00	0,000
41	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	320,00	640,00	0,000
42	722211813	Demontáž armatur p do DN 80	soubor	1,000	220,00	220,00	0,000
43	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	189,00	567,00	0,001
44	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	229,00	1 603,00	0,002
45	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	366,00	366,00	0,001
46	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	860,00	3 440,00	0,007
47	722232061	Vypouštění G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	86,00	1 204,00	0,004
48	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	315,00	630,00	0,001
49	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	3,000	20,00	60,00	0,000
50	72226092-01	Vodoměrná sestava - dodávka správce vodovodů (vodoměr, filtr. kulové kohouty, atd....)	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
51	722260922	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	3,000	86,00	258,00	0,000
52	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	184,800	15,00	2 760,00	0,035
53	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	184,800	11,00	2 024,00	0,002
54	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	2,036	521,00	1 061,00	0,000
55	998722194	Příplatek k přesunu hmot 722 za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,036	534,00	1 087,22	0,000
	725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				**29 613,00**	**0,282**
56	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	13,000	66,00	858,00	0,000
57	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 600 mm	soubor	13,000	1 158,00	15 054,00	0,234
58	725310828	Demontáž dřez jednodílný bez výtokových armatur	soubor	1,000	56,00	56,00	0,000
59	725311131	Dřez jednodílný erezový	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00	0,009
60	725519101	Montáž ohřívačů průtokových 5 l/min	soubor	2,000	221,00	442,00	0,004
61	725530831	Demontáž ohřívač elektrický průtokový	soubor	2,000	122,00	244,00	0,000
62	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	soubor	15,000	146,00	2 190,00	0,009
63	725820801	Demontáž baterie	soubor	14,000	60,00	840,00	0,000
64	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	998,00	998,00	0,002
65	725822612	Ventil SV pro výtok na umyvadlo	soubor	13,000	534,00	6 942,00	0,024
66	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,282	620,00	175,00	0,000
67	998725194	Příplatek k přesunu hmot 725 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,282	900,00	254,00	0,000
	732	**Ústřední vytápění - strojovny**				**997,00**	**0,000**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
68	732212815	Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů	kus	1,000	997,00	997,00	0,000
	781	**Dokončovací práce - obklady keramické**				**43 682,00**	**1,165**
69	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2	47,400	89,00	4 219,00	0,000
70	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	47,400	320,00	15 168,00	0,142
71	*597610000*	*obkládačky keramické RAKO*	*m2*	*54,510*	*246,00*	*13 409,00*	*0,643*
72	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	47,400	40,00	1 896,00	0,000
73	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	47,400	140,00	6 636,00	0,379
74	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	47,400	30,00	1 422,00	0,000
75	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,165	420,00	489,00	0,000
76	998781194	Příplatek k přesunu hmot 781 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,165	380,00	443,00	0,000
	784	**Dokončovací práce - malby**				**14 300,00**	**0,000**
77	784453801	opravy maleb v dotčených místnostech realizace výměny stupaček	soubor	1,000	14 300,00	14 300,00	0,000