

DODATEK č. 1 k SOD č. 1/2019 ze dne 30.1.2019

k provedení díla podle ustanovení uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. - OZ

Smluvní strany

1. Objednavatel:	Městys Hustopeče nad Bečvou
se sídlem	Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Odpovědný zástupce:	Ing. Vozáková Júlia, starostka
Bankovní spojení:	
IČO:	00301329
DIČ:	CZ00301329
	tel. 581 626 111
(dále jen objednavatel)	
2. Zhotovitel:	BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o.
	Nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
	spol. je zapsána v OR KOS Ostrava odd.C, vlož.15978
Odpovědný zástupce:	Král Petr, jednatel
Bankovní spojení:	ČS a.s. Přerov, č.ú. 1881528319/0800
IČO:	25370669
DIČ:	CZ25370669
	tel. 581 626 380, fax 581 626 364
(dále jen zhotovitel)	

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k SOD 1/2019 ze dne 30.1.2019, kterým se upravují následující články původní smlouvy - to je termín dokončení prováděného díla:

II. Předmět smlouvy - doplňuje se

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této smlouvě, že provede pro objednavatele realizaci díla

Obnova zámku Hustopeče nad Bečvou v roce 2019

- oprava II.NP jižního křídla zámku - provozní místnost 2.07

Vzhledem k objemu získaných financí se realizace prováděného díla dělí na část A) pro rok 2019 v rozsahu prací specifikovaných v příloženém rozpočtu pro tuto část - osekání omítek, vybourání konstrukcí pro osazení nosných konstrukcí stropů z ocelových válcovaných I nosníků, bourání zhlaví stávajících trámů, provedení ztužujících věnců podlah, dodatečné osazení válcovaných nosníků I26 do připravených otvorů, vyklizení a přesun sutí, hrubá příprava zdiva pro pozdější nástup řemesel tj. úpravy stavebních otvorů, osazení nových překladů. Zbývající práce jsou předmětem části B) pro rok 2020.

III. Doba provedení díla - mění se a nově zní

Termín ukončení části A) pro rok 2019: 10/2019

Termín ukončení části B) pro rok 2020: 10/2020

IV. Odměna za dílo - mění se a nově zní

1. Odměna za jednotlivé části díla specifikované v části II. Dodatku č. 1 k SOD 1/2019 je dohodnuta smluvně jako maximální nejvýše přípustná v rozsahu dle položkového rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy takto:

Objekt	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Provozní místnost 2,07 část A) pro rok 2019	420 289,72	88 260,84	508 550,56
Provozní místnost 2,07 část B) pro rok 2020	1 564 231,28	328 489,16	1 892 720,44
CENA celkem za dílo dle čl. II	1 984 521	416750	2 401 271

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což svými podpisy stvrzují.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, přičemž zhotovitel obdrží jedno a tři objednavatel.

V Hustopečích nad Bečvou dne 10.4.2019

Za objednavatele:

Ing. Vozáková Júlia, starostka






Za zhotovitele:

Král Petr, jednatel

BETY - STAVBY, IZOLACE A SLUŽBY, s.r.o.
nám. Míru 21
753 06 Hustopeče nad Bečvou
Tel.: 581 626 380 (2)
Tel./Fax: 581 626 364
IČO: 25370889 DIČ: CZ25370889



REKAPITULACE STAVBY

2018-050-X-Vru
Stavba: OBNOVA ZÁMKU Hustopeče n.B. - MÍSTNOST Č.2.07 - 2. NP

Číslo
části A) pro rok 2019

26. 11. 2018

Zadavatel
MĚSTYS HUSTOPEČE N.BEČVOU, nám.Míru 21,753 06

00301329

Objednatel
BETÝ-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

25370669
CZ25370669

Projektant
INTEGRAPLAN v.o.s.Bohuslávská 1326, 753 31 Lipník

06586163
CZ06586163

Poznámka

Cena bez DPH	420 289,72
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	420 289,72	88 260,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	508 550,56
-------------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

*00

2018-050-X-Vru

Stavba: OBNOVA ZÁMKU Hustopeče n.B. - MÍSTNOST Č.2.07 - 2. NP

Část A) pro rok 2019

Misto

Datum

26. 11. 2018

Zadavatel:
Uživatel:

MĚSTYS HUSTOPEČE N.BEČVOU, nám.Míru 21,753 06

Projektant:

INTEGRAPLAN v.o.s.Bohuslá

BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		420 289,72	508 550,56	
01	Rozpočet uznatelných nákladů	420 289,72	508 550,56	STA
02	Rozpočet neuznatelných nákladů	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OBNOVA ZÁMKU Hustopeče n.B. - VÍŠŤNOST Č. 2 27 - 2 NP

Objekt:

01 - Rozpočet uznatelných nákladů

KSO:

Míst:

část A) pro rok 2019

CC-CZ

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

MĚSTYS HUSTOPEČE N.BEČVOU, nám.Míru 21,753 06

IČ

00301329

DIČ

Uchazeč:

BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

IČ

25370669

DIČ

CZ25370669

Projektant:

INTEGRAPLAN v.o.s.Bohuslávská 1326, 753 31 Lipník

IČ

06586163

DIČ

CZ06586163

Poznámka:

Cena bez DPH

420 289,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní:	420 289,72	21,00%	88 260,34
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

508 550,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

OBNOVA ZÁKLADŮ HUSTOPEČE N.B. - MÍSTNOSTI 01.037 - 01.NP

Objekt

01 - Rozpočet uзнatelných nákladů

Část

část A) pro rok 2019

Datum

26. 11. 2018

Zadavatel

MĚSTYS HUSTOPEČE N.BEČVOU, nám.Míru 21,753 06

Projevtant

INTEGRAPLAN v.o.s.Bo

Projevtant

BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

420 289,72

HSV - Práce a dodávky HSV

420 289,72

2 - Zakládání	22 067,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	249 702,08
4 - Vodorovné konstrukce	39 594,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 185,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 999,84
94 - Lešení a stavební výtahy	25 800,00
997 - Přesun sutě	37 161,80
998 - Přesun hmot	11 778,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00

SOUPIS PRACÍ

Strana 1

SOUPIS PRACÍ - SOUPIS PRACÍ - SOUPIS PRACÍ

Strana 2

01 - Rozpočet uznatelných nákladů

Místo:

část A) pro rok 2019

Datum:

26. 11. 2018

Adresa:

MĚSTYS HUSTOPEČE N.BEČVOU, nám Míru 21,753 06

Projednatel:

INTEGRAPLAN v.o.s.Bohuslávská 1326,

Číslo:

BETY-stavby, izolace a služby, s r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

420 289,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

420 289,72

D 2

Zakládání

22 067,45

1	K	274321311	Zaklady z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tří. C 16/20	m3	2,574	3 850,00	9 909,90	CS ÚRS 2017 01
			podlaha 2 np -přibetonávky - výkr č.1.2 (8,17+8,04+8,01+7,883+7,852+7,715)*0,15*0,36		2,574			
2	K	279351101	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení	m2	17,161	435,00	7 465,04	CS ÚRS 2017 01
			podlaha 2 np -přibetonávky - výkr č.1.2 (8,17+8,04+8,01+7,883+7,852+7,715)*0,36		17,161			
3	K	279351102	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění	m2	17,161	133,00	2 282,41	CS ÚRS 2017 01
4	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,077	31 300,00	2 410,10	CS ÚRS 2017 01
			podlaha 2 np -přibetonávky - výkr č.1.2 (8,17+8,04+8,01+7,883+7,852+7,715)*0,36*4,5/1000		0,077			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

249 702,08

5	K	310237241	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	22,000	439,00	9 658,00	CS ÚRS 2017 01
			po osazení l č.26 2*11		22,000			
6	K	310237291	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 1050 mm	kus	6,000	1 300,00	7 800,00	CS ÚRS 2017 01
			hlavní rozvody topení a vody -západní křídlo B		6,000			
7	K	310279842	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, ve zdi tl. do 300 mm	m3	0,238	6 850,00	1 630,30	CS ÚRS 2017 01
			dozdění parapetu oken -viz výkr č.1.1 -ozn a) a b) 1,7*0,2*0,4+1,7*0,15*0,4		0,238			
8	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,293	39 300,00	11 514,90	CS ÚRS 2017 01
			překlady nad otvory-viz výkr č.1.1 1,3*14,3*10/1000*1,08		0,293			
9	K	317944325	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší	t	5,016	43 400,00	217 694,40	CS ÚRS 2017 01
			l č.26 -viz výkr č.1.4 -ozn 100 -110 (9,55+9,49+9,43+9,37+9,31+9,25+9,2+9,14+2*9,08+9,02+8,92)*41,0/1000*1,08		5,016			
10	K	346244371	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	0,000	754,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	2,280	616,00	1 404,48	CS ÚRS 2017 01
			překlady nad otvory-viz výkr č.1.1 -ozn e) 4*1,9*0,3		2,280			
12	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabičovým pletivem	m2	0,000	289,00	0,00	CS ÚRS 2017 01

D 4

Vodorovné konstrukce

39 594,79

13	K	411354171	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení	m2	87,000	213,00	18 531,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	411354172	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění	m2	87,000	41,00	3 567,00	CS ÚRS 2017 01

15	K	416351115.1	Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms včetně podpěrné konstrukce svislé nebo šikmé (např. kotvené do kotevních otvorů), při poloměru oblouku přes 50 do 1000 mm zřízení	m2	0,000	1 900,00	0,00	
obvodová stěny (9,31+8,35+9,74+8,35+1,25)					38,190			
16	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,814	7 863,00	6 400,48	CS ÚRS 2017 01
vence V1 a V2 - viz výkres 1.6 (10,138+10,21)*0,2*0,2					0,814			
17	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	4,070	717,00	2 918,19	CS ÚRS 2017 01
vence V1 a V2 - viz výkres 1.6 (10,138+10,21)*0,2					4,070			
18	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,070	75,00	305,25	CS ÚRS 2017 01
19	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,114	49 555,00	5 649,27	CS ÚRS 2017 01
vence V1 a V2 - viz výkres 1.6 2*11*4*1,3/1000					0,114			
20	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,030	74 120,00	2 223,60	CS ÚRS 2017 01
vence V1 a V2 - viz výkres 1.6 90*0,76*0,44/1000					0,030			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 185,76	
21	K	611142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabičovým provizorním přichycením stropů	m2	0,000	243,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	611311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	0,000	418,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
skladba stropů ozn. S1-S8 37.8					87,800			
23	K	612121101	Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	1,800	135,00	243,00	CS ÚRS 2017 01
nadokenní praskliny 6*0,3					1,800			
24	K	612311111	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená stěn svislých konstrukcí	m2	0,000	122,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
k vyrovnání vodorovných stěn 2*(9,81+8,95+9,74+8,35+1,25)*4+(4,1+4,5)*0,95+(2*1,8+4*2,35)*0,7					322,070			
25	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	0,000	322,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	50,000	24,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
stáv. kamenná podlaha-podlaha arkady a zábradlí 50					50,000			
27	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	0,000	35,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,412	4 230,00	1 742,76	CS ÚRS 2017 01
skladba S4 5,147*0,08					0,412			
29	K	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	0,000	28,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
skladba stropů ozn. S2,S3,S4 2,16+8,846+5,147					14,153			
30	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 10 mm	m	0,000	25,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
obvodové stěny (9,31+8,35+9,74+8,35+1,25)					38,190			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							30 999,84	
31	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	40,000	77,00	3 080,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,000	840,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	967023692.1	Přísekaní (špicování) ploch kamenných nebo jiných z tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy do 2 m2	m2	5,000	258,00	1 290,00	
zbytky zhlaví stáv. trámů 5					5,000			
34	K	971052361	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	0,000	3 064,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
hlavní rozvody topení a vody - západní křídlo 6					6,000			
35	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	0,000	164,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
4 4					4,000 4,000			
36	K	974049165	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	0,000	344,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
pro uložení věnce v místě nosníku 1.6.26								

		2*9,8			19,800		
37	K	974049169	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -9167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm	m	0,000	103,00	0,00 CS ÚRS 2017 01
38	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	169,670	152,00	25 789,84 CS ÚRS 2017 01
		odpověď stěny (9.31+8,35+9,74+8,35+1,25)*4+(4,1+4,5)*0,95+(2*1,8+4*2,35)*0,7		169,670			
D 94		Lešení a stavební výtahy				25 800,00	
39	K	943-R-1	Autoplošina s košem	hod	12,000	1 075,00	12 900,00
40	K	943-R-2	Autoplošina s košem	hod	12,000	1 075,00	12 900,00
D 997		Přesun sutě				37 161,80	
41	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	15,100	1 192,00	17 999,20 CS ÚRS 2017 01
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,100	248,00	3 744,80 CS ÚRS 2017 01
43	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	112,000	8,50	952,00 CS ÚRS 2017 01
		do 100 km 22*9		198,000			
44	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,100	248,00	3 744,80 CS ÚRS 2017 01
45	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sadry	t	15,100	300,00	4 530,00 CS ÚRS 2017 01
46	K	997013-R-01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sadry	t	15,100	300,00	4 530,00
47	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	15,100	110,00	1 661,00 CS ÚRS 2017 01
D 998		Přesun hmot				11 778,00	
48	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	15,100	780,00	11 778,00 CS ÚRS 2017 01
D PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
49	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC tepenou	m2	0,000	115,00	0,00 CS ÚRS 2017 01
		zabezpečení str konstr. mezi 2 a 3 np 10*10		100,000			
50	M	283220910	folie zemní hydroizolační mPVC tl. 0,8 mm, šířka 1 2 délka role 35 m, černá	m2	0,000	74,00	0,00 CS ÚRS 2017 01
		100*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		115,000			
D 713		Izolace tepelné				0,00	
51	K	713111136	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem kladenými volně na podbití mezi trámy	m2	0,000	67,00	0,00 CS ÚRS 2017 01
		skladba stropu ozn. S1 -pol. 10 - tl. 130 57,909		57,909			
		skladba stropu ozn. S6 -pol. 12 - 2x položení tl. 260 2*95		190,000			
52	M	631507940	plst skelná pro izolaci mezi krokvě la = 0 036 W/mK 5000 x 1200 tl 100 mm	m2	0,000	94,00	0,00 CS ÚRS 2017 01
		95*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		99,750			
53	M	631507980	plst skelná pro izolaci mezi krokvě la = 0 036 W/mK 5000 x 1200 tl 180 mm	m2	0,000	159,00	0,00 CS ÚRS 2017 01
		57,909*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		60,804			
54	M	631507970	plst skelná pro izolaci mezi krokvě la = 0 036 W/mK 5000 x 1200 tl 160 mm	m2	0,000	141,00	0,00 CS ÚRS 2017 01
		95*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		99,750			
55	K	713291132	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	0,000	46,60	0,00 CS ÚRS 2017 01
		skladba stropu ozn. S1 a S6 -pol. 13 57,909+95		152,909			
56	M	283292100	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	0,000	18,00	0,00 CS ÚRS 2017 01
		152,909*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		168,200			
57	K	713291333	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany podlah fólií	m2	0,000	38,40	0,00 CS ÚRS 2017 01
		skladba stropu ozn. S1 a S6 -pol. 11 a 15 57,909+95		152,909			
58	M	283293200	folie podstřešní paropropustná difúzní kontaktní 115 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	0,000	48,00	0,00 CS ÚRS 2017 01
		152,909*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		175,845			

59	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,000	851,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
D 762 Konstrukce tesařské 0,00								
60	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,000	2 717,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
skladba stropu viz výkr. 1.3 1 2+2.04 podlaha 2 np - viz výkr. 1.3 4+0.259 3 240 4 259								
61	K	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	0,000	56,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
podlaha 2 np - viz výkr. 1.3 86 86,000								
62	M	130-R-01	oc závitová tyč prům 10mm	kus	0 000	36,00	0 00	
63	K	762341210	Bednění a latování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	0,000	301,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
skladba stropu ozn. S6-pol. 14 - viz výkr. 1.12 85 85,000								
64	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I - II 2 - 3 cm	m3	0 000	6 615,00	0 00	CS ÚRS 2017 01
85,000*0,024 2,040								
65	K	762421037	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostřípkových desek [OSB] šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	0,000	500,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
skladba stropu ozn. S1 S2 S5 S6 - pol. 9 - viz výkr. 1.7 57,909+2,16+5,129+95 0,000								
66	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm	m2	0,000	504,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
skladba S1 - dř. pol. 60/40mm - pol. 11 57,909 57,909								
67	M	605110600	řezivo jehličnaté ořezané střed jakost I	m3	0 000	8 534,00	0 00	CS ÚRS 2017 01
90*0,06*0,04*1,2 0,259								
68	K	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	0,000	493,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
skladba stropu viz výkr. 1.5 7*1+7*1+7*0,9+7*1 27,300								
69	K	762713130	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	0,000	581,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
skladba stropu viz výkr. 1.5 9*1+8*1+8*0,9+1*9 33,200								
70	M	605111600	řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3.5 m jakost I	m3	0 000	8 560,00	0 00	CS ÚRS 2017 01
71	K	762713220	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	0,000	234,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
podlaha 2 np - viz výkr. 1.3 (2,6+2,8)*13+3,1*12 107,400								
72	K	762713230	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	0,000	293,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
podlaha 2 np - viz výkr. 1.3 0,8*7*1+0,2*6+0,2+0,3 44,300								
73	K	762713240	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	0,000	488,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
podlaha 2 np - viz výkr. 1.3 (2,6+2,8+3,1)*2 17,000								
74	M	605111620	řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3.5 m jakost I - II	m3	0 000	6 672,00	0 00	CS ÚRS 2017 01
75	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,000	1 132,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
76	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	1 277,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
D 766 Konstrukce truhlářské 0,00								
77	K	766660061	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně z masivního dřeva s poddrážkou do 1450 mm dvoukřídlových, šifky	kus	0,000	2 300,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
truhlářský výrobek ozn. 1/T a 2/T 4 4,000								
78	M	611-R-01	Dřevěné masivní dveře plně kazetové dvoukřídlé ozn. 1/T - vel 1268/2228mm	kus	0 000	40 800,00	0 00	
79	M	611-R-02	Dřevěné masivní dveře plně kazetové dvoukřídlé ozn. 1/T - vel 1268/2228mm	kus	0 000	40 800,00	0 00	
80	K	766682123	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlé, tloušťky stěny přes 350 mm	kus	0,000	3 350,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
pro truhlářský výrobek ozn. 1/T a 2/T 2 2 000								

81	M	611-R-03	Zanubeň pro dveře s ozn 1/T a 2/T	kus	0,000	10 850,00	0,00	
82	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	0,000	577,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
			pod okna s ozn 3/T a 4/T 1,55			1,850		
83	M	611-R-04	Parapetní deska masivní dl 1,55m a š 0 23m tl 35mm	kus	0,000	2 540,00	0,00	
84	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	765,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
85	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	0,000	28,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
			kotvení dřev - pod. dřevo - viz výkř 1.3 1*2,1*304			638,400		
86	M	130101760	tyč ocelová plochá v jakosti 11 375, 25 x 10 mm	t	0,000	21 400,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
			0,638*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			0,702		
87	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	1 000,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
		771	Podlahy z dlaždic				0,00	
88	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	0,000	15,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
			skladba stropu ozn S1-S6 - pod 3 a 6 - viz výkř 1.3 37,6*2			175,200		
89	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	442,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
		775	Podlahy skládané				0,00	
90	K	775413320	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vruty, s přetmelněním	m	0,000	250,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
			obvodové stěny-skladba S1 (9,81+8,95+9,74+8,35)			36,850		
91	M	611182040	deska podlahová dřevěná jasan 25x25 mm	m	0,000	450,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
			36,85*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			37,587		
92	K	775541115	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 190 do 200 mm	m2	0,000	128,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
			skladba S1-S5 2*(57,909+2,16+6,846+5,147+5,129+7,867)			170,116		
93	M	607262850	deska dřevostěpková OSB perodrážka broušená 2500x675x22 mm	m2	0,000	370,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
			170,116*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			175,219		
94	K	77554-R-01	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 190 do 200 mm	m2	0,000	48,00	0,00	
			skladba S1-S5 (57,909+2,16+6,846+5,147+5,129+7,867)			85,058		
95	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	0,000	23,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
			skladba S1-S5 57,909+2,16+6,846+5,147+5,129+7,867			85,058		
96	M	631509420	deska tepelné izolační podlahová 1250x600 tl 15 mm	m2	0,000	129,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
			15,484*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			16,237		
97	M	631509440	deska tepelné izolační podlahová 1250x600 tl 25 mm	m2	0,000	301,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
98	M	611553500 1	podložka izolační z pěnového PE 2 mm	m2	0,000	16,00	0,00	
			S1-S3-S5 (57,909+2,16+6,846+5,129+7,867)*1,1			37,902		
99	K	775591411	Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování	m2	0,000	395,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
			skladba S1-S5 57,909+2,16+6,846+5,147+5,129+7,867			85,058		
100	K	7755-R-01	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelněním a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysu tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm l dub, třída	m2	0,000	2 660,00	0,00	
			skladba S1-S5 57,909+2,16+6,846+5,147+5,129+7,867			85,058		
101	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	798,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
		776	Podlahy povlakové				0,00	
102	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	0,000	229,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
			skladba S2-S3-S4 2,16+6,846+5,147			14,153		

103	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	354,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00								
104	K	783000111	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oplepením páskou nebo folií	m	0,000	12,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
2,000*1,4*2,4					8,720			
105	M	581248330	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mm x 50 m	m	0 000	2,00	0 00	CS ÚRS 2017 01
2*1,4+4*2,4					12,400			
12,4*1,35 (přepočtené koeficientem množství)					13,020			
106	K	783268111.1	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	0,000	395,00	0,00	
dvěře					23,627			
1,28*2,228*4+1,282*2,383*4					23,627			
zárubné dveře					9,569			
(2*1,28+4*2,35)*0,8					9,569			
107	K	783268111.2	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	0,000	435,00	0,00	
obložení okenního otvoru-ozn 3/T a 4/T					16,745			
(2,24+2,26+4*3,8)*0,85					16,745			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00								
108	K	784161103	Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	0,000	239,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
nádokování praskliny					8,000			
B					8,000			
109	M	611-R-05	Dubový klin	m	0,000	289,00	0 00	
110	K	784181013	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,000	22,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
111	K	784312023	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,000	55,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
159,57+37,6					257,270			
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00								
112	K	210-NC-01	ELEKTROČÁST-viz samostatný rozpočet	Kč	0,000	43 604,40	0,00	
113	K	210-NC-02	ELEKTROČÁST-viz samostatný rozpočet	Kč	0,000	6 475,60	0,00	
114	K	210-NC-03	ELEKTROČÁST-viz samostatný rozpočet	Kč	0,000	5 947,00	0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód 2018-050-X-Vru
Stavba: OBNOVA ZÁMKU Hustopeče n.B. - MÍSTNOST Č.2.07 - 2. NP

Kód	část B1 pro rok 2020		
Misto			26. 11. 2018
Zadavatel			00301329
	MĚSTYS HUSTOPEČE N BEČVOU, nám.Míru 21,753 06		
Uchazeč			25370669
	BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou		CZ25370669
Stavba			06586163
	INTEGRAPLAN v.o.s.Bohuslavská 1326, 753 31 Lipník		CZ06586163
Poznámka			

Cena bez DPH	1 564 231,98
---------------------	---------------------

DPH	základn	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15	10%	0 00	0,00
			1 564 231,98	329 489 72

Cena s DPH	v	CZK	1 892 720,70
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2018-050-X-Vru

Stavba: OBNOVA ZÁMKU Hustopeče n.B. - MÍSTNOST Č.2.07 - 2. NP

Místo část B) pro rok 2020

Datum

26. 11. 2018

Zadavatel MĚSTYS HUSTOPEČE N.BEČVOU, nám.Míru 21,753 06

Projektant

INTEGRAPLAN v.o.s.Bohusláv

Uplatněn BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 564 231,98	1 892 720,70	
01	Rozpočet uznatelných nákladů	1 361 158,22	1 647 001,45	STA
02	Rozpočet neuznatelných nákladů	203 073,76	245 719,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

OBNOVA ZÁMKU Hustopeče n.B. - MÍSTNOST Č. 2.07 - 2. NP

Projekt

01 - Rozpočet uznatelných nákladů

KSO

Misto

část B) pro rok 2020

CC-CZ

Datum

26. 11. 2018

Zadavatel

MĚSTYS HUSTOPEČE N.BEČVOU, nám.Míru 21,753 06

IČ

00301329

DIČ

Uchazeč

BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

IČ

25370669

DIČ

CZ25370669

Projektant:

INTEGRAPLAN v.o.s.Bohuslávská 1326, 753 31 Lipník

IČ

06586163

DIČ

CZ06586163

Poznámka:

Cena bez DPH

1 361 158,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 361 158,22	21,00%	285 843,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 647 001,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

01 - Rozpočet uznatelných nákladů

část B) pro rok 2020
MĚSTYS HUSTOPEČE N.BEČVOU, nám.Míru 21,753 06
BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

26. 11. 2018
INTEGRAPLAN v.o.s.Bo

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem 1 361 158,22

HSV - Práce a dodávky HSV 290 954,54

2 - Zakládání 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 378,04

4 - Vodorovné konstrukce 72 390,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 153 808,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 076,20

94 - Lešení a stavební výtahy 0,00

997 - Přesun sutě 17 277,20

998 - Přesun hmot 13 024,44

PSV - Práce a dodávky PSV 1 070 203,68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 010,00

713 - Izolace tepelné 75 874,51

762 - Konstrukce tesařské 321 340,30

766 - Konstrukce truhlářské 125 476,85

767 - Konstrukce zámečnické 33 645,00

771 - Podlahy z dlaždic 2 651,43

775 - Podlahy skládané 388 419,09

776 - Podlahy povlakové 3 278,92

783 - Dokončovací práce - nátěry 20 502,79

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 22 977,79

741 - Elektroinstalace - silnoproud 56 027,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOKOVNA ČÁST - HUSTOPEČE N.BEČVOU - MÍSTNOST 2 - 01 - 01 - NP

Dle:

01 - Rozpočet uznatelných nákladů

Část:

část B) pro rok 2020

Datum:

26. 11. 2018

Zpracoval:

MĚSTYS HUSTOPEČE N.BEČVOU, nám.Míru 21,753 06

Projekant:

INTEGRAPLAN v.o.s Bohuslávská 1326,

vyřadil:

BETÝ-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 361 158,22

0 HSV

Práce a dodávky HSV

290 954,54

D 2

Zakládání

0,00

1	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,000	3 850,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
podlaha 2 no - přibetonávky - výkr č 1 2 (8,17+8,04+8,01+7,883+7,852+7,715)*0,15*0,36					2,974			
2	K	279351101	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení	m2	0,000	435,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
podlaha 2 no - přibetonávky - výkr č 1 2 (8,17+8,04+8,01+7,883+7,852+7,715)*0,36					17,161			
3	K	279351102	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění	m2	0,000	133,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	31 300,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
podlaha 2 no - přibetonávky - výkr č 1 2 (8,17+8,04+8,01+7,883+7,852+7,715)*0,36*4,5/1000					0,077			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 378,04

5	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	0,000	439,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
po osazení 1 3 26 2*11					22,000			
6	K	310237291	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 900 do 1050 mm	kus	0,000	1 300,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
hlavní rozvody topení a vody - západní křídlo 6					8,000			
7	K	310279842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, ve zdi tl. do 300 mm	m3	0,000	6 850,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
dodání parapetu oken - viz výkr č 1 1 - ozn a) a b) 1,7*0,2*0,4+1,7*0,15*0,4					0,238			
8	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,000	39 300,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
překlady nad otvory-viz výkr č 1 1 1,9*14,3*10/1000*1,08					0,293			
9	K	317944325	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší	t	0,000	43 400,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
1 6 26 - viz výkr č 1 4 - ozn 100 - 110 (9,55+9,49+9,43+9,37+9,31+9,25+9,2+9,14+2*9,08+9,02+8,92)*41,9/1000*1,08					5,016			
10	K	346244321	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	2,280	754,00	1 719,12	CS ÚRS 2017 01
11	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,000	616,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
překlady nad otvory-viz výkr č 1 1 - ozn e) 4*1,9*0,3					2,280			
12	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabičovým pletivem	m2	2,280	289,00	658,92	CS ÚRS 2017 01

D 4

Vodorovné konstrukce

72 390,00

13	K	411354171	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení	m2	0,000	213,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	411354172	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění	m2	0,000	41,00	0,00	CS ÚRS 2017 01

15	K	416351115.1	Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms včetně podperné konstrukce svislé nebo šikmé (např. kotvené do kotevních otvorů), při poloměru oblouku přes 50 do 1000 mm zřízení	m2	38,100	1 900,00	72 390,00	
obvodové stěny (9,31+8,95+9,74+3,35+1,25)					38,100			
16	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,000	7 863,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
vence V1 a V2 - viz výkř. S1 a S2 (10,138+10,21)*0,2*0,2					0,814			
17	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,000	717,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
vence V1 a V2 - viz výkř. S1 a S2 (10,138+10,21)*0,2					4,070			
18	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,000	75,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,000	49 555,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
vence V1 a V2 - viz výkř. S1 a S2 2*11*4*1,3/1000					0,114			
20	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000	74 120,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
vence V1 a V2 - viz výkř. S1 a S2 90*0,76*0,44/1000					0,030			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

153 808,86

21	K	611142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabičovým provizorním přichycením stropů	m2	87,600	243,00	21 286,80	CS ÚRS 2017 01
22	K	611311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	87,600	418,00	36 616,80	CS ÚRS 2017 01
skladba stropu ozn. S1-S6 87,6					87,600			
23	K	612121101	Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	0,000	135,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
nadokanní praskliny 6*0,3					1,800			
24	K	612311111	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená stěn svislých konstrukcí	m2	322,070	122,00	39 292,54	CS ÚRS 2017 01
v vyrovnání obvodových stěn 2*(9,31+8,95+9,74+8,35+1,25)*4+(4,1+4,5)*0,95+(2*1,8+4*2,35)*0,7					322,070			
25	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	169,670	322,00	54 633,74	CS ÚRS 2017 01
26	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	0,000	24,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
stáv. kamenná podlaha - podlaha arkády a zábradlí 50					50,000			
27	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,000	35,00	630,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,000	4 230,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
skladba S4 5,147*0,08					0,412			
29	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	14,153	28,00	396,28	CS ÚRS 2017 01
skladba stropu ozn. S2,S3,S4 2,18+6,348+5,147					14,153			
30	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 10 mm	m	38,100	25,00	952,50	CS ÚRS 2017 01
obvodové stěny (9,31+3,35+9,74+3,35+1,25)					33,100			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 076,20

31	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešení podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	47,000	77,00	3 619,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,000	840,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	967023692.1	Přísekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy do 2 m2	m2	0,000	258,00	0,00	
zbytky zhlaví sláv trámu 5					5,000			
34	K	971052361	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	6,000	3 064,00	18 384,00	CS ÚRS 2017 01
hlavní rozvody topení a vody - západní křídlo 6					6,000			
35	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	8,000	164,00	1 312,00	CS ÚRS 2017 01
4					4,000			
4					4,000			
36	K	974049165	Vysekání ryh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	19,600	344,00	6 742,40	CS ÚRS 2017 01
pro uložení věnce vmístě nosníku I č.26								

		2*9,8			19,600			
37	K	974049169	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky Priplatek k ceně -9167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm	m	19,600	103,00	2 018,80	CS ÚRS 2017 01
38	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,000	152,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
		Odpověď stěny (9,81+3 95+9,74+3,35+1,25)*4+(4 1+4,5)*0,95+(2*1,8+4*2,35)*0,7		169 670				
D 94		Lešení a stavební vytahy				0,00		
39	K	943-R-1	Autoplošina s košem	hod	0,000	1 075,00	0,00	
40	K	943-R-2	Autoplošina s košem	hod	0,000	1 075,00	0,00	
D 997		Přesun sutě				17 277,20		
41	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	6,900	1 192,00	8 224,80	CS ÚRS 2017 01
42	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,900	248,00	1 711,20	CS ÚRS 2017 01
43	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Priplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	86,000	8,50	731,00	CS ÚRS 2017 01
		do 10ti km 22*9		198,000				
44	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,900	248,00	1 711,20	CS ÚRS 2017 01
45	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z materiálu na bázi sadry	t	6,900	300,00	2 070,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	997013-R-01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z materiálu na bázi sadry	t	6,900	300,00	2 070,00	
47	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	6,900	110,00	759,00	CS ÚRS 2017 01
D 998		Přesun hmot				13 024,44		
48	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	16,698	780,00	13 024,44	CS ÚRS 2017 01
D PSV		Práce a dodávky PSV				1 070 203,68		
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 010,00		
49	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovně V folii PVC lepenou	m2	100,000	115,00	11 500,00	CS ÚRS 2017 01
		zabezpečení str.konstr. mezi 2. a 3.np 10*10		100,000				
50	M	283220910	folie zemní hydroizolační mPVC tl 0,8 mm šířka 1 2 délka role 35 m černá	m2	115,000	74,00	8 510,00	CS ÚRS 2017 01
		100*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		115,000				
D 713		Izolace tepelné				75 874,51		
51	K	713111136	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem kladenými volně na podbití mezi trámy	m2	247,909	67,00	16 609,90	CS ÚRS 2017 01
		skladba stropu ozn. S1 -pol.10 - B.180 57,909		57,909				
		skladba stropu ozn. S6 -pol.12 - 2x položení tl 260 2*95		190,000				
52	M	631507940	plst' skelná pro izolaci mezi krokve la = 0 036 W/mK 5000 x 1200 tl 100 mm	m2	99 750	94,00	9 376 50	CS ÚRS 2017 01
		95*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		99,750				
53	M	631507980	plst' skelná pro izolaci mezi krokve la = 0 036 W/mK 5000 x 1200 tl 180 mm	m2	60 804	159,00	9 667 84	CS ÚRS 2017 01
		57 909*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		60,804				
54	M	631507970	plst' skelná pro izolaci mezi krokve la = 0 036 W/mK 5000 x 1200 tl 160 mm	m2	99 750	141,00	14 064 75	CS ÚRS 2017 01
		95*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		99,750				
55	K	713291132	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem folii	m2	152,909	46,60	7 125,56	CS ÚRS 2017 01
		skladba stropu ozn. S1 a S6 -pol.13 57 909+95		152,909				
56	M	283292100	folie podstřešní parotěsná PE role 1 5 x 50 m	m2	168 200	18,00	3 027 60	CS ÚRS 2017 01
		152,909*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		168,200				
57	K	713291333	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany podlah folii	m2	152,909	38,40	5 871,71	CS ÚRS 2017 01
		skladba stropu ozn. S1 a S6 -pol.11 a 15 57 909+95		152,909				
58	M	283293200	folie podstřešní paropropustná difúzní kontaktní 115 g/m2 (1 5 x 50 m)	m2	175,845	48,00	8 440 56	CS ÚRS 2017 01
		152,909*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		175,845				

59	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,986	851,00	1 690,09	CS ÚRS 2017 01
D 762 Konstrukce tesařské 321 340,30								
60	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	7,499	2 717,00	20 374,78	CS ÚRS 2017 01
			skladba stropu viz výkr 1.3 1 2+2.04 podlaha 2 no viz výkr 1.3 4+0.259		3.240 4.259			
61	K	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů dětky přes 150 do 300 mm	kus	86,000	56,00	4 816,00	CS ÚRS 2017 01
			podlaha 2 no viz výkr 1.3 36		36.000			
62	M	130-R-01	oc závitová tyč prům 10mm	kus	86 000	36,00	3 096 00	
63	K	762341210	Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st, s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	85,000	301,00	25 585,00	CS ÚRS 2017 01
			skladba stropu ozn S6-pol 14 - viz výkr 1.12 85		85.000			
64	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II 2 - 3 cm	m3	2.040	6 615,00	13 494,60	CS ÚRS 2017 01
			35,000*0,024		2,040			
65	K	762421037	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostěpkových desek [OSB] šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	160,198	500,00	80 099,00	CS ÚRS 2017 01
			skladba stropu ozn S1,S2,S5 S6-pol 9 - viz výkr 1.7 57,909+2,16+5,129+95		160,198			
66	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm	m2	57,909	504,00	29 186,14	CS ÚRS 2017 01
			skladba S1 - dř rošt 60/40mm - pol 1.1 57,909		57,909			
67	M	605110600	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	m3	0,259	3 534,00	2 210,31	CS ÚRS 2017 01
			90*0,06*0,04*1,2		0,259			
68	K	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	27,300	493,00	13 458,90	CS ÚRS 2017 01
			skladba stropu viz výkr 1.5 7*1+7*1+7*0,9+7*1		27,300			
69	K	762713130	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	33,200	581,00	19 289,20	CS ÚRS 2017 01
			skladba stropu viz výkr 1.5 9*1+8*1+8*0,9+1*9		33,200			
70	M	605111600	řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3.5 m jakost I	m3	1.500	8 560,00	12 840 00	CS ÚRS 2017 01
71	K	762713220	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	107,400	234,00	25 131,60	CS ÚRS 2017 01
			podlaha 2 no - viz výkr 1.3 (2,5+2,8)*13+3,1*12		107,400			
72	K	762713230	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	44,300	293,00	12 979,90	CS ÚRS 2017 01
			podlaha 2 no - viz výkr 1.3 0,5*71+0,2*6+0,2+0,3		44,300			
73	K	762713240	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	17,000	488,00	8 296,00	CS ÚRS 2017 01
			podlaha 2 no - viz výkr 1.3 (2,5+2,8+3,1)*2		17,000			
74	M	605111620	řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3.5 m jakost I - II	m3	4.800	6 672,00	32 025 60	CS ÚRS 2017 01
75	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	8,000	1 132,00	9 056,00	CS ÚRS 2017 01
76	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,362	1 277,00	9 401,27	CS ÚRS 2017 01
D 766 Konstrukce truhlářské 125 476,85								
77	K	76660061	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou do 1450 mm dvoukřídlových, šířky	kus	4,000	2 300,00	9 200,00	CS ÚRS 2017 01
			truhlářský výrobek ozn 1/T a 2/T 4		4,000			
78	M	611-R-01	Dřevěné masivní dveře plné kazetové dvoukřídle ozn 1/T - vel 1268/2228mm	kus	1.000	40 800,00	40 800 00	
79	M	611-R-02	Dřevěné masivní dveře plné kazetové dvoukřídle ozn 1/T - vel 1268/2228mm	kus	1.000	40 800,00	40 800 00	
80	K	766682123	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm	kus	2,000	3 350,00	6 700,00	CS ÚRS 2017 01
			pro truhlářský výrobek ozn 1/T a 2/T 2		2,000			

81	M	611-R-03	Zárubeň pro dveře s ozn 1/T a 2/T	kus	2 000	10 850,00	21 700,00	
82	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm pod okna s ozn 3-T a 4-T 1,65	kus	1,650	577,00	952,05	CS ÚRS 2017 01
83	M	611-R-04	Parapetní deska masivní dl 1 65m a š 0 23m tl 35mm	kus	2 000	2 540,00	5 080,00	
84	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,320	765,00	244,80	CS ÚRS 2017 01
D 767 Konstrukce zámečnické							33 645,00	
85	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kotevní prvky -oc- pasovina -viz výpis zkr 6,1 4 1*2,1*304	kg	638,400	28,00	17 875,20	CS ÚRS 2017 01
86	M	130101750	tyč ocelová plochá v jakosti 11 375 25 x 10 mm 0,638*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	t	0,702	21 400,00	15 022,80	CS ÚRS 2017 01
87	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,747	1 000,00	747,00	CS ÚRS 2017 01
D 771 Podlahy z dlaždic							2 651,43	
88	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu skladba stropu ozn. S1-S5 -pod 3 a 6 - viz zkr 1 8 87,6*2	m2	175,200	15,00	2 628,00	CS ÚRS 2017 01
89	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,053	442,00	23,43	CS ÚRS 2017 01
D 775 Podlahy skládané							388 419,09	
90	K	775413320	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přípevněného vruty, s přetmelněním obvodové stěny-skladba S1 (9,81+8,35+9,74+8,35)	m	36,850	250,00	9 212,50	CS ÚRS 2017 01
91	M	611182040	lišta podlahová dřevěná jasan 25x25 mm 36,85*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	m	37,587	450,00	16 914,15	CS ÚRS 2017 01
92	K	775541115	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 190 do 200 mm skladba S1-S5 2*(57,909+2,16+8,346+5,147+5,129+7,867)	m2	170,116	128,00	21 774,85	CS ÚRS 2017 01
93	M	607262850	deska dřevostřípková OSB perodrážka broušená 2500x675x22 mm 170,116*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	m2	175,219	370,00	64 831,03	CS ÚRS 2017 01
94	K	77554-R-01	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 190 do 200 mm skladba S1-S5 (57,909+2,16+8,346+5,147+5,129+7,867)	m2	85,058	48,00	4 082,78	
95	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící skladba S1-S5 57,909+2,16+8,346+5,147+5,129+7,867	m2	85,058	23,00	1 956,33	CS ÚRS 2017 01
96	M	631509420	deska tepelné izolační podlahová 1250x600 tl 15 mm 15,464*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m2	16,237	129,00	2 094,57	CS ÚRS 2017 01
97	M	631509440	deska tepelné izolační podlahová 1250x600 tl 25 mm	m2	10 622	301,00	3 197,22	CS ÚRS 2017 01
98	M	611553500 1	podložka izolační z pěnového PE 2 mm S1-S3+S5 (57,909+2,16+8,346+5,129+7,867)*1,1	m2	87 902	16,00	1 406,43	
99	K	775591411	Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování skladba S1-S5 57,909+2,16+8,346+5,147+5,129+7,867	m2	85,058	395,00	33 597,91	CS ÚRS 2017 01
100	K	7755-R-01	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysu tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm I dub, třída skladba S1-S5 57,909+2,16+8,346+5,147+5,129+7,867	m2	85,058	2 660,00	226 254,28	
101	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,881	798,00	3 097,04	CS ÚRS 2017 01
D 776 Podlahy povlakové							3 278,92	
102	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm skladba S2 S3 S4 2,16+6,846+5,147	m2	14,153	229,00	3 241,04	CS ÚRS 2017 01

103	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,107	354,00	37,88	CS ÚRS 2017 01
D 783 Dokončovací práce - natěry 20 502,79								
104	K	783000111	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oplepením páskou nebo fólií	m	6,720	12,00	80,64	CS ÚRS 2017 01
2,000*1,4*2,4					6,720			
105	M	581248330	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mm x 50 m	m	13 020	2,00	26 04	CS ÚRS 2017 01
2*1,4*4*2,4					12,400			
12,4*1,35 Přepočtené koeficientem množství					13,020			
106	K	783268111.1	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	33,195	395,00	13 112,03	
dveře					23,627			
1 28*2,228*4+1 282*2,383*4								
zárubně dveří					9,568			
(2*1,28+4*2,35)*0,8								
107	K	783268111.2	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	16,745	435,00	7 284,08	
obložení okenního otvoru-ozn. 3/1 a 4/1					16,745			
(2,24+2,26+4*3,8)*0,85								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 977,79								
108	K	784161103	Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	6,000	239,00	1 434,00	CS ÚRS 2017 01
nadokenní praskliny					6,000			
109	M	611-R-05	Dubový klín	m	6,000	289,00	1 734,00	
110	K	784181013	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	257,270	22,00	5 659,94	CS ÚRS 2017 01
111	K	784312023	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	257,270	55,00	14 149,85	CS ÚRS 2017 01
169,87+87,6					257,270			
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 56 027,00								
112	K	210-NC-01	ELEKTROČÁST-viz samostatný rozpočet	KČ	1,000	43 604,40	43 604,40	
113	K	210-NC-02	ELEKTROČÁST-viz samostatný rozpočet	KČ	1,000	6 475,60	6 475,60	
114	K	210-NC-03	ELEKTROČÁST-viz samostatný rozpočet	KČ	1,000	5 947,00	5 947,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

OBNOVA ZÁMKU Hustopeče n.B. - MÍSTNOST Č. 2.07 - 2. NP

Objekt

02 - Rozpočet neuznatelných nákladů

Kód

Místo

část B) pro rok 2020

Zadavatel

MĚSTYS HUSTOPEČE N.BEČVOU, nám.Míru 21,753 06

Uchazeč:

BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

Projektant:

INTEGRAPLAN v.o.s.Bohuslávská 1326, 753 31 Lipník

Poznámka

CC-CZ

Datum

26. 11. 2018

IČ

00301329

DIČ:

IČ

25370669

DIČ

CZ25370669

IČ

06586163

DIČ

CZ06586163

Cena bez DPH

203 073,76

DPH základní

Základ daně

203 073,76

Sazba daně

21,00%

Výše daně

42 645,49

snižena

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

245 719,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

OBNOVA ZÁMKU Hustopeče n B - MÍSTNOST Š 2.07 - 2. NP

Projekt:

02 - Rozpočet neuznatelných nákladů

Místo

část B) pro rok 2020

Datum

26. 11. 2018

Zadavatel

MĚSTYS HUSTOPEČE N.BEČVOU, nám.Míru 21,753 06

Projektant

INTEGRAPLAN v.o.s.Bo

Jedná se

BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

203 073,76

HSV - Práce a dodávky HSV	10 745,75
2 - Zakládání	7 260,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 803,20
998 - Přesun hmot	682,55
PSV - Práce a dodávky PSV	192 328,01
713 - Izolace tepelné	20 774,47
722 - Vnitřní vodovod	49 914,55
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	100 877,99
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 761,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

OBNOVA ŽELEZNÉHO MOSTU PŘES ROKY V MÍSTNOSTI 1. ST. N. P.

Objekt

02 - Rozpočet neuznatelných nákladů

Účel

část B) pro rok 2020

Datum

26. 11. 2018

Stavba

MĚSTYS HUSTOPEČE N BEČVOU, nám Míru 21,753 06

Projektant

INTEGRAPLAN v.o.s. Bohuslavská 1326,

Stavba

BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

203 073,76

o HSV

Práce a dodávky HSV

10 745,75

D 2

Zakládání

7 260,00

1	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	60,000	121,00	7 260,00	CS ÚRS 2017 01
			provizorní zabezpečení str.konstr. mezi 2. a 3.np.					
			6*10		60,000			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 803,20

2	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	87,500	32,00	2 803,20	CS ÚRS 2017 01
			skladba S1					
			2,259*8,04+2,393*7,9+2,672*7,8		57,909			
			skladba S2					
			7,715*0,28		2,160			
			skladba S3					
			(9,81*0,4+9,74*0,3)		6,846			
			skladba S4					
			8,17*0,63+(2,24+1,38)/2*0,7+(2,26+1,38)/2*0,7		7,688			
			skladba S5					
			8,03*0,365+7,85*0,28		5,129			
			S6					
			87,6-79,732		7,868			

D 998

Přesun hmot

682,55

33	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,073	9 350,00	682,55	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

192 328,01

D 713

Izolace tepelné

20 774,47

3	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	38,000	36,00	1 368,00	
			m 6 2 07					
			22+16		38,000			
4	M	631431151 1	pouzdro potrubní izolační TUBEX AL 20/22 mm	m	22,000	30,00	660,00	
5	M	631431151 2	pouzdro potrubní izolační TUBEX AL 20/22 mm	m	16,000	30,00	480,00	
6	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	196,000	17,00	3 332,00	CS ÚRS 2017 01
			hlavní rozvody západní křídlo					
			76*3*40		196,000			
7	M	63143-R-01	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 600/100 °C 49/25 mm	m	116,000	87,00	10 092,00	
			na potr.CU					
			76		76,000			
			na TUV					
			40		40,000			
8	M	63143-R-02	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 600/100 °C 49/25 mm	m	40,000	81,00	3 240,00	
			na cirkul. vodu					
			40		40,000			
9	M	283771230	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 13 mm	m	40,000	38,00	1 520,00	CS ÚRS 2017 01
			na studenou vodu					
			40		40,000			
10	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,106	778,00	82,47	CS ÚRS 2017 01

D 722		Vnitřní vodovod		49 914,55			
11	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	40,000	247,00	9 880,00 CS ÚRS 2017 01
			hlavní rozvody západní křídlo 40		40,000		
12	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	40,000	296,00	11 840,00 CS ÚRS 2017 01
13	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	40,000	346,00	13 840,00 CS ÚRS 2017 01
14	K	72217-pc-1	Tvarovky PPR	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
15	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	120,000	75,00	9 000,00 CS ÚRS 2017 01
16	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	120,000	21,00	2 520,00 CS ÚRS 2017 01
17	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,345	390,00	134,55 CS ÚRS 2017 01

D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		100 877,99			
18	K	733223102	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1	m	22,000	285,00	6 270,00 CS ÚRS 2017 01
			m 6.2.07 22		22,000		
19	K	733223103	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1	m	16,000	311,00	4 976,00 CS ÚRS 2017 01
			m 6.2.07 18		16,000		
20	K	733223107	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 42/1,5	m	76,000	895,00	68 020,00 CS ÚRS 2017 01
			hlavní rozvody západní křídlo 76		76,000		
21	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	38,000	11,00	418,00 CS ÚRS 2017 01
			m 6.2.07 16+22		38,000		
22	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D přes 35/1,5 do 64/2,0	m	76,000	14,00	1 064,00 CS ÚRS 2017 01
			hlavní rozvody západní křídlo 76		76,000		
23	K	733390305	Napouštění potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel nemrznoucí směsí do -15 st.C D 40x3,7 mm	m	114,000	24,30	2 770,20 CS ÚRS 2013 01
			m 6.2.07 16+22 hlavní rozvody západní křídlo 76		38,000 76,000		
24	K	733-R-01	ZK 5/4"	kus	1,000	215,00	215,00
25	K	733-R-02	ZK 5/4"	kus	60,000	215,00	12 900,00
			hlavní rozvody topení a vody - západní křídlo 60		60,000		
26	K	733-R-03	ZK 5/4"	kus	19,000	215,00	4 085,00
			hlavní rozvody topení a vody - západní křídlo 19		19,000		
27	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,190	841,00	159,79 CS ÚRS 2017 01

D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa		20 761,00			
28	K	735151579	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik Klasik, typ 22] výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 2015 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	5 115,00	5 115,00 CS ÚRS 2017 01
			m 6.2.07 1		1,000		
29	K	735151567	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třidesková se třemi přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik Klasik, typ 33] výšky tělesa 500 mm 1000 mm / 2079 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	6 060,00	12 120,00 CS ÚRS 2017 01
			m 6.2.07 2		2,000		
30	K	73515-R-1	Příslušenství k otopným tělesům	kus	10,000	178,00	1 780,00
31	K	73515-R-2	Příslušenství k otopným tělesům	kus	3,000	240,00	720,00
			m 6.2.07 3		3,000		
32	K	73515-R-3	Příslušenství k otopným tělesům	kus	3,000	342,00	1 026,00
			m 6.2.07 3		3,000		