SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l : **Obec Prakšice**
Se sídlem Prakšice 29, 687 56 Prakšice
zastoupení: Ing. Josefem Hefkou – starostou obce
IČ 00291277
DIČ CZ00291277
bankovní spojení: Komerční banka Uherský Brod
číslo účtu: 5020721/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Josef Hefka – starosta obce
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Josef Hefka – starosta obce

Z h o t o v i t e l : **SILAMO s.r.o.**
Se sídlem: U Porážky 2337,688 01 Uherský Brod
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně
V Brně oddíl C , vložka 13510

zastoupení: Janem Špiškem

IČ49970020
DIČ: CZ46690020
bankovní spojení: ČS
číslo účtu: 3971091359/0800.

S t a v b a: **Prakšice – vodovod v ulici Za Humny**

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vybudování prodloužení vodovodu v ulici Za Humny, přeložka oplocení a rekonstrukce a prodloužení chodníku a oprava komunikace.

Místo: Prakšice Okres: Uherské Hradiště

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- Výkaz výměr
- Platné technické a právní normy
- Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Martinem Machulkou.
-

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

2. Cena díla

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v projektu a činí:

Základní cena dodávky celkem bez DPH	**1 399 836.-**
DPH 21%	293 964,-
Cena celkem s DPH	1 693 800.-

Změna objemů prací položek nabídky bude zapsána ve stavebním deníku, vícepráce nad rámec této smlouvy budou rovněž zapsány do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou cenou.

Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

3. Termín plnění

Termín realizace prací:**23.10.2018. – 30.11.2018**

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad v termínu: 5 dnů před nástupem na práce

Zhotovitel vyzve písemně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Po dobu provádění prací vyloučí objednatel jakýkoliv provoz v místě provádění prací. Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet

V Prakšicích 10.10.2018

Za objednatele:

OBEC PRAKŠICE
687 56 Prakšice
IČO: 00291277

.....
Ing Josef Hefka
starosta obce

V Uh.Brodě dne 10.10.2018

Za zhotovitele:

SILAMO s.r.o.
U Porážky 2337, Uherský Brod
tel: 572 632 312, 777 650 163
DIČ: CZ49970020

.....
Jan Špišek
jednatel

4. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí 36 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla.
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení občan. zákoníku o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

5. Platební podmínky

Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů po doručení objednateli.

6. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.

b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo za každý den prodlení.

c) Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu činí 1.500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, kterou zaplatí zhotovitel objednateli.

7. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SO 01-Prodloužení vod.řádu Prakšice A2-1	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Prakšice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Silamo s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	08.10.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	174 787,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	254 098,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	3 125,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		1 300,00
7	ZRN (ř.		432 010,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		1 300,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILAMO s.r.o.
U Porážky 2337, Uherský Brod
tel. 572 632 312, 777 650 163
DIČ: CZ49970020

D	Celkem bez DPH	433 310,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	433 310,00	90 995,00

Cena s DPH **524 305,00**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET

Stavba: SO 01-Prodloužení vod.řádu Prakšice A2-1
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Prakšice

Zpracoval:
Datum: 30. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**435 389,00**	**10,018**
	1	**Zemní práce**				**244 068,00**	**1,498**
1	119000006	Provizorní lávky,přejezdy výkopů-ocel.plech	m2	2,000	650,00	1 300,00	
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	90,10	3 604,00	
3	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	49,80	996,00	
4	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	5,000	423,50	2 118,00	0,053
5	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,000	1 126,00	7 882,00	0,258
6	119001422	Ochrana kabelů po dokončení	m	7,000	250,00	1 750,00	0,424
7	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,060	68,20	72,00	
8	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	108,909	147,50	16 064,00	
9	139601102	Ruční výkop jam,rýh,hor.3	m3	5,732	1 057,00	6 059,00	
11	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	383,289	117,35	44 979,00	0,763
10	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	383,289	20,80	7 972,00	
12	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	93,000	191,00	17 763,00	
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	186,000	140,00	26 040,00	
14	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,732	105,50	605,00	
15	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	42,736	985,00	42 095,00	
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,642	310,30	6 716,00	
17	174100050	Zásyp sypaninou se zhutněním,štěrkodrtí	m3	88,925	647,05	57 539,00	
18	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5,310	96,71	514,00	
	4	**Vodorovné konstrukce**				**13 033,00**	**0,004**
19	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	11,160	1 121,00	12 510,00	
20	452313161	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,100	2 710,00	271,00	
21	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,660	381,50	252,00	0,004
	8	**Trubní vedení**				**172 541,00**	**8,515**
22	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	348,50	349,00	0,002
23	871241101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 90 x 4,3 mm	m	124,000	54,00	6 696,00	0,001
24	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90	kus	40,000	120,00	4 800,00	
25	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	466,50	467,00	0,123
26	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	856,00	856,00	0,002

Zpracováno systémem KROS 4

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do	m	124,000	73,00	9 052,00	
28	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	124,000	20,00	2 480,00	
29	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	6 660,00	13 320,00	0,920
30	230120045	Pročištění potrubí proplach DN 80	m	124,000	49,00	6 076,00	0,005
31	210800524	Vodič nn a vn CY 1,5mm vč.dod.	m	148,800	21,00	3 125,00	
32	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm	m	148,800	12,00	1 786,00	0,010
33	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	253,00	506,00	0,000
34	*286134080*	*Potrubí tlakové HDPE 100 RCSDR 11 -90/8,2mm tyč*	*m*	*136,400*	*696,00*	*94 934,00*	*6,036*
35	*286134091*	*Lemový nákružek pro potrubí PE 100 090/8,2mm SDR 11*	*m*	*1,000*	*287,00*	*287,00*	*0,044*
36	*286134092*	*Příruba PP-ocel PN 10 pro potrubí PE 100 090/8,2mm SDR 11*	*m*	*1,000*	*534,00*	*534,00*	*0,044*
37	*286134093*	*Elektrospojka pro potrubí PE 100 090/8,2mm SDR 11*	*m*	*20,000*	*346,00*	*6 920,00*	*0,885*
38	*286134094*	*Elektroodbočka pro potrubí PE 100 090/8,2mm SDR 11*	*m*	*1,000*	*614,00*	*614,00*	*0,044*
39	*286134095*	*Oblouk 45 PE pro potrubí PE 100 090/8,2mm SDR 11*	*m*	*2,000*	*1 122,00*	*2 244,00*	*0,089*
40	*286134096*	*Oblouk 45 PE pro potrubí PE 100 090/8,2mm SDR 11*	*m*	*2,000*	*855,00*	*1 710,00*	*0,089*
41	*286134097*	*Spojka E-Kus pro potrubí PE 100 090/8,2mm SDR 11*	*m*	*2,000*	*3 950,00*	*7 900,00*	*0,089*
42	*286134098*	*Přírubové šoupátko pro potrubí PE 100 090/8,2mm SDR 11*	*m*	*1,000*	*5 531,00*	*5 531,00*	*0,044*
43	*286134099*	*Poklop šoupátkový*	*m*	*1,000*	*1 103,00*	*1 103,00*	*0,044*
44	*286134079*	*Zemní souprava teleskop.*	*m*	*1,000*	*1 251,00*	*1 251,00*	*0,044*

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 Přesun hmot — 5 747,00

45	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	86,903	66,13	5 747,00	

Celkem — 435 389,00 — 10,018

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**SO 01 VON Prodloužení vod.řádu Prakšice A2-1-SO01 Vedlejší a ost.náklady**	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Prakšice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Silamo s.r.o.		
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	08.10.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	**HSV** Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	**PSV** Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	**"M"** Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		35 500,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**	0,00	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**		35 500,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILAMO s.r.o.
U Porážky 2337, Uherský Brod
tel. 572 632 312, 777 650 163
DIČ: CZ49970020

D	Celkem bez DPH	35 500,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	35 500,00	7 455,00

Cena s DPH **42 955,00**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET

Stavba: SO 01 VON Prodloužení vod.řádu Prakšice A2-1-SO01 Vedlejší a ost.náklady
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Silamo s.r.o.
Místo: Prakšice

Zpracoval:
Datum: 8. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**35 500,00**	**0,000**
1	090001000	Přípravné a průzkumné práce	soub	1,000	500,00	500,00	0,000
2	011002000	Zaměření stavby před výstavbou sítí	soub ...	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
3	012002000	Vytýčení stavby	...	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000
4	032002000	Vybudování zařízení staveniště	...	1,000	500,00	500,00	0,000
5	033002000	Provoz zařízení staveniště	...	1,000	500,00	500,00	0,000
6	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	500,00	500,00	0,000
7	031002000	Provozní vlivy	...	1,000	500,00	500,00	0,000
8	032002090	Staveniště	...	1,000	500,00	500,00	0,000
9	032002091	Předání a převzetí staveniště	...	1,000	500,00	500,00	0,000
10	013002000	Ochrana stáv.inž.sítí	...	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
11	059002000	Dočasná dopravní opatření	...	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
12	034002000	Bezpečnostní opatření na staveništi	...	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
13	013103000	Předání a převzetí díla	...	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
14	012303000	Dokumentace skut.provedení	...	1,000	6 500,00	6 500,00	0,000
15	013254000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
		Celkem				**35 500,00**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	1071 02.2 ZRN nezpus-SO 02.2-Zpevněné plochy Nezpůsobilé výdaje VRN	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Prakšice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Silamo s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	08.10.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		37 606,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		37 606,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILAMO s.r.o.
U Porážky 2337, Uherský Brod
tel. 572 632 312, 737 650 163
DIČ: CZ49970020

D Celkem bez DPH **37 606,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	37 606,00	7 897,00

Cena s DPH **45 503,00**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET

Stavba: 1071 02.2 ZRN nezpus-SO 02.2-Zpevněné plochy Nezpůsobilé výdaje VRN
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Silamo s.r.o.
Místo: Prakšice

Zpracoval:
Datum: 8. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**37 606,00**	**0,000**
	VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**16 590,00**	**0,000**
1	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	...	0,710	500,00	355,00	0,000
2	034403000	Mont.a demont.přech.značení	měs	1,412	3 000,00	4 236,00	0,000
3	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	0,710	5 000,00	3 550,00	0,000
4	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	0,710	300,00	213,00	0,000
5	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	0,710	5 000,00	3 550,00	0,000
6	012403000	Průzkumné práce,fotodokumentace,Kartografické práce	...	0,710	100,00	71,00	0,000
7	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	0,710	500,00	355,00	0,000
8	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	0,710	6 000,00	4 260,00	0,000
	VRN3	**Zařízení staveniště**				**5 041,00**	**0,000**
9	030001000	Zařízení staveniště	...	0,710	500,00	355,00	0,000
10	034103000	Oplocení staveniště	...	0,710	500,00	355,00	0,000
11	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	...	3,550	500,00	1 775,00	0,000
12	034203001	Zařízení staveniště,zabezpeční staveniště,opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	...	3,550	500,00	1 775,00	0,000
13	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,420	300,00	426,00	0,000
14	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	0,710	500,00	355,00	0,000
	VRN4	**Inženýrská činnost**				**9 585,00**	**0,000**
15	043194000	Ostatní zkoušky únosnosti pláně	...	2,130	4 500,00	9 585,00	0,000
	VRN9	**Ostatní náklady**				**6 390,00**	**0,000**
16	090001000	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením výstavby	...	1,420	4 500,00	6 390,00	0,000
		Celkem				**37 606,00**	**0,000**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	1071 02.2 ZRN nezpus-SO 02.2-Zpevněné plochy Nezpůsobilé výdaje	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Prakšice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Silamo s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	08.10.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	354 814,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	257 382,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		612 196,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILAMO s.r.o.
U Porážky 2337, Uherský Brod
tel. 572 632 312, 777 650 163
DIČ: CZ49970020

D	Celkem bez DPH	612 196,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	612 196,00	128 561,00

Cena s DPH **740 757,00**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET

Stavba: 1071 02.2 ZRN nezpus-SO 02.2-Zpevněné plochy Nezpůsobilé výdaje
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Silamo s.r.o.
Místo: Prakšice

Zpracoval:
Datum: 8. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**612 196,00**	**104,769**
1		**Zemní práce**				**214 909,00**	**45,341**
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	33,420	52,70	1 761,00	0,000
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových	m2	8,780	68,90	605,00	0,000
3	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	33,420	141,00	4 712,00	0,000
4	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	25,940	268,00	6 952,00	0,000
5	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	8,800	447,00	3 934,00	0,000
6	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	17,160	521,00	8 940,00	0,000
7	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	24,060	88,30	2 124,00	0,000
8	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	294,160	91,40	26 886,00	0,015
9	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	56,420	120,00	6 770,00	0,005
10	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,000	105,00	525,00	0,000
11	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	34,300	51,40	1 763,00	0,000
12	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	10,000	56,70	567,00	0,000
13	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	70,700	36,60	2 588,00	0,000
14	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	54,000	203,00	10 962,00	1,993
15	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	8,100	353,00	2 859,00	0,000
16	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	14,370	117,00	1 681,00	0,000
17	*103641010*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*24,429*	*524,00*	*12 801,00*	*24,429*
18	122201409	Příplatek za lepivost v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	14,370	18,90	272,00	0,000
19	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	83,452	134,00	11 183,00	0,000
20	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	83,452	23,20	1 936,00	0,000
21	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,550	600,00	25 530,00	0,000
22	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	42,550	170,00	7 234,00	0,000
23	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,776	90,70	2 156,00	0,000
24	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,370	108,00	1 552,00	0,000
25	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	114,114	126,00	14 378,00	0,000
26	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,888	169,00	2 009,00	0,000
27	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	11,888	19,50	232,00	0,000
28	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	114,114	15,10	1 723,00	0,000

Zpracováno systémem KROS 4

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
29	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	193,994	150,00	29 099,00	0,000
30	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,400	83,80	453,00	0,000
31	*583441720*	*štěrkodrť frakce 0-32 třída C*	*t*	*9,180*	*333,00*	*3 057,00*	*9,180*
32	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,700	356,00	961,00	0,000
33	*583312000*	*štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál*	*t*	*9,720*	*200,00*	*1 944,00*	*9,720*
34	181101132	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 3	m3	28,740	26,30	756,00	0,000
35	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	143,700	29,60	4 254,00	0,000
36	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	143,700	16,30	2 342,00	0,000
37	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*0,108*	*90,90*	*10,00*	*0,000*
38	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	209,020	10,30	2 153,00	0,000
39	182201101	Svahování násypů	m2	143,700	36,50	5 245,00	0,000
	2	**Zakládání**				**15 767,00**	**1,554**
40	272313711	Základové klenby z betonu tř. C 20/25	m3	0,600	2 680,00	1 608,00	1,472
41	272354111	Bednění základových kleneb - zřízení	m2	1,000	828,00	828,00	0,001
42	272354211	Bednění základových kleneb - odstranění	m2	1,000	46,60	47,00	0,000
43	*286131090*	*Kabelovod-trubka polyetylen PE110*	*m*	*54,000*	*50,00*	*2 700,00*	*0,009*
44	*286112290*	*trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X1M SN4KOEX,PVC*	*m*	*54,000*	*186,00*	*10 044,00*	*0,059*
45	*28613903*	*folie krycí kabel*	*m*	*54,000*	*10,00*	*540,00*	*0,013*
	5	**Komunikace pozemní**				**286 168,00**	**25,689**
46	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	72,350	76,30	5 520,00	0,000
47	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	134,010	108,00	14 473,00	0,000
48	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	17,760	141,00	2 504,00	0,000
49	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	382,520	90,50	34 618,00	0,000
50	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	50,120	459,00	23 005,00	0,000
51	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	78,890	293,00	23 115,00	0,000
52	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm	m2	0,330	474,00	156,00	0,000
53	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	17,760	25,00	444,00	0,000
54	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	319,208	16,00	5 107,00	0,000
55	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	286,848	430,00	123 345,00	0,000
56	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	122,030	222,00	27 091,00	10,281
57	*592452950*	*dlažba s dvojitým zámkem 22,5 x 11,2 x 6 cm přírodní*	*m2*	*112,443*	*200,00*	*22 489,00*	*13,830*
58	*592451190*	*dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná*	*m2*	*10,807*	*398,00*	*4 301,00*	*1,578*
	8	**Trubní vedení**				**11 645,00**	**3,043**
59	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 810,00	3 620,00	0,847
60	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 700,00	5 100,00	1,262
61	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	975,00	2 925,00	0,933
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**58 393,00**	**29,140**

Zpracováno systémem KROS 4

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
62	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,300	126,00	2 936,00	2,092
63	*583801100*	*kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm*	*t*	*0,570*	*2 160,00*	*1 231,00*	*0,570*
64	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,300	229,00	5 336,00	3,621
65	*592174690*	*obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm*	*kus*	*2,020*	*343,00*	*693,00*	*0,129*
66	*592174680*	*obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm*	*kus*	*17,170*	*123,00*	*2 112,00*	*0,829*
67	*592174650*	*obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm*	*kus*	*4,343*	*156,00*	*678,00*	*0,357*
68	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	114,500	189,00	21 641,00	14,828
69	*592174100*	*obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm*	*kus*	*115,645*	*125,00*	*14 456,00*	*6,707*
70	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu	m	30,700	39,80	1 222,00	0,000
71	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	30,700	35,70	1 096,00	0,002
72	919724111	Drenážní geosyntetikum nelaminované	m2	11,650	103,00	1 200,00	0,005
73	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	30,700	58,90	1 808,00	0,000
74	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	24,900	160,00	3 984,00	0,000
	997	**Přesun sutě**				**7 778,00**	**0,000**
75	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	116,313	39,80	4 629,00	0,000
76	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	348,939	8,69	3 032,00	0,000
77	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,692	1,00	28,00	0,000
78	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	52,096	1,00	52,00	0,000
79	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	36,526	1,00	37,00	0,000
	998	**Přesun hmot**				**17 536,00**	**0,000**
80	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	100,207	175,00	17 536,00	0,000
		Celkem				**612 196,00**	**104,769**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	1071 02,1 ZRN zpusob.Vodovod za Humny-SO 02,1-Zpevněné plochy-Způsobilé výdaje	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Prakšice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Silamo s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	08.10.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	163 535,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	91 634,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		255 169,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILAMO s.r.o.
U Porážky 2337, Uherský Brod
tel. 572 632 312, 777 650 163
DIČ: CZ49970020

D	Celkem bez DPH	255 169,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	255 169,00	53 585,00

Cena s DPH 308 754,00

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET

Stavba: 1071 02,1 ZRN zpusob.Vodovod za Humny-SO 02,1-Zpevněné plochy-Způsobilé výdaje
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Silamo s.r.o.
Místo: Prakšice

Zpracoval:
Datum: 8. 10. 2018

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				255 169,00	7,409
1		Zemní práce				71 354,00	0,014
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	25,880	52,70	1 364,00	0,000
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových	m2	2,520	68,90	174,00	0,000
3	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	25,880	151,00	3 908,00	0,000
4	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	10,260	278,00	2 852,00	0,000
5	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	7,740	521,00	4 033,00	0,000
6	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	99,840	88,30	8 816,00	0,000
7	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	99,840	91,40	9 125,00	0,005
8	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	99,840	130,00	12 979,00	0,009
9	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	45,005	174,00	7 831,00	0,000
10	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	45,005	23,20	1 044,00	0,000
11	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,005	126,00	5 671,00	0,000
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,005	15,10	680,00	0,000
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	76,509	150,00	11 476,00	0,000
14	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	135,980	10,30	1 401,00	0,000
5		Komunikace pozemní				174 573,00	7,395
15	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	22,200	98,00	2 176,00	0,000
16	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	36,140	118,00	4 265,00	0,000
17	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	99,840	165,00	16 474,00	0,000
18	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	72,280	101,00	7 300,00	0,000
19	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	99,840	459,00	45 827,00	0,000
20	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	113,110	293,00	33 141,00	0,000
21	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm	m2	0,670	474,00	318,00	0,000
22	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	99,840	25,00	2 496,00	0,000
23	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	99,840	16,00	1 597,00	0,000
24	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	99,840	430,00	42 931,00	0,000
25	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	35,470	222,00	7 874,00	2,988
26	*592452950*	*dlažba s dvojitým zámkem 22,5 x 11,2 x 6 cm přírodní*	*m2*	*35,825*	*284,00*	*10 174,00*	*4,406*

Zpracováno systémem KROS 4

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	997	**Přesun sutě**				**7 871,00**	**0,000**
27	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	116,755	39,80	4 647,00	0,000
28	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	350,265	8,87	3 107,00	0,000
29	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	68,646	1,00	69,00	0,000
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,770	1,00	10,00	0,000
31	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	38,339	1,00	38,00	0,000
	998	**Přesun hmot**				**1 371,00**	**0,000**
32	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,409	185,00	1 371,00	0,000
		Celkem				**255 169,00**	**7,409**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	1071 02,1-VON způsob.SO02.1 Zpevněné plochy.VON-Způsobilé	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Prakšice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Silamo s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	08.10.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		11 629,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		11 629,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILAMO s.r.o.
U Porážky 2337, Uherský Brod
tel. 572 632 312, 777 650 163
DIČ: CZ49970020

D	Celkem bez DPH	11 629,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 629,00	2 442,00

Cena s DPH	14 071,00

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET

Stavba: 1071 02,1-VON způsob.SO02.1 Zpevněné plochy.VON-Způsobilé
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Silamo s.r.o.
Místo: Prakšice

Zpracoval:
Datum: 8. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**11 629,00**	**0,000**
1	090001000	Přípravné a průzkumné práce	Kč	0,290	500,00	145,00	0,000
2	059002000	Montáž a demont.přechod.značení,vč.pronájmu staveniště	měsíc	0,580	2 500,00	1 450,00	0,000
	VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**3 509,00**	**0,000**
3	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	0,290	3 000,00	870,00	0,000
4	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	0,290	500,00	145,00	0,000
5	012303001	Geodetické práce po výstavbě	...	0,290	2 500,00	725,00	0,000
6	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	...	0,290	100,00	29,00	0,000
7	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	0,290	1 000,00	290,00	0,000
8	013254000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	...	0,290	5 000,00	1 450,00	0,000
	VRN3	**Zařízení staveniště**				**2 059,00**	**0,000**
9	030001000	Zařízení staveniště	...	0,290	500,00	145,00	0,000
10	034103000	Oplocení staveniště	...	0,290	500,00	145,00	0,000
11	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	...	1,450	500,00	725,00	0,000
12	034403000	Zabezpečení vstupů sous.pozemků	...	1,450	500,00	725,00	0,000
13	034503000	Informační tabule na staveništi	...	0,580	300,00	174,00	0,000
14	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	0,290	500,00	145,00	0,000
	VRN4	**Inženýrská činnost**				**4 466,00**	**0,000**
15	043194000	Ostatní zkoušky	ks	0,870	2 800,00	2 436,00	0,000
16	012002000	Vytýčení stavby	...	0,580	3 500,00	2 030,00	0,000
		Celkem				**11 629,00**	**0,000**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SO 03 Prodloužení vod.řádu Prakšice A2-1-přeložka oplocení	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Prakšice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Silamo s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	08.10.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8 567,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	5 859,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 426,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILAMO s.r.o.
U Porážky 2337, Uherský Brod
tel. 572 632 312, 777 650 163
DIČ: CZ49970020

D	Celkem bez DPH	14 426,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	14 426,00	3 029,00
Cena s DPH			**17 455,00**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET

Stavba: SO 03 Prodloužení vod.řádu Prakšice A2-1-přeložka oplocení
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Silamo s.r.o.
Místo: Prakšice

Zpracoval:
Datum: 8. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH	Hmotnost celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**17 455,46**	**0,029**
	1	**Zemní práce**				**8 329,64**	**0,007**
1	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,200	6 745,75	1 349,15	0,000
2	*424121160*	*vrut zemní pro sloupky typ 600/6 d.600mm*	*kus*	*4,000*	*447,70*	*1 790,80*	*0,007*
3	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,610	8 506,98	5 189,69	0,000
	2	**Zakládání**				**3 944,60**	**0,022**
4	*313275030*	*pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm*	*m*	*6,000*	*119,79*	*718,74*	*0,008*
5	*553422560*	*sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2750/38x1,5 mm*	*kus*	*2,000*	*824,01*	*1 648,02*	*0,007*
6	*553422740*	*vzpěra plotová 48x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm*	*kus*	*2,000*	*778,03*	*1 556,06*	*0,007*
	998	**Přesun hmot**				**21,78**	**0,000**
7	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,056	384,18	21,78	0,000
	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**4 541,13**	**0,000**
8	348401170	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m přes 15° sklonu svahu	m	6,000	598,95	3 593,70	0,000
9	348401180	Demontáž stáv.oplocení	m	9,000	105,27	947,43	0,000
	997	**Přesun sutě**				**640,09**	**0,000**
10	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 4 km se složením	t	0,528	328,52	173,03	0,000
11	979098112	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,528	1,21	1,21	0,000
12	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 10m s naložením a se složením	t	0,528	323,07	170,61	0,000
13	997013599	Příplatek za odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 10m s naložením a se složením	t	2,112	139,76	295,24	0,000
		Celkem				**17 455,46**	**0,029**

Zpracováno systémem KROS 4