

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2281	Kanalizace a ČOV Krhov
O:	D.1	SO-201 Čerpací stanice
R:	01	SO-201 Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	30,00000		0,00		RTS
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00000		0,00		RTS
3	131101112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	121,24685		0,00		RTS
		Začátek provozního součtu						
		7,804*6,755*5		263,58000				
		Konec provozního součtu						
		hornina 2-46% : 263,5801*0,46		121,25000				
4	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	142,33325		0,00		RTS
		Začátek provozního součtu						
		7,804*6,755*5		263,58000				
		Konec provozního součtu						
		hornina 3-54% : 263,5801*0,54		142,33000				
5	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	42,69998		0,00		RTS
		Začátek provozního součtu						
		7,804*6,755*5		263,58000				
		Konec provozního součtu						
		hornina 3-54% : 263,5801*0,54*0,3		42,70000				
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	173,96287		0,00		RTS
		nevhodná zemina-66% : 7,804*6,755*5*0,66		173,96000				
		Začátek provozního součtu						
		čerpací šachta : 4,5*pi*1,15*1,15		18,70000				
		podkladní beton : 2,7*2,7*0,1		0,73000				
		drenážní podsyp : 0,4*4*4		6,40000				
		Konec provozního součtu						
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	173,96287		0,00		RTS

		nevhodná zemina-66% : 7,804*6,755*5*0,66 Začátek provozního součtu čerpací šachta : 4,5*pi*1,15*1,15 podkladní beton : 2,7*2,7*0,1 drenážní podsyp : 0,4*4*4 Konec provozního součtu		173,96000				
				18,70000				
				0,73000				
				6,40000				
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 7,804*6,755*5 čerpací šachta : (-1)*4,5*pi*1,15*1,15 podkladní beton : (-1)*2,7*2,7*0,1 drenážní podsyp : (-1)*0,4*4*4	m3	237,75470 263,58000 -18,70000 -0,73000 -6,40000		0,00		RTS
9	181201102R00	Úprava pláň v násypech v hor. 1-4, se zhutněním 10*10	m2	100,00000 100,00000		0,00		RTS
10	583418064R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B kraj Vysočina 7,804*6,755*5*0,66*1,87*1,01	T	328,56367 328,56000		0,00	SPCM	RTS
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		
11	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože 3,6*4	m	14,40000 14,40000		0,00		RTS
12	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm drenážní podsyp : 0,4*4*4 patky : 0,2*0,3*0,3*4	m3	6,47200 6,40000 0,07000		0,00		RTS
13	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 podkladní beton : 2,7*2,7*0,1	m3	0,72900 0,73000		0,00		RTS
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 2,7*0,1*4	m2	1,08000 1,08000		0,00		RTS
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. 2,7*0,1*4	m2	1,08000 1,08000		0,00		RTS
16	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,28800		0,00		RTS

		0,3*0,3*0,8*4			0,29000				
17	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,3*4*0,55*4	m2	2,64000 2,64000			0,00		RTS
18	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu. 0,3*4*0,55*4	m2	2,64000 2,64000			0,00		RTS
19	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm 3,6*4*1,093	m	15,73920 15,74000			0,00	SPCM	RTS
Díl:	8	Trubní vedení					0,00		
20	894423116R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 7,0 t	ks	3,00000			0,00		RTS
21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	3,00000			0,00		RTS
22	59226108R	Dno nádrže PNK Q.1 200/250 BZP 7,850 m3, 2300/2650/150	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS
23	592261093R	Skruž nádrže PNK Q.1 200/175 SKP 5,498 m3, 2300/1750/150	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS
24	59226120.AR	Deska zákrytová nádrže PNK 200/20 ZDP 2K 60, 2300/2x625/200	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS
25	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	357,48384			0,00		RTS
Díl:	ČS	Čerpací stanice					0,00		
26	ČS	Dodávka a montáž kompletní technologie čerpací sta, viz rozpočet ČOV-technologie	kpl	1,00000			0,00		Vlastní
Díl:	712	Živičné krytiny					0,00		
27	712221111R00	Montáž živičného šindele střež jednoduch. do 45° 3,6*2,81	m2	10,11600 10,12000			0,00		RTS
28	62822080.AR	Šindel střešní asfaltový OBDELNÍK š. 1000 mm 3,6*2,81*1,15	m2	11,63340 11,63000			0,00	SPCM	RTS
29	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,12387			0,00		RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské					0,00		
30	762132135R00	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz 11,52	m2	11,52000 11,52000			0,00		RTS
31	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 11,52*0,01*1,1	m3	0,12672 0,13000			0,00		RTS
32	762332110RT5	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12 2,81*5	m	14,05000 14,05000			0,00		RTS

33	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním 3,6*2,81	m2	10,11600 10,12000		0,00		RTS
34	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 2,81*5*0,1*0,12 3,6*2,81*1,1*0,022	m3	0,41341 0,17000 0,24000		0,00		RTS
35	60512601R	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka 11,52*0,01*1,1	m3	0,12672 0,13000		0,00	SPCM	RTS
36	60726016.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm 3,6*2,81*1,1	m2	11,12760 11,13000		0,00	SPCM	RTS
37	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,35383		0,00		RTS
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
38	764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm 3,6	m	3,60000 3,60000		0,00		RTS
39	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	1,00000		0,00		RTS
40	764391210R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm 3,6+2,81*2	m	9,22000 9,22000		0,00		RTS
41	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,03366		0,00		RTS
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
42	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg HEB 100 : 2*(3+2,8)*20,4 U 80 : (3,3*2+2,5*2+3,25*2+3,9*2)*8,64 U 120 : 2*3,6*13,4 I 120 : 2,7*11,1	kg	586,86600 236,64000 223,78000 96,48000 29,97000		0,00		RTS
43	13380520R	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373 I 120 : 2,7*11,1*0,001*1,06	T	0,03177 0,03000		0,00	SPCM	RTS
44	13384320R	Tyč průřezu U 80, střední, jakost oceli 11373 U 80 : (3,3*2+2,5*2+3,25*2+3,9*2)*8,64*0,001*1,06	T	0,23720 0,24000		0,00	SPCM	RTS
45	13384430R	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,10227		0,00	SPCM	RTS

		U 120 : 2*3,6*13,4*0,001*1,06		0,10000				
46	13388425R	Tyč průřezu HEB100, střední, jakost oceli 11375 HEB 100 : 2*(3+2,8)*20,4*0,001*1,06	T	0,25084 0,25000		0,00	SPCM	RTS
47	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,65142		0,00		RTS
Díl:	783	Nátěry				0,00		
48	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x základní + 2x email HEB 100 : 2*(3+2,8)*0,1*6 U 80 : (3,3*2+2,5*2+3,25*2+3,9*2)*0,08*3 U 120 : 2*3,6*0,12*3 I 120 : 2,7*0,12*3	m2	16,74000 6,96000 6,22000 2,59000 0,97000		0,00		RTS
49	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak 11,52*1,1*2	m2	25,34400 25,34000		0,00		RTS
50	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí, 2x včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. 2,81*5*(0,1+0,12)*2	m2	6,18200 6,18000		0,00		RTS