

# Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Splašková kanalizace Kolšov</b>	Doba výstavby:
Druh stavby:	Zařízení silnoproudé elektrotechniky- přípc	Začátek výstavby: 5.5.2014
Lokalita:	okr.Šumperk	Konec výstavby:
JKSO:		Zpracováno dne: 30.12.2011

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)
<b>M100VD Revize</b>						
1		100102VD	Celková revize el.zařízení	hod	12,00	
<b>M21 Elektromontáže</b>						
2		210020951R00	Tabulka výstražná smaltovaná formát A3 - kus		4,00	
3		210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení dc kus		6,00	
4		210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení dc kus		16,00	
5		210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení dc kus		4,00	
6		210100102R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 i kus		8,00	
7		210810005RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně t m		12,00	
8		210901071RT1	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volně m		435,00	
9		210810109RT1	Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 m		4,00	
10		219100VD	Osazení a montáž pojistkové a elektroměr hod.		5,00	
11		214101VD	Montážní osvětlovacího stožírů a svítidla v hod		8,00	
<b>M46 Zemní práce při montážích</b>						
12		460010011RT2	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, km		0,50	
13		460030011R00	Sejmutí drnu m2		185,00	
14		460050602RT1	Jáma pro protlak zařízení apoj.skříně, horr m3		19,90	
15		460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 kus		5,10	
16		460120061RT1	Odvoz zeminy m3		3,40	
17		460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 m		24,00	
18		460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 m		38,00	
19		460200173R00	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 m		340,00	
20		460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 m		12,00	
21		460270082R00	Osazení pilířů elektroměrového kompl. kus		2,00	
22		460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3		79,00	
23		460300201RT4	Protlačení otvoru strojně do D150 mm m		26,00	
24		460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 m		24,00	
25		460560173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 m		35,00	
26		460560174R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 4 m		340,00	
27		460560263RT1	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3 m		12,00	
28		460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy m3		38,00	
29		460620006RT1	Osetí povrchu trávou m2		380,00	
30		460961602R00	Geodet.zaměření stavby -kabel NN kus		1,00	
<b>Ostatní materiál</b>						
31		250091VD	Trubka KOPOFLEX pr.40 mm m		10,00	
32		250092VD	Trubka KOPOFLEX pr.110 m		425,00	
33		25021VD	Trubka ocelová pr. 48 mm-pozink m		2,00	
34		250VD	Pomocný montážný a kompl.materiál, vč.n kpl. 1,00			
35		50050VD	Pilíř s pojistkovou a elmeř.skříní -typ "ES1 kpl 1,00			
36		21501VD	Stožár ocelo-pozink. pr.60 mm -délka 4,2n ks 1,00			
37		21509VD	Svítilno na stožár-ELEKTROLUMEN,typ IJ ks 1,00			

čet

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval: Benkei Štefan

Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15,53</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	3,00	15,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,63</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,10	0,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,02	0,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,68</b>
0,00	0,00	0,00	0,01	0,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem:

0,00