

Položkový soupis prací a dodávek

S:	031	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KOLŠOV - RDS
O:	SO 01	Splašková kanalizace_RDS
R:	SO 01	SO 01 Splašková kanalizace_RDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
		111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm						
		s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,						
1	111201101R00	...při celkové ploše do 1 000 m2	m2	150,00000		0,00	800-1	RTS
		111 20-14 Spálení odstraněných křovin a stromů						
		o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,						
2	111201401R00	...pro jakoukoliv plochu	m2	150,00000		0,00	800-1	RTS
		Včetně nákladů na přehrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.						
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
3	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	98,00000		0,00	822-1	RTS
		70*1,40		98,00000				
4	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	212,80000		0,00	822-1	RTS
		152,00*1,40		212,80000				
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
5	113107112R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těžného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	65,10000		0,00	822-1	RTS
		štěrkopískový kryt : 39*1,40		54,60000				
		podklad bet.kryt : 7,50*1,40		10,50000				
6	113107130R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z betonu prostého, tl. 80 mm	m2	10,50000		0,00	822-1	RTS
		7,50*1,40		10,50000				
7	113107222R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	268,90000		0,00	822-1	RTS
		chodník : 222*1,00		222,00000				

		Štěrková vozovka : (27,00+6,50)*1,40			46,90000				
8	113107223R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	4 768,96000		0,00	822-1	RTS	
		(2516,40+890)*1,40		4 768,96000					
9	113107242R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4 768,96000		0,00	822-1	RTS	
		(2516,40+890)*1,40		4 768,96000					
119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,									
10	119001401R00	...DN do 200 mm	m	19,00000		0,00	800-1	RTS	
		vodovod : (6+3+1+1+1+1+1+4+1)*1		19,00000					
11	119001412R00	...DN přes 200 do 500 mm	m	28,00000		0,00	800-1	RTS	
		kanalizace : (9+1+3+2+1+5+1+1+3+2)*1,00		28,00000					
12	119001421R00	...do 3 kabelů	m	35,00000		0,00	800-1	RTS	
		kabel NN : (1+1+1+3+1+1)*1,00		8,00000					
		telefon : (4+2+1+4+5+1+1+4+1+1+2+1)		27,00000					
120 00 Ztížené vykopávky příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,									
13	120001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	272,60000		0,00	800-1	RTS	
		vodovod : 19*(1,00*2,00*1,70)		64,60000					
		telefon+ NN : 34*(1,00*2,00*1,00)		68,00000					
		kanalizace : 28*(1,00*2,00*2,50)		140,00000					
121 10-11 Sejmutí ornice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,									
14	121101101R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	40,80000		0,00	800-1	RTS	
		8*10*0,30		24,00000					
		7,80+9,00		16,80000					
15	121101103R00	...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	53,62000		0,00	800-1	RTS	
		191,50*1,40*0,20		53,62000					
130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách									

	s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,								
16	130 90-3 z betonu 130901121R00	...prostého neprokládaného původní dešťové vpusti v počtu 5 +2 ks : $(1,00*1,00*1,00-(0,70*0,70*0,80))*7$	m3	4,25600 4,25600		0,00	800-1	RTS	
17	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm 132101213R00	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. ...do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně v hor.2 - 20 % : - viz výkaz kubatur : 8136,00*0,50	m3	4 068,00000 0,00000 4 068,00000		0,00	800-1	RTS	
18	132201213R00	...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně v hor.3 - 50 % : - viz výkaz kubatur : 8136,00*0,50	m3	4 068,00000 0,00000 4 068,00000		0,00	800-1	RTS	
19	132201209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, 50 % : 4068,00*0,50	m3	2 034,00000 2 034,00000		0,00	800-1	RTS	
20	132301213R00	...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně v hor.4 - 30 % : - viz výkaz kubatur : 8136,00*0,30	m3	2 440,80000 0,00000 2 440,80000		0,00	800-1	RTS	
21	132301209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4, 50 % : 2440,80*0,50	m3	1 220,40000 1 220,40000		0,00	800-1	RTS	
22	141701102	Protlačení trub D do 500 mm , v hornině tř. 1 až 4, včetně manžet a objímek	m	17,00000		0,00		Vlastní	
23	151 10 Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh 151101101R00	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m - viz výkaz kubatur : 1726,80	m2	1 726,80000 1 726,80000		0,00	800-1	RTS	
24	151101102R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m - viz výkaz kubatur : 15423,10	m2	15 423,10000 15 423,10000		0,00	800-1	RTS	
25	151 11 Odstranění pažení a rozeprání rýh 151101111R00	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, ...příložné , hloubky do 2 m	m2	1 726,80000		0,00	800-1	RTS	
26	151101112R00	...příložné , hloubky do 4 m	m2	15 423,10000		0,00	800-1	RTS	
27	161 10-11 Svislé přemístění výkopku 161101101R00	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 50 % : 4884,40*0,50	m3	2 442,20000 2 442,20000		0,00	800-1	RTS	

28	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 50 % : 3251,60*0,50	m3	1 625,80000 1 625,80000		0,00	800-1	RTS
162 10 Vodorovné přemístění výkopku								
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
29	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m ornice k opětnému požití : 53,62	m3	53,62000 53,62000		0,00	800-1	RTS
30	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m vytlačená kubatura z řadu : 744,00+186 110+30 323,40+88,20 45,60+11,40 235,80+58,95 163,35+44,55 18,59+5,07 32,78+8,94 52,80+14,40 79,20+19,80 391,13+99,15 18,70+5,10 63,25+17,25 32,73+8,92 66,55+18,15 19,80+5,40 38,50+10,50 34,10+9,30 14,85+4,05 85,80+23,40 24,75+6,75	m3	3 270,96000 930,00000 140,00000 411,60000 57,00000 294,75000 207,90000 23,66000 41,72000 67,20000 99,00000 490,28000 23,80000 80,50000 41,65000 84,70000 25,20000 49,00000 43,40000 18,90000 109,20000 31,50000		0,00	800-1	RTS
162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m								
31	162701109R00	...z horniny 1 až 4 3270,96*5	m3	16 354,80000 16 354,80000		0,00	800-1	RTS
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku								
167 10-1 nakládání výkopku								
32	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 orniceke zpětnému požití : 53,62	m3	53,62000 53,62000		0,00	800-1	RTS

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.									
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,									
33	171201201R00	...na skládku	m3	1 020,79104		0,00	800-1	RTS	
		šterkové podklady z komunikací a chodníku : (15,624+67,469+1900,304)/1,943		1 020,79100					
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním									
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
34	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4 865,04000		0,00	800-1	RTS	
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu							
		zásyp rýh : 8136		8 136,00000					
		odpočet - obsyp,potrubí,lože :		0,00000					
		-(744,00+186)		-930,00000					
		-(110+30)		-140,00000					
		-(323,40+88,20)		-411,60000					
		-(45,60+11,40)		-57,00000					
		-(235,80+58,95)		-294,75000					
		-(163,35+44,55)		-207,90000					
		-(18,59+5,07)		-23,66000					
		-(32,78+8,94)		-41,72000					
		-(52,80+14,40)		-67,20000					
		-(79,20+19,80)		-99,00000					
		-(391,13+99,15)		-490,28000					
		-(18,70+5,10)		-23,80000					
		-(63,25+17,25)		-80,50000					
		-(32,73+8,92)		-41,65000					
		-(66,55+18,15)		-84,70000					
		-(19,80+5,40)		-25,20000					
		-(38,50+10,50)		-49,00000					
		-(34,10+9,30)		-43,40000					
		-(14,85+4,05)		-18,90000					
		-(85,80+23,40)		-109,20000					
		-(24,75+6,75)		-31,50000					
175 10-11 Obsyp potrubí									
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,									
35	175101101R00	...bez prohození sypaniny	m3	2 319,39983		0,00	800-1	RTS	
		DN 300 : (1257-17+76+393+551,60)*1,00*0,60		1 356,36000					

		odpočet potrubí : -(1257-17+76+393+551,60)*0,150*0,150*3,14 DN 250 : (200+588+297+33,80+59,60+96+132+109,40+34+115+59,50+121+36+70+62+27+156+45)*1,00*0,55 odpočet potrubí : - (200+588+297+33,80+59,60+96+132+109,40+34+115+59,50+121+36+70+62+27+156+45)*0,125*0,125*3,14			-159,71140				
						1 232,71500			
						-109,96380			
	180 40-11 Založení trávníku								
	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením								
36	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 360*2,00+182,00*2,00 191,50*1,40 39*1,00 45*1,00	m2		1 436,10000 1 084,00000 268,10000 39,00000 45,00000		0,00	823-1	RTS
	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině								
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
37	181301103R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm zpětné zatravnění zel.ploch : 191,50*1,40 45*1,00 39*1,00	m2		352,10000 268,10000 45,00000 39,00000		0,00	800-1	RTS
38	181301105R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm 8*10	m2		80,00000 80,00000		0,00	800-1	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů					0,00		
	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu								
39	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km podklady ze štěrkopísku,štěrku a štěrkodrti : 15,624+63,191+1907,584 živičné kryty : 863,182 frézování -živičný kryt : 3150*0,128 betonový kryt : 1,943 vybourané vpusti : (3,04+1,22)*2,40	t		3 264,94800 1 986,39900 863,18200 403,20000 1,94300 10,22400		0,00	822-1	RTS
40	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km živičné kryty : 863,182*14 frézování-živičný kryt na plochu správy silnic : (3150*0,128)*14 betony + vybourané vpusti : 1,943+10,22 podklady ze štěrkopísku,štěrku a štěrkodrti : 1986,40*1	t		19 727,91100 12 084,54800 5 644,80000 12,16300 1 986,40000		0,00	822-1	RTS
Díl:	1	Zemní práce					0,00		
41	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá	kg		15,07905		0,00	SPCM	RTS

42	14235910	0,143610*100*1,05 Trubky bezešvé 11353.1 D377 t 9,0	m	15,07910 17,00000		0,00	SPCM	RTS
43	583312034R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Olomoucký kraj	T	3 942,98000		0,00	SPCM	RTS
44	97900001	obsyp potrubí : 2319,40*1,70 Náklady spojené s uložením přebytečných zemin	t	3 942,98000 5 887,72800		0,00		Vlastní
45	97900002	3270,96*1,80 Náklady spojené s uložením nebo recyklaci, vybouraných betonů	t	5 887,72800 12,16300		0,00		Vlastní
46	97900003	1,943+10,22 Náklady spojené s uložením nebo recyklaci živíc	t	12,16300 863,18200		0,00		Vlastní
47	113151214R00	113 15 Odstranění živičného podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, voda pro chlazení zubů frézy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, ...ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm státní komunikace : řad A dl. x š. : 68*3+142*6 řad AF dl. x š. : (555-42)*3+42*5 řad AFB dl. x š. : 115*3	m2	3 150,00000 0,00000 1 056,00000 1 749,00000 345,00000		0,00	822-1	RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		
48	451571111R00	451 56 Lože pod dlažby z kameniva Lože dlažby ze štěrkopísku tl. do 10 cm Včetně urovnání líce vrstvy. 8*0,60	m2	4,80000 4,80000		0,00	832-1	RTS
49	451573111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...z písku a štěrkopísku do 65 mm DN 300 : (1257-17+76+393+551,60)*1,00*0,15 DN 250 : (200+588+297+33,80+59,60+96+132+109,40+34+115+59,50+121+36+70+62+27+156+45)*1,00*0,15	m3	675,28500 339,09000 336,19500		0,00	827-1	RTS
50	465928111R00	465 92 Kladení dlažby Kladení melior. žlabů do dna, do 60kg, spáry písek 2x křížení potoka : 2*4/0,50	kus	16,00000 16,00000		0,00	831-1	RTS
51	B 327	Dlaždice 590/400 mm 8/0,50*1,01	ks	16,16000 16,16000		0,00		Vlastní
Díl:	5	Komunikace				0,00		

52	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm obnova chodníku : 212,80+98	m2	310,80000 310,80000		0,00	822-1	RTS
53	566 90 Vyspravení podkladu po překopech pro inženýrské sítě, se zhutněním 566901111R00	...kamenivem těžným nebo štěrkopískem komunikace štěrkopískový kryt : 39*1,40*0,20 podklad pod bet. : 7,50*1,40*0,20	m3	13,02000 10,92000 2,10000		0,00	822-1	RTS
54	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním 577141212R00	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 státní silnice - frézovaný úsek : 3150	m2	3 150,00000 3 150,00000		0,00	822-1	RTS
55	566 90 Vyspravení podkladu po překopech pro inženýrské sítě, se zhutněním 566903111R00	...kamenivem hrubým drceným komunikace - štěrkodrtě : (2516,40+890)*1,40*0,20*1,943 štěrková komunikace : (6,50+27)*1,00*0,20*1,943 zpevněná plocha : 10*1,0*0,20*1,943	t	1 870,12196 1 853,21790 13,01810 3,88600		0,00	822-1	RTS
56	566904111R00	...kamenivem obalovaným asfaltem (2561,40+890)*1,40*0,05*2,450	t	591,91510 591,91510		0,00	822-1	RTS
57	566905111R00	...podkladním betonem 7,50*1,40*0,20	m3	2,10000 2,10000		0,00	822-1	RTS
58	567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou 567132111R00	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 160 mm (2516,40+890)*1,40	m2	4 768,96000 4 768,96000		0,00	822-1	RTS
59	571 90 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním 571907211R00	...lomovými výsivkami, kamenivem drceným nebo těžným (mimo normu), v množství přes 30 do 35 kg/m2 štěrková vozovka : (39,00+6,50+27,00)*1,40	m2	101,50000 101,50000		0,00	822-1	RTS
60	572 9 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě 572952111R00	...asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	4 782,96000		0,00	822-1	RTS

		MK : (315+200+588+76+148,50+297+33,80+59,60+96+132+106+34+59,5+96+36+70+62+107)*1,40 státní silnice : (220+555+115)*1,40 zpevněná plocha : 10*1,40			3 522,96000 1 246,00000 14,00000				
61	573231111R00	573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ...ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 úprava rýhy : (2516,40+890)*1,40 frézovaný úsek : 3150	m2	7 918,96000 4 768,96000 3 150,00000		0,00	822-1	RTS	
62	573311511R00	573 3 Prolití podkladu nebo krytu z kameniva 573 31 asfaltem ...v množství 2,5 kg/m2	m2	4 768,96000		0,00	822-1	RTS	
63	596215021R00	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm obnova chodníku : 212,80	m2	212,80000 212,80000		0,00	822-1	RTS	
64	596811111R00	596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kamenin. dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm obnova chodníku : 98	m2	98,00000 98,00000		0,00	822-1	RTS	
Díl:	8	Trubní vedení				0,00			
65	87131EK01	Kanalizace z PVC DN 150 včetně zemních prací napojení nových vpustí : 2*1,00+5*1,0 oprava napojení ostatních vpustí : 8*1,00	bm	15,00000 7,00000 8,00000		0,00		Vlastní	
66	871365211	Kanalizační potrubí z PP SN 8 DN 250, norma DIN, DN250 00	m	2 109,30000		0,00		Vlastní	
67	871375221	(200+588+297+33,80+59,60+96+109,40+34+115+59,50+121+36+70+62+27+156+45) Kanalizační potrubí z PP SN8 DN 300 norma DIN, DN300 00 1257+76+393+132+551,60	m	2 109,30000 2 409,60000 2 409,60000		0,00		Vlastní	
		877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-31 odbočných							

68	877373121R00	...DN 300 mm	kus	216,00000		0,00	827-1	RTS
		894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,						
69	894411121R00	...s obložním dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm 36+4+12+2+8+7+1+2+2+3+17+1+3+2+4+1+2+2+2+2+6	kus	119,00000 119,00000		0,00	827-1	RTS
		899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu,						
70	899103111R00	...o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	119,00000		0,00	827-1	RTS
71	B 339	Šachtové dno 1000 x 720 DN ů. BB (36+4+12+2+8+7+1+1+2+3+17+1+3+2+3+1+2+2+2+6+1)*1,01	ks	117,16000 117,16000		0,00		Vlastní
72	B 346	Šachtové dno 1000 x 920 DN ů. BB (1+1+1)*1,01	ks	3,03000 3,03000		0,00		Vlastní
73	B 364	Skruž betonová 1000x 250 PS (18+1+4+5+4+1+1+1+3+1+1+1+1+1+1)*1,01	ks	44,44000 44,44000		0,00		Vlastní
74	B 366	Skruž betonová 1000x 500 PS (9+1+1+6+3+2+2+3+3+1+2+2+1+1+1+4)*1,01	ks	42,42000 42,42000		0,00		Vlastní
75	B 368	Skruž betonová 1000x1000 PS (27+4+11+3+4+14+3+2+2+1+1+1+1)*1,01	ks	74,74000 74,74000		0,00		Vlastní
76	B 379	Konus 1000/625x670 PS+K (35+4+12+2+8+7+2+2+3+17+1+3+2+4+1+2+2+6+1)*1,01	ks	117,16000 117,16000		0,00		Vlastní
77	B 383	Přechodová deska 1000/625 x 270 Z (1+1+1)*1,01	ks	3,03000 3,03000		0,00		Vlastní
78	B 591	Prstenec 625 x 40 (1+2+1+1+1+1)*1,01	ks	7,07000 7,07000		0,00		Vlastní
79	B 592	Prstenec 625 x 60 (17+2+15+4+5+4+1+1+17+2+6+2+9+2)*1,01	ks	87,87000 87,87000		0,00		Vlastní
80	B 593	Prstenec 625 x 80 (17+9+1+4+3+16+1+4+1+1+2+2)*1,01	ks	61,61000 61,61000		0,00		Vlastní
81	B 594	Prstenec 625 x100 (4+2+4+5+1+2+4+3+1+2+2+1)*1,01	ks	31,31000 31,31000		0,00		Vlastní
82	B 605	Rám + víko DIN 19596 B 125	ks	17,00000		0,00		Vlastní
83	B 609	Rám + víko D400 19+4+12+2+8+7+1+2+2+3+17+1+3+2+4+1+2+2+2+6+2	ks	102,00000 102,00000		0,00		Vlastní
84	286 0010	Kanalizační tvarovka odbožka DN 250/150 116*1,03	ks	119,48000 119,48000		0,00		Vlastní
85	286 0011	Kanalizační tvarovka odbožka DN 250/250	ks	8,24000		0,00		Vlastní

86	286 0013	8*1,03 Kanalizační tvarovka redukce 200/250	ks	8,24000 8,24000		0,00		Vlastní
87	286 0014	8*1,03 Kanalizační tvarovka odbočka DN 300/150	ks	8,24000 92,70000		0,00		Vlastní
88	286 0015	90*1,03 Kanalizační tvarovka odbočka DN 300/200	ks	92,70000 2,06000		0,00		Vlastní
89	286 0016	2*1,03 Šachtová vložka DN 300	ks	2,06000 118,45000		0,00		Vlastní
90	286 0017	(14+16+17+16+5+3+16+28)*1,03 Šachtová vložka DN 250	ks	118,45000 121,54000		0,00		Vlastní
91	286 0020	(1+4+3+7+23+2+14+1+4+3+8+1+6+3+8+1+3+3+12+3+5)*1,03 Zátka DN 150	ks	121,54000 212,18000		0,00		Vlastní
92	286 0021	206*1,03 Zátka DN 200	ks	212,18000 10,30000		0,00		Vlastní
		10*1,03		10,30000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				0,00		
93	89498EKO2	Uliční vpust, typ BETA s mříží s košem, 5+2	KS	7,00000 7,00000		0,00		Vlastní
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00		
94	919 73-5 919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	7 010,80000 7 010,80000		0,00	822-1	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00		
95	979 02 979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	98,00000		0,00	822-1	RTS
96	979054441R00	...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	212,80000		0,00	822-1	RTS
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				0,00		
97	999 00 1010	Zkouška vodotěsnosti 1257+200+588+76+393+297+33,8+59,6+96+132+661+34+115+59,5+121+36+70+62+27+156+45	bm	4 518,90000 4 518,90000		0,00		Vlastní
98	999 00 1011	Prohlídka kamerou 2 x : 4518,90*2	bm	9 037,80000 9 037,80000		0,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
	998 27-61	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových						

99	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů		t	11 379,68892		0,00	827-1	RTS
	998276101R00	...v otevřeném výkopu						