

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE
07. 10.2015**

ZADAVATEL: Obec Štarnov
Sídlem: Štarnov 131, 78314 Štarnov
Zastoupený: Ing. Stanislav Nykl, starosta obce
IČ: 00635685

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „RD Štarnov- inženýrské sítě, komunikace-II. Etapa“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1. *V soupisech prací SO 03 Splašková kanalizace je v pol. č. 28 uvedeno 7 šachet o výšce 2,26 m a v pol. č. 29 jsou uvedeny 2 šachty o výšce 3,26 m. Ve výpisu šachet zmíněného objektu je uvedeno celkem 22 šachet.*

V soupisech prací SO 09 Dešťová kanalizace je v pol. č. 23 uvedeno 6 šachet o výšce 2,26 m. Ve výpisu šachet tohoto SO je uvedeno 13 šachet.

2. *Chtěl bych Vás tímto požádat o upřesnění počtu požadovaných šachet na objektech splaškové a dešťové kanalizace (ve VV odd. „03 03A Pol“ a „09 09A Pol“)*

Podle rozpočtu je v těchto oddílech celkem nově zřízených 9 kusů (7+2) na splaškové kanalizaci a 6 kusů na dešťové kanalizaci.

Podle dodané projektové dokumentace viz. sit. D.2.2 situace SO09_88 a D.2.1 situace SO03_87 a také D.2.12 výpis šachet SO03_107 a D.2.13 výpis šachet SO09_108 je počítáno s dodáním celkem 20 kusů na splaškové a 11 kusů na dešťové kanalizaci. Dále prosím o ujištění, zda šachty ve výpisu šachet s označením RŠ není nutno dodávat a zůstanou stávající, popř. jsou počítány jako nové. V situacích jsou tyto šachty označeny jako stávající, ale ve výpisu šachet jsou uvedeny mezi novými šachtami.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1., 2.)

Navržené šachty na splaškových řadech:

- II. etapa:

řad C: ŠC1, ŠC2

řad D: ŠD1, ŠD2, ŠD3, ŠD4

řad E: ŠE1, ŠE2, ŠE3

CELKEM II. ETAPA: 9 šachet

- III. etapa:

řad A: ŠA1, ŠA2, ŠA3, ŠA4, ŠA5, ŠA6

řad B: ŠB1, ŠB2

řad C: ŠC3, ŠC4

CELKEM III. ETAPA: 10 šachet

CELKEM ŠACHET NA SPLAŠKOVÝCH ŘADECH: 19

Navržené šachty na dešťových řadech:

- II. etapa:

řad B: ŠDB1, ŠDB2, ŠDB3, ŠDB4, ŠDB5, ŠDB6

CELKEM II. ETAPA: 6 šachet

- III. etapa:

řad A: ŠDA1, ŠDA2, ŠDA3, ŠDA4, ŠDA5

CELKEM III. ETAPA: 5 šachet

CELKEM ŠACHET NA DEŠŤOVÝCH ŘADECH: 11

Na situacích je vymezena II. etapa tlustě zelenou čárkovanou čarou, III. etapa tlustě modrou čárkovanou čarou. Ve výkazu výměr pro II. etapu jsou uvedeny pouze šachty pro tuto etapu. PD jako celek řešila obě etapy současně, proto ve výpisech šachet jsou šachty z obou etap.

Šachty, které jsou označené "RŠ" ve výpisu šachet, jsou šachty stávající, které zůstávají zachovány a navržený řad do nich je napojen. Ve výpisech jsou tyto šachty uvedeny pro parametry výšky poklopu a dna.

S pozdravem



Ing. Stanislav Nykl, starosta obce