Identifikace zadavatele:

Název zadavatele	**Obec Míškovice**	**IČ**	**00287491**
Sídlo zadavatele	**Míškovice 46, 768 52 Míškovice**		
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Petr Zelina, starosta obce		
Zastoupení zadavatele dle § 151 zákona:	**INNOVA Int. s.r.o., sídlem Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27857255**		
Kontaktní osoba:	**Ing. Pavlína Neplechová, tel. 775 021 059, e-mail: neplechova@innovuj.cz**		
Název veřejné zakázky:	**Komplexní rekonstrukce ulice v obci Míškovice**		

zájemci o zakázku

Dodatečné informace IV. k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené zakázce na stavební práce na základě žádosti dodavatele.

Dotaz č. 6: V objektu SO 100 - Zpevněné plochy je ve vzorovém příčném řezu (v.č. 103) uveden podkladní beton PB II. v tl. 100 mm (pod chodníky) pod tímto podkladním betonem je dále uváděna štěrkodrť frakce 0-32 mm v tl. 150 mm. Ani jedna z těchto položek však není uvedena ve výkazu výměr.
Dotaz č. 7: V příčném řezu stávající konstrukce objektu SO 100 - Zpevněné plochy jsou dále uvedeny položky spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze 0,3 kg/m2 PS-EP a obalované kamenivo – vyrovnávací vrstva ACP 22+ (OKH I) v tl. 80 mm, v ploše 245 m2. Ani jedna z těchto položek však ve výkazu výměr není uvedena.
Dotaz č. 8: V objektu SO 400 - Přeložka vodovodu jsou ve výkazu výměr uvedeny 2 ks zemní soupravy (položka č. 80 zemní souprava teleskopická pro šoupátka 1,3 -1,8 m), ale na výkrese č. 404 ve výpisu materiálu (položka různé) ks 3.
Dotaz č. 9: Ve výkazu výměr objektu SO 300 Kanalizace se vyskytují pol. č.

55	8-94nc	Přepojení hlavního vodovodního řádu	soub	1,00
56	8-95nc	Přepojení vodovodních přípojek	ks	19,00

Domníváme se, že tyto položky se týkají Vodovodu, nikoli Kanalizace a měly by být součástí objektu SO 400 Přeložka vodovodu.
Prosíme o vysvětlení této nesrovnalosti, případně o úpravu výkazu výměr.
Dotaz č. 10: V objektu SO 100 Zpevněné plochy je položka 53 Geomříže netkané. Prosím o přesnější určení.

Odpověď č. 6 -10: Projektant všechny dotazy zpracoval a upravil v novém výkazu výměr, který je přílohou těchto dodatečných informací.
Poznámka: čísla položek neodpovídají zcela číslování původním položkám uváděných v dodatečných informacích.

V souvislosti s úpravou zadávacích podmínek zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 15. 6. 2016 do 17:00 hodin a otevírání obálek proběhne 15. 6. 2016 v 17:05**.

V Ostravě dne 19. 5. 2016

Přílohy:
Nový výkaz výměr

Ing. Martin Ambrůz
Digitálně podepsal Ing. Martin Ambrůz
Datum: 2016.05.19 10:30:52 +02'00'

.....
Ing. Martin Ambrůz
jednatel zástupce zadavatele