



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito stranami:

Objednatel:	Obec Míškovice
se sídlem:	Míškovice 46, 768 52 Míškovice
IČ:	00287491
DIČ:	CZ00287491
Daňový režim:	Neplátce DPH
Zástupce pro věci smluvní:	Josef Polaščík – starosta obce
E-mail:	starosta@obecmiskovice.cz
Telefon:	+420 731 509 902
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	5721691/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKON ST spol. s r. o.
se sídlem:	Palackého 1278, 769 01 Holešov
IČ/DIČ:	26945631 CZ26945631
Zastoupený:	Tomáš Jurášek, Stanislav Jurášek
Zástupce pro věci smluvní:	Tomáš Jurášek
Zástupce pro věci technické:	Stanislav Jurášek
E-mail:	tomas@ekonst.vcz
Telefon:	603293206
Zápis v obchodním rejstříku:	v Brně
Bankovní spojení:	ČSOB Holešov
Číslo účtu:	193151197/0300

(dále jen „zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tato smlouva o dílo se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020 v aktuálním znění.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

- 2.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.3. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
- 2.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 2.6. Kvalifikovaný podzhotovitel/subdodavatel je ten prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v rámci zadávacího/výběrového řízení
- 2.7. Kvalifikovaný pracovník – fyzická osoba prostřednictvím které prokazoval zhotovitel kvalifikaci v rámci zadávacího/výběrového řízení
- 2.8. Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.
- 2.9. Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo.
- 2.10. Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.
- 2.11. Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- 2.12. Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit, případně datum, ke kterému bude sepsán zápis o předání a převzetí dokončeného díla
- 2.13. Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 2.14. Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
- 2.15. Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období.
- 2.16. Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.
- 2.17. Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny díla.
- 2.18. Úplná faktura – faktura vystavená zhotovitelem, která má všechny náležitosti dle této smlouvy a byla schválena objednatelem
- 2.19. Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.
- 2.20. Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění.
- 2.21. Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.

- 2.22. Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou předmět díla (dále jen „předmět díla“) s názvem: **„Sběrný dvůr Míškovice“**.
- 3.2. Bližší specifikace stavebních prací je patrná z projektové dokumentace: „Stavební úpravy rodinného domu č. p. 127 v Míškovicích spojené se změnou v užívání na objekt sběrného místa, přístřešek pro velkoobjemové kontejnery, garáž pro transportní vozidlo“. Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. Zdeněk Musil, Lidická č.p. 560, 588 22 Luka nad Jihlavou – ČKAIT 1400254, datum: říjen 2016. (dále jen projektová dokumentace)
- 3.3. Předmět díla bude proveden v rozsahu technických podmínek, které jsou vyjádřeny výše uvedenou projektovou dokumentací.
- 3.4. Předmětem díla jsou i další činnosti související se zhotovením stavby, jejichž provedení objednatel požaduje. Jedná se o:
- 3.4.1. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 3.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - 3.4.3. zajištění všech nezbytných průzkumů, povolení a souhlasů nezbytných k provedení díla podle podmínek projektové dokumentace a stavebního povolení, včetně úhrady nákladů za tyto činnosti.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena je ujednána pevnou částkou za předmět díla specifikovaný v čl. 3 této smlouvy a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení stavebních prací a s nimi související projektovou a ostatní činností.
- 4.2. Cena je platná do termínu dokončení předmětu této smlouvy.
- 4.3. Za řádně provedený a předaný předmět díla v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy v souladu s podmínkami podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednanou pevnou cenu:
- 4.4. Celková cena:
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Celková cena bez DPH | 1 859 832,33,- Kč |
| Hodnota DPH | 390 565,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 2 250 397,- Kč |
- 4.5. Cena díla je zhotovitelem rozepsána v položkovém rozpočtu. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

5. ZMĚNA CENY DÍLA

- 5.1. Případná změna ceny díla je přípustná jestliže:
- 5.1.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla
 - 5.1.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - 5.1.3. Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
 - 5.1.4. Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
- 5.2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 5.3. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena podle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě platné ke dni provedení změn prací. Položky, které v cenové soustavě obsaženy nebudou, budou podloženy kalkulací zhotovitele vycházející z běžných cen ke dni provedení změny prací.

- 5.4. Změna ceny díla musí být sjednána dohodou smluvních stran, a to zásadně formou písemného dodatku smlouvy o dílo podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná forma sjednání změny ceny díla je neplatná.
- 5.5. Pro změnu ceny díla platí přednostně ustanovení § 2620 odst. 1) zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3. Rozsah fakturace bude dle objednatel schválených soupisů provedených prací, které budou součástí faktury. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neúplnou a objednatel ji vrátí zhotoviteli.
- 6.4. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení před vystavením faktury.
- 6.5. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí zhotoviteli k přepracování. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb objednateli.
- 6.6. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.7. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu – daňový doklad na adresu sídla objednatele nejpozději do 5 dnů po odsouhlasení provedených prací za uplynulé období.
- 6.8. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele se lhůtou splatnosti daňových dokladů **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání prostředků na účet zhotovitele.
- 6.9. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. Na fakturách (daňových dokladech) bude dále uvedeno číslo smlouvy, název projektu a reg. číslo projektu: „**Sběrný dvůr Míšovice reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/17 069/0007661**“, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje, že oznámí neprodleně ukončení plátcovství, případně jakékoli další změny týkající se změny statutu osoby povinné k dani ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 6.11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti oznámení jakékoli změny v registraci k DPH, případně změny statutu osoby povinné k DPH a dále, že odpovídá za všechny škody, které by porušením jeho povinností v této souvislosti vznikly.
- 6.12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ve smyslu ustanovení § 1881 zákona 89/2012 občanský zákoník, že veškeré pohledávky z titulu předmětu této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele.

7. VYMEZENÍ LHŮT

- 7.1. Doba předání a převzetí staveniště
Staveniště bude objednatel předáno a zhotovitelem převzato **do 5 pracovních dnů** od výzvy objednatele k převzetí staveniště doručené zhotoviteli. O převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol a dále bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.2. Zahájení stavebních prací
Zhotovitel zahájí stavební práce **do 5 pracovních dnů** od předání staveniště.
- 7.3. Dokončení stavebních prací
Zhotovitel dokončí stavební práce **do 180 kalendářních dnů** od předání staveniště.

7.4. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla nejpozději do termínu dokončení stavebních prací uvedeném v předešlém odstavci. O předání a převzetí díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí díla. Ten podepisují odpovědní zástupci obou smluvních stran.

7.5. Počátek běhu záruční lhůty

Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání díla podle zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že v zápisu o předání a převzetí díla jsou uvedeny závady a nedodělky, nebránící provozu díla, vztahuje se začátek běhu záruční doby na tyto části díla od data jejich předání objednateli, a to dle zápisu o předání vad a nedodělků.

7.6. Plnění předmětu díla - harmonogram

V rámci uzavření smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli ke schválení harmonogram výstavby. Objednatel schválený harmonogram výstavby se stává pro zhotovitele závazným. Neplnění harmonogramu ze strany zhotovitele může být důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob.

8.2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.

8.3. O předání staveniště zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Jestliže odmítne zhotovitel místo provádění díla převzít, je povinen to ihned zdůvodnit.

8.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel má povinnost zabezpečit jejich vytýčení a odpovídá za jejich neporušení.

8.5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

8.7. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

8.8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9 m² napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.

8.9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8.10. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

8.11. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.

8.12. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

8.13. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště, nebo byl umisťován pouze na vyhrazených místech dohodnutých s objednatelem, případně na povolených skládkách.

- 8.14. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.15. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 8.16. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

9. PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provádění stavby.
- 9.2. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.
- 9.3. Objednatel na základě výzvy zhotovitele, zorganizuje předání a převzetí díla, o kterém pořídí zápis o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 9.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
- 9.5. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za to, že hotový a předaný předmět díla bude funkční a provozuschopný a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí předmětu díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- 9.7. Vlastnické právo ke zhotovovanému předmětu díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Vlastnictví přejde na objednatele po úspěšně provedeném předání a převzetí díla. Veškerá zařízení a materiály apod. jsou ve vlastnictví zhotovitele do doby, než budou předána objednateli.
- 9.8. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací, až do jejich dokončení a předání předmětu díla objednateli. Forma a způsob náhrady škod se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

10. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- 10.1. Zhotovitel je povinen od prvního dne po předání staveniště až do odstranění vad a nedodělků vést stavební deník. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. První zřetelnou kopii každé strany je povinen přebírat zástupce objednatele – technický dozor. Ten je povinen zajistit účast odpovědných pracovníků objednatele při prověřování dodávek a prací a případně činit neprodleně opatření k odstranění vad nebo odchylek od projektu. Osoby oprávněné k zápisům víceprací do stavebního deníku budou uvedeny ve stavebním deníku. Toto oprávnění bude podepsáno odpovědnými zástupci smluvních stran.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů stavby. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem objednatele se zaměřením na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací.
- 10.3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu prováděných prací a zejména konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Před zakrytím konstrukcí je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele ke kontrole těchto konstrukcí. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole nedostaví do třech pracovních dnů od výzvy zhotovitele je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. V případě, že zhotovitel objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí nevyzve je povinen na výzvu zástupce objednatele zakryté konstrukce odkrýt a umožnit kontrolu, a to vše na své náklady.

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 11.1. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 11.2. Pokud v rámci zadávacího/výběrového řízení na zhotovitele díla využil zhotovitel k prokazování kvalifikace poddodavatele (tzv. kvalifikovaný poddodavatel) je možné, jen ve výjimečných případech

jej změnit, a to pouze se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém / zadávacím řízení.

- 11.3. Změna dalších subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 11.4. Zhotovitel je povinen k vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na předmětu smlouvy.
- 11.5. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění předmětu smlouvy bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při realizaci stavby nesmí být stavba a její okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem a nesmí být překročeny limity znečišťujících látek dané zák. č. 309/1991Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů.
- 11.6. Zhotovitel provede opatření proti ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. ropnými a jinými produkty.
- 11.7. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy.
- 11.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
- 11.9. Zhotovitel je povinen označit místo plnění veřejné zakázky v souladu s pravidly publicity OPŽP a to dle pokynů objednatele.
- 11.10. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy, na základě výzvy objednatele, předložit harmonogram stavby po jednotlivých objektech v členění dle PD ke schválení objednatelem.
- 11.11. Zhotovitel je povinen hlásit objednateli přerušení prací. Pokud přerušení prací bude trvat déle jak 5 dní, je vyžadován souhlas objednatele. Přerušením prací se rozumí neprovádění prací na staveništi v době normální pracovní doby zhotovitele.

12. POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

- 12.1. Ke dni předání staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli všechna stavební a jiná úřední povolení nutná pro provádění požadovaných prací (stavební povolení, vyjádření správců sítí, vlastníků a uživatelů pozemků apod.), projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení a další nutné podklady pro provádění prací. Dále předá zhotoviteli pevné body pro zaměření stavby.
- 12.2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 12.3. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených projektem.
- 12.4. Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

13. POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 13.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
- 13.3. Zhotovitel je povinen předložit doklady o pojištění na vyžádání objednatele.
- 13.4. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 13.5. Povinnosti pojištění se v plné míře vztahují i na podzhotovitele.

14. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Objednatel se zavazuje kompletní předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících uvedení předmětu smlouvy do provozu převzít. O tomto se sepiše zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí. V zápisu bude uveden oboustranně odsouhlasený termín odstranění eventuálních drobných vad a nedodělků.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- 14.2. Zhotovitel poskytne záruku na provedené stavební práce v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy. Na dodané výrobky se vztahují v plném rozsahu záruky výrobců, nejméně však 24 měsíců.
- 14.3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného provozovatele, v nedostatečné údržbě a na vady způsobené živelnými pohromami.
- 14.4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval.
- 14.5. Objednatel reklamuje vady zjištěné v rámci záruční doby bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci provádí zásadně písemným způsobem, za který se považuje i reklamační faxem na adresu a spojení dle této smlouvy, případně e-mailem s potvrzením příjmu zhotovitelem.
- 14.6. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 5 dnů od doručení reklamační, nebude-li dohodnuta lhůta jiná. Pokud se bude jednat o vadu, která způsobí havarijní stav, bude její odstraňování zahájeno bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin.
- 14.7. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Bezprostředně poté, co se seznámí s reklamovanou vadou, sdělí zhotovitel objednateli dobu odstraňování vady. Takto stanovený termín odstranění vady je závazný a je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že zhotovitel nesdělí objednateli lhůtu pro odstranění vady do 48 hodin od doby, kdy se dostavil k odstranění vady, platí za závazný termín odstranění vady termín požadovaný objednatelem v reklamaci.

15. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 15.1. V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury oproti sjednanému termínu je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve **výši 0,015 % z dlužné částky** bez DPH za každý den prodlení.
- 15.2. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % ze sjednané ceny díla** za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 5 000 Kč za den.
- 15.4. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 15.5. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 15.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.
- 15.7. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
- 16.1.1. neuhrazení úplné faktury objednatelem, a to ani ve lhůtě 30 dní od výzvy zhotovitele k uhrazení faktury, kterou po uplynutí lhůty splatnosti faktury doručil objednateli,
- 16.1.2. nepředání staveniště objednatelem
- 16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
- 16.2.1. přeruší-li zhotovitel bez souhlasu objednatele práce na dobu delší jak 5 pracovních dní po sobě jdoucích,
- 16.2.2. pokud nebude dodržen harmonogram stavby bez souhlasu objednatele
- 16.2.3. pokud nebudou práce prováděny kvalifikovanými osobami
- 16.3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 16.4. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních prací, je povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy ke dni odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení.

17. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 17.1. Smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí touto smlouvou, pokud nejsou řešeny touto smlouvou, řídí se Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 17.2. Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.
- 17.3. Technický dozor u stavby, která je předmětem této smlouvy nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
- 17.4. Předmět smlouvy se skládá z části, na kterou objednatel obdrží dotaci a z části, kterou bude objednatel hradit výhradně z vlastních prostředků, které se k dotaci nevztahují. Objednatel si vyhrazuje k části plnění dle této smlouvy, kterou bude hradit výhradně z vlastních zdrojů rozvazovací podmínku, tedy právo odmítnout část plnění v případě, že se mu nepodaří včas zajistit dostatečné množství finančních prostředků. Z neplnění části předmětu smlouvy nevznikají objednateli vůči zhotoviteli žádné závazky.
- 17.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o předmět smlouvy. Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, řeší příslušné soudy ČR.
- 17.6. Objednatel a zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 17.7. Smluvní strany podpisem této smlouvy bez výhrad a úplně přijímají podmínky zadání soutěže.
- 17.8. Podpisem smlouvy potvrzuje dodavatel převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace byla součástí zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva podepsána.
- 17.9. Smlouva o předmět smlouvy je vypracována ve 3 vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 17.10. Příloha
- 17.10.1. Položkový rozpočet stavby
- 17.10.2. Harmonogram stavebních prací


V Míškovicích, dne 11.2.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

OBEC MÍŠKOVICE
76852 MÍŠKOVICE 46
IČO: 00287481


Josef Polášek – starosta obce




Tomáš Jurášek

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Hudec, G. X

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2017-0817 Stavební úpravy RD č.p. 127 v Míškovicích

Zadavatel Obec Mískovice
46
76852 Mískovice

IČO: 00287491

DIČ:

Zhotovitel: EKON ST spol. s r.o.
Palackého 1278
769 01 Holešov

IČO: 26945631

DIČ: CZ26945631

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 079 346,14
PSV			690 406,88
MON			81 179,31
Vedlejší náklady			3 500,00
Ostatní náklady			5 400,00
Celkem			1 859 832,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 859 832,33 CZK
Základní DPH	21 %	390 565,00 CZK

Zaokrouhlení -0,33 CZK

Cena celkem s DPH 2 250 397,00 CZK

v

HOLEŠOV

dne

11. 2. 2019



Za zhotovitele

OBEC MÍŠKOVICE
76852 MÍŠKOVICE 46
IČO: 00287491

Chlupý J.
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
SO 00	Ostatní a vedlejší náklady	0	8 900	1 869	10 769	
1	Ostatní a vedlejší náklady	0	8 900	1 869	10 769	0
SO 01	Stavební úpravy RD	0	923 385	193 911	1 117 296	50
1	Stavební část	0	923 385	193 911	1 117 296	50
SO 02	Přístřešek pro velkoobjemové kontejn	0	377 683	79 314	456 997	20
1	Přístřešek a zídka	0	377 683	79 314	456 997	20
SO 03	Garáž pro transportní vozidlo	0	36 168	7 595	43 763	2
1	Garáž pro transportní vozidlo	0	36 168	7 595	43 763	2
SO 04	Zpevněná plocha	0	242 446	50 914	293 359	13
1	Zpevněná plocha	0	242 446	50 914	293 359	13
SO 05	Dešťová kanalizace a retenční jímka	0	207 613	43 599	251 212	11
1	Dešťová kanalizace a jímka na dešťovou	0	207 613	43 599	251 212	11
SO 06	Splašková kanalizace a jímka na splaš	0	63 637	13 364	77 000	3
1	Splašková kanalizace a jímka na splašk	0	63 637	13 364	77 000	3
Celkem za stavbu		0	1 859 832	390 565	2 250 397	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			200 450,04	11
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			30 316,42	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			218 450,86	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 512,40	0
5	Komunikace	HSV			192 762,20	10
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			24 766,14	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			66 829,23	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 935,10	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 836,50	1
64	Výplně otvorů	HSV			8 867,18	0

8	Trubní vedení	HSV			73 280,50	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			17 238,48	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 047,60	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			42 804,99	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 183,26	1
97	Prorážení otvorů	HSV			15 365,30	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			76 267,39	4
711	Izolace proti vodě	PSV			29 935,86	2
713	Izolace tepelné	PSV			60 919,37	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			48 758,00	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			61 128,82	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			229 221,44	12
765	Krytiny tvrdé	PSV			10 431,55	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 177,21	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			45 691,07	2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			85 131,00	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			69 165,72	4
781	Obklady keramické	PSV			16 615,48	1
783	Nátěry	PSV			14 164,93	1
784	Malby	PSV			11 066,43	1
M21	Elektromontáže	MON			81 179,31	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			42 432,55	2
VN	Vedlejší náklady	VN			3 500,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			5 400,00	0
Cena celkem					1 859 832,33	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN	Vedlejší náklady				3 500,00			
1	005121010R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/ II	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.								
2	005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 17/ II	Indiv
Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/ II	Indiv
Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005124010R Koordinační činnost	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/ II	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
5	005111020R Vytváření stavby	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/ II	Indiv
6	005111021R Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/ II	Indiv
Díl: ON	Ostatní náklady				5 400,00			
7	005211010R Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/ II	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
8	005241010R Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/ II	Indiv
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
9	00524 R Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/ II	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.								
10	005211030R Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/ II	Indiv
11	005241020R Geodetické zamešení skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 17/ II	Indiv
12	005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/ II	Indiv
13	005261020R Bankovní záruky	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/ II	Indiv
14	005281010R Propagace	Soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00		RTS 17/ II	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						8 900,00		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Alamy Ltd.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1									
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	3,72900	805,00	3 001,85	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
				15 038,22					

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
viz: výkres půdorys stávající stav :

mč 106 : 12,430*0,300

3,729

2	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	3,89100	1 528,00	5 945,45	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
---	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	----------

s naložením výkopku na dopravní prostředek

viz: výkres půdorys nový stav :

mč 101 : 4,480*0,300

1,344

mč 104 : 4,380*0,300

1,314

mč 105 : 4,110*0,300

1,233

3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,62000	80,00	609,60	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
---	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	-----------	----------

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

ruční :

Položka pořadí 1 : 3,72900

3,729

uzavřené prostory :

Položka pořadí 2 : 3,89100

3,891

4	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	7,62000	442,00	3 368,04	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------	----------

Položka pořadí 1 : 3,72900

3,729

Položka pořadí 2 : 3,89100

3,891

5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	7,62000	24,00	182,88	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
---	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	-----------	----------

Položka pořadí 4 : 7,62000

7,62

6	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhuťnutím - ručně	m2	12,70000	38,00	482,60	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	-----------	----------

vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

viz: výkres půdorys nový stav :

mč 101 : 4,480*0,250

1,12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

mč 104 : 4,380*0,250
mč 105 : 4,110*0,250
mč 106 : 12,430*0,250
Mezisoučet
6,350
Mezisoučet
6,35

7	181201111R00	Úprava pláň v násypch bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	38,10000	38,00	1 447,80	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	------------	-----------

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,
viz. výkres půdorys nový stav :
7,6200/0,200

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce								
--------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

8	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,18590	7 500,00	1 394,25	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
---	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	------------	-----------

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
viz. půdorys nový stav :
mč 102 : 14,300/1000*2,000*4
mč 102/103 : 14,300/1000*2,500*2

9	319201317R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm	m2	21,37000	208,00	4 444,96	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------	-----------

maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,
viz. výkres pohled severní - nový stav :
9,550*1,000
viz. výkres pohled východní - nový stav :
7,880*1,500

10	319300012RT1	Dodatečná izolace zdiva podfrazáním a vložení fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 300 do 450 mm	m	33,46000	1 260,00	42 159,60	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------

viz. půdorys nový stav :
(9,550+7,180)*2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Míškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
11	340236212RT2	Zazdívková otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	2,00000	157,00	314,00	801-4	RTS 17/II	RTS 17/I

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

viz. výkres půdorys nový stav :

mč 102/103 : 2,000

12	342256253R500	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	2,34000	520,00	1 216,80	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
----	---------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------	----------

viz. půdorys nový stav :

mč 104 : 0,900*2,600

13	346244361R00	Zazdívková rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm z jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	3,75000	484,00	1 815,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------	----------

viz. půdorys nový stav :

fasáda : 7,500*0,500

14	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoli cihlami,	m2	1,95000	746,00	1 454,70	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------	----------

viz. půdorys nový stav :

mč 102 : 2,000*0,150*4

mč 102/103 : 2,500*0,150*2

15	346481111R00	Plentování rýh, nosníků apod. pleťvem ve stěnách nebo před stěnami, pleťvem rabicovým	m2	2,23000	344,00	767,12	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	----------

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoli tvaru, na jakoukoli maltu, s potřebným vypnutím pleťva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřihu maltou,

viz. půdorys nový stav :

mč 102 : 2,000*0,150*2+1,300*0,400

mč 102/103 : 2,500*0,150*2+2,000*0,180

16	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	54,11000	487,00	26 351,57	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	----------

viz. půdorys nový stav :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná viz. půdorys nový stav : mč 104 : 4,380	m2	4,38000	524,00	2 295,12	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
18	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 viz. půdorys nový stav : mč 101 : 4,480 mč 104 : 4,380 mč 105 : 4,100	m2	12,96000	147,00	1 905,12	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
19	13380625R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR), průřez I, výška 140 mm viz. půdorys nový stav : mč 102 : 14,300/1000*2,000*4 mč 102/103 : 14,300/1000*2,500*2 0,08	t	0,20077	18 000,00	3 613,86	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce									
20	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 stávající budova : 0,300*0,200*5,700*2	m3	0,68400	2 674,00	1 829,02	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
21	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení stávající budova : 0,200*2*5,700*2 0,300*0,200*2	m2	4,68000	335,00	1 567,80	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

R: 1 Stavovinná část									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,68000	81,00	379,08	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
Položka pořadí 21 : 4,68000									
			t	0,06840	39 567,00	2 706,38	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
23	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)			0,0684				
Položka pořadí 20 : 0,68400*0,1		24 766,14							

Úpravy povrchu, podlahy

Díl: 6									
Úpravy povrchu, podlahy									
24	601011195R00	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omitky, můstek spojovací pro interier i exterior; směsí podkladní, umělopryskyřičná disperze; ruční; barva probarvený	m2	14,05900	65,00	913,84	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
po jednotlivých vrstvách									
viz. výkres pohled jižní - nový stav :									
				3,82					
9,550*0,400									
viz. výkres pohled východní - nový stav :									
3,600				3,6					
0,280*2*0,300				0,168					
0,280*2*0,300				0,168					
viz. výkres pohled severní - nový stav :									
9,550*0,660				6,303					
25	602011189R00	Omitky stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	14,05900	338,00	4 751,94	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
po jednotlivých vrstvách									
Položka pořadí 24 : 14,05900				14,059					
Omitky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikaťová, zatěsněná, tloušťka vrstvy 2 mm,				84,14254	200,00	16 828,51	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
26	602015183RT7								
po jednotlivých vrstvách									
Položka pořadí 27 : 84,14254				84,14254					
Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omitky				84,14254	27,00	2 271,85	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
27	602015191R00								
po jednotlivých vrstvách									
viz. výkres pohled jižní - nový stav :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		9,550*2,850		27,2175					
		-1,786*1,440		-2,57184					
		-1,775*1,440		-2,556					
		(1,786+1,440*2)*0,150		0,6999					
		(1,775+1,440*2)*0,150		0,69825					
		viz. výkres pohled východní - nový stav :		32,365					
		32,365							
		(0,900+1,820*2)*0,300		1,362					
		(1,300+1,820*2)*0,300		1,482					
		viz. výkres pohled severní - nový stav :		27,2175					
		9,550*2,850		-0,44789					
		-0,555*0,807		-2,18732					
		-1,490*1,468		-0,45192					
		-0,560*0,807		0,32535					
		(0,555+0,807*2)*0,150		0,6639					
		(1,490+1,468*2)*0,150		0,3261					
		(0,560+0,807*2)*0,150							

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní			66 829,23					
28	611403382R00	Hrubé zaplnění rýh ve stěpích matou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	23,00000	87,00	2 001,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
29	611403399RT2	Hrubé zaplnění rýh ve stěpích matou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	1,50000	459,00	688,50	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
30	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěpích, jakoukoliv matou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	27,00000	87,00	2 349,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		jakékoliv šířky rýh,							
31	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěpích, jakoukoliv matou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	2,50000	422,00	1 055,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		jakékoliv šířky rýh,							
32	612473181R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,	m2	20,13400	233,00	4 691,22	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
včetně posítky.									
viz. výkres půdorys nový stav :									
mč 104 : (2,929+1,500+0,900)*2*2,000				21,316					
-0,600*1,970				-1,182					
33	612473182R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	150,31048	336,00	50 504,32	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

omítka vápencementová, strojné nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, včetně posítky a jádrové omítky.

viz. výkres půdorys nový stav :

mč 101 : (1,460+3,070)*2*2,600

(0,560+0,807)*2*0,250

-0,560*0,807

-0,800*1,970*2

-0,900*2,100

mč 102 : (4,577+3,950)*2*2,600

(1,775+1,440)*2*0,250

-1,300*2,100

-1,775*1,440

-0,800*1,970

-2,000*2,100

(2,000+2,100*2)*0,180

mč 103 : (3,933+3,950)*2*2,600

(1,786+1,440)*2*0,250

-1,786-1,440

-2,000*2,100

mč 104 : (2,929+1,500+0,900)*2*(2,600-2,000)

mč 105 : (2,929+1,410)*2*2,600

(0,555+0,807)*2*0,250

23,556
0,6835
-0,45192
-3,152
-1,89
44,3404
1,6075
-2,73
-2,556
-1,576
-4,2
1,116
40,9916
1,613
-3,226
-4,2
6,3948
22,5628
0,681

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Míškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,555*0,807		-0,44789					
		-0,600*1,970		-1,182					
		mč 106 : (4,050+3,070)*2*2,600		37,024					
		(1,490+1,468)*2*0,250		1,479					
		-1,490*1,468		-2,18732					
		-0,600*1,970*2		-2,364					
		-0,800*1,970		-1,576					
34	612473185R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omlitky v ploše stěn	m2	150,31048	18,20	2 735,65	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,							
		Položka pořadí 33 : 150,31048		150,31048					
35	612473186R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	47,05600	59,60	2 804,54	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,							
		viz: výkres půdorys nový stav :							
		mč 101 :							
		(0,560+0,807)*2		2,734					
		mč 102 :							
		2,000+2,100*2		6,2					
		(1,775+1,440)*2		6,43					
		mč 103 :							
		2,000+2,100*2		6,2					
		(1,786+1,440)*2		6,452					
		mč 104 : 2,600*3		7,8					
		mč 105 :							
		(0,555+0,807)*2		2,724					
		mč 106 :							
		2,600		2,6					
		(1,490+1,468)*2		5,916					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější								
36	622481211RU1	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	52,29000	190,00	9 935,10	9 935,10	801-1	RTS 17/II

viz. výkres pohled severní - nový stav : 28,65
 9,550*3,000
 viz. výkres pohled východní - nový stav : 23,64
 7,880*3,000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce								
37	631313621R00	Mazanina z betonou prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25	m3	3,02040	2 920,00	8 819,57	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I

(z kameniva) hlazené dřevěným hladítkem
 viz. výkres půdorys stávající stav :
 mč 101 : 2,790*0,120 0,3348
 mč 104 : 4,380*0,120 0,5256
 mč 105 : 4,110*0,120 0,4932
 mč 106 : 12,430*0,120 1,4916
 mč 107 : 1,460*0,120 0,1752

38	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	6,35000	610,00	3 873,50	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,									
viz. výkres půdorys nový stav :									
				mč 101 : 4,480*0,250	1,12				
				mč 104 : 4,380*0,250	1,095				
				mč 105 : 4,110*0,250	1,0275				
				mč 106 : 12,430*0,250	3,1075				
39	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	1,23320	208,00	256,51	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

viz. výkres půdorys nový stav :

mč 101 : 0,560*0,200 0,112

mč 102 : 1,775*0,200 0,355

mč 103 : 1,786*0,200 0,3572

mč 105 : 0,555*0,200 0,111

mč 106 : 1,490*0,200 0,298

40	58337368R	štetkopisek frakce 0,0 až 63,0 mm, třída A	t	13,50963	300,00	4 052,89	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	------	-----------	----------

Položka pořadí 38 : 6,35000*1,85 0,15

11,7475
1,76213

Díl: 64	Výplně otvorů					8 867,18			
----------------	----------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

41	642944121RT2	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 600 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	2,00000	1 662,00	3 324,00	801-4	RTS 17/II	RTS 17/I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------	----------

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně

viz. výkres půdorys nový stav :

mč 104 : 1,000 1

mč 105 : 1,000 1

42	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 160 mm	kus	2,00000	1 995,00	3 990,00	801-4	RTS 17/II	RTS 17/I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------	----------

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně

viz. výkres půdorys nový stav :

mč 101 : 2,000 2

a poloplastických desek z plastických hmot šířky do 200 mm

viz. výkres půdorys nový stav :

mč 101 : 0,560 0,56

mč 102 : 1,775 1,775

43	648991111R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm	m	6,16600	120,00	739,92	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mč 103 : 1,786		1,786					
		mč 105 : 0,555		0,555					
		mč 106 : 1,490		1,49					
44	60775451R	krytka parapetu plast. boční; rozměr 200 mm; barva bílá, imitace dřeva	sada	5,00000	27,00	135,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I

viz. výkres půdorys nový stav :

mč 101 : 1,000
mč 102 : 1,000
mč 103 : 1,000
mč 105 : 1,000
mč 106 : 1,000

1
1
1
1
1

1

45	60775511R	parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch laminátová fólie, materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý, mramor	m	6,78260	100,00	678,26	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	------	------------	-----------

Položka pořadí 43 : 6,16600

6,166

0,10

0,6166

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

46	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	110,52000	40,00	4 420,80	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------	-----------

Včetně kotvení lešení.

viz. pohledy nový stav :

10,550*3,200*2

67,52

10,000*4,300

43

47	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	221,04000	27,00	5 968,08	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------	-----------

2 měsíce :

Položka pořadí 46 : 110,52000*2

221,04

48	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	110,52000	36,00	3 978,72	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------	-----------

Položka pořadí 46 : 110,52000

110,52

19 047,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Míškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
49	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlaží do 1,2 m	m2	58,50000	80,00	4 680,00	800-3	RTS 17/II	RTS 17/I

viz. půdorys nový stav :

mč 101 : 4,480
mč 102 : 17,600
mč 103 : 15,500
mč 104 : 4,380
mč 105 : 4,110
mč 106 : 12,430

Díl: 95	50 952901111R00	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	m2	76,20900	43,00	3 276,99	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
---------	-----------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------	----------

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

viz. půdorys nový stav :
9,550*7,980

51 95R001	Stavební přípomoc pro řemesla, bourání, přesuny,...	76,209							
52 95R002	Úprava nadezdívký stávajícího objektu	hod	12,00000	170,00	2 040,00			Vlastní	Indiv
Díl: 96	Bourání konstrukcí	hod	6,00000	220,00	1 320,00			Vlastní	Indiv
53 962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnice z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	2,02300	80,00	161,84	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I	RTS 17/I
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlaží do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
	viz. půdorys stávající stav :								
	mč 101 : 1,460*2,600								
	-0,900*1,970								

3,796
-1,773

54 962032231R00	Bourání zdíva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,39690	400,00	158,76	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
-----------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

nebo vyloučení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovým, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

viz. půdorys stávající stav :
mč 102/103 : 1,050*2,100*0,180
0,3969

55	965042241RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,04800	1 020,00	3 108,96	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------	-----------

viz. výkres půdorys nový stav :
mč 101 : 4,480*0,120
0,5376
mč 104 : 4,380*0,120
0,5256
mč 105 : 4,110*0,120
0,4932
mč 106 : 12,430*0,120
1,4916

56	965081813RT2	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,39500	40,00	295,80	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	------------	-----------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
viz. výkres půdorys stávající stav :

mč 101 : 2,790
2,79
mč 104 : 4,380
4,38
-0,600*1,500
-0,9
mč 106 : 1,500*0,750
1,125

57	965082933RT1	Odstaření náspy pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	10,16558	220,00	2 236,43	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------	-----------

viz. půdorys podkrovní nový stav :
9,183*7,380*0,150
10,16558

58	967031132R00	Prisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	17,14400	83,00	1 422,95	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	------------	-----------

bez odstupu, po hrubém vyloučení otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
viz. půdorys stávající stav :
dveře, příčka :
mč 101 : (0,900+2,000*2)*0,400
1,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,800+1,970*2)*0,160*2		1,5168					
		mč 102 : (1,300+2,100*2)*0,400		2,2					
		mč 104 : (0,600+1,970*2)*0,100		0,454					
		mč 105 : (0,600+1,970*2)*0,100		0,454					
		mč 107 : 2,650*0,160*2		0,848					
		viz. půdorys stávající stav :							
		okna :							
		mč 102 : (1,775+1,440)*2*0,400		2,572					
		mč 103 : (1,786+1,440)*2*0,400		2,5808					
		mč 105 : (0,560+0,810)*2*0,400		1,096					
		mč 106 : (1,490+1,468)*2*0,400		2,3664					
		mč 107 : (0,560+0,810)*2*0,400		1,096					
59	96806112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	20,00000	6,00	120,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
		viz. půdorys stávající stav :							
		mč 102 : 3,000*2		6					
		mč 103 : 3,000*2		6					
		mč 105 : 1,000		1					
		mč 106 : 3,000*2		6					
		mč 107 : 1,000		1					
60	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	6,00000	10,00	60,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
		viz. půdorys stávající stav :							
		6,000		6					
61	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	0,90720	87,00	78,93	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		viz. půdorys stávající stav :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mč 105 : 0,560*0,810		0,4536					
		mč 107 : 0,560*0,810		0,4536					
62	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	18,00000	73,00	1 314,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz: půdorys stávající stav :							
		mč 102 : 3,000*2		6					
		mč 103 : 3,000*2		6					
		mč 106 : 3,000*2		6					
63	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,72800	131,00	619,37	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz: půdorys stávající stav :							
		mč 101 : 0,800*1,970*3		4,728					
64	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz: půdorys stávající stav :	m2	4,16400	200,00	832,80	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		mč 101 : 0,900*2,000		1,8					
		mč 104 : 0,600*1,970		1,182					
		mč 105 : 0,600*1,970		1,182					
65	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, viz: půdorys stávající stav :	m	3,56100	15,00	53,42	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		mč 102 : 1,775		1,775					
		mč 103 : 1,786		1,786					
66	96R001	Vyčištění půdního prostoru od zbytků slámy a nečistot včetně odvozu a likvidace	hod	16,00000	170,00	2 720,00		Vlastní	Indiv
		Protiženi otvorů							
67	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	1,09200	700,00	764,40	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		15 365,30							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
základově nebo nadzákladově, viz. výkres půdorys nový stav : mč 102 : 1,300*2,100*0,400 1,092									
68	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm viz. půdorys nový stav : mč 102/103 : 2,500*2	m	5,00000	100,00	500,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
69	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm viz. půdorys nový stav : mč 102 : 2,000*2	m	4,00000	130,00	520,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
70	975043111R00	Jednořádkové podchyzení stropů pro osazení nosníků do výšky podchyzení 3,5 m při zatížení hmotností do 750 kg/m viz. výkres půdorys nový stav : 2,500*3	m	7,50000	300,00	2 250,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
71	978011191R00	Otlučení omítek vápených nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 % viz. výkres půdorys nový stav : mč 104 : 4,380 mč 105 : 4,110 mč 106 : 12,430	m2	20,92000	65,00	1 359,80	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
72	978013191R00	Otlučení omítek vápených nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % viz. výkres půdorys nový stav : mč 101 : (1,460+3,070)*2*2,600 (0,560+0,807)*2*0,250 -0,560*0,807 -0,800*1,970*2	m2	152,54348	51,00	7 779,72	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
						23,556 0,6835 -0,45192 -3,152			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		-0,900*2,100		-1,89						
		mč 102 : (4,577+3,950)*2*2,600		44,3404						
		(1,775+1,440)*2*0,250		1,6075						
		-1,300*2,100		-2,73						
		-1,775*1,440		-2,556						
		-0,800*1,970		-1,576						
		-2,000*2,100		-4,2						
		mč 103 : (3,933+3,950)*2*2,600		40,9916						
		(1,786+1,440)*2*0,250		1,613						
		-1,786-1,440		-3,226						
		-2,000*2,100		-4,2						
		mč 104 : (2,929+1,500)*2*(2,600-1,500)		9,7438						
		mč 105 : (2,929+1,410)*2*2,600		22,5628						
		(0,555+0,807)*2*0,250		0,681						
		-0,555*0,807		-0,44789						
		-0,600*1,970		-1,182						
		mč 106 : (4,050+3,070)*2*2,600		37,024						
		(1,490+1,468)*2*0,250		1,479						
		-1,490*1,468		-2,18732						
		-0,600*1,970*2		-2,364						
		-0,800*1,970		-1,576						
73	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraňáním spár, s očištěním zdiva	m2	21,37000	40,00		854,80	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %								
		viz. výkres pohled severní - nový stav :			9,55					
		9,550*1,000								
		viz. výkres pohled východní - nový stav :			11,82					
		7,880*1,500								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74 978057331R00	Odebrání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic včetně otižení podkladní omítky až na zdivo,	m	12,29000	56,00	688,24	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I

viz. výkres půdorys stávající stav :
mč 106 : (4,050+3,070)*2
-0,600*2
-0,750

75 978059531R00	Odebrání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	11,78800	55,00	648,34	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----------------	---	----	----------	-------	--------	-------	------------	-----------

včetně otižení podkladní omítky až na zdivo,
viz. výkres půdorys stávající stav :
mč 104 : (2,930+1,500)*2*1,500
-0,600*1,500*2
mč 106 : 0,200*1,490
0,298

		mč 106 : 0,200*1,490		0,290		7 993,96		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
76 999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	34,75635	230,00	7 993,96	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
	výšky do 6 m							

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44, :
45,46,47,49,50,53,54,61,62,63,64,67,68,69,70, :
Součet : 34,75635

Součet : 34,75635		34,75635		29 935,86				
Díl: 711	Izolace proti vodě	m2	58,50000	110,00	6 435,00	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
77 711171559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie,							

viz. výkres půdorys nový stav :
mč 101 : 4,480
4,48

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mč 102 : 17,600		17,6					
		mč 103 : 15,500		15,5					
		mč 104 : 4,380		4,38					
		mč 105 : 4,110		4,11					
		mč 106 : 12,430		12,43					
78	711172559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	9,05376	140,00	1 267,53	800-711	RTS 17/II	RTS 17/I

viz. výkres půdorys nový stav :

Začátek provozního součtu

mč 101 : (1,460+3,070)*2 9,06
mč 102 : (4,577+3,950)*2 17,054
mč 103 : (3,933+3,950)*2 15,766
mč 104 : 10,650 10,65
mč 105 : (2,929+1,410)*2 8,678
mč 106 : (4,050+3,070)*2 14,24
Mezisoučet 75,448

Konec provozního součtu

75,4480*0,120

9,05376

79	711191171R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	58,50000	20,00	1 170,00	800-711	RTS 17/II	RTS 17/I
		Položka pořadí 77 : 58,50000		58,5					
80	711191172R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	58,50000	25,00	1 462,50	800-711	RTS 17/II	RTS 17/I
		Položka pořadí 77 : 58,50000		58,5					
81	711191271R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	9,05376	40,00	362,15	800-711	RTS 17/II	RTS 17/I
		Položka pořadí 78 : 9,05376		9,05376					
82	711191272R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	9,05376	50,00	452,69	800-711	RTS 17/II	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Míškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	711212000RU1	Položka pořadí 78 : 9,05376 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	7,34450	55,00	403,95	800-711	RTS 17/II	RTS 17/I
viz. výkres půdorys nový stav :									
mč 104 : (2,929+1,500+0,900)*2*0,250				2,6645					
-0,600*0,250				-0,15					
(0,900*2+0,960)*(2,000-0,250)				4,83					
84	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	7,34450	478,00	3 510,67	800-711	RTS 17/II	RTS 17/I
jednovrstvá									
Položka pořadí 83 : 7,34450				7,3445					
85	711212601RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplnky	m	10,05800	115,00	1 156,67	800-711	RTS 17/II	RTS 17/I
těsnící pás do spoje podlahy stěna š 120 mm									
viz. výkres půdorys nový stav :									
mč 104 : (2,929+1,500+0,900)*2				10,658					
-0,600				-0,6					
86	711212602RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplnky	kus	8,00000	150,00	1 200,00	800-711	RTS 17/II	RTS 17/I
těsnící roh do spoje podlahy stěna									
viz. výkres půdorys nový stav :									
mč 104 : 8,000				8					
87	28322028R	folie izolační zemní hydroizolační, protiradonová, tloušťka 1,50 mm, plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P	m2	78,13951	120,00	9 376,74	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
Položka pořadí 77 : 58,50000									
0,15				8,775					
Položka pořadí 78 : 9,05376				9,05376					
0,20				1,81075					
88	69366198R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační, plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	148,61827	20,00	2 972,37	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
Položka pořadí 79 : 58,50000									
Položka pořadí 80 : 58,50000				58,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Míškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
		Položka pořadí 81 : 9,05376		9,05376					
		Položka pořadí 82 : 9,05376		9,05376					
		0,10		13,51075					
89	998711101R00	Presun hmot pro izolace proti vodě svísele do 6 m	t	0,22622	732,00	165,59	800-711	RTS 17/II	RTS 17/I

50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
83,84,85,86,87,88, :
Součet : 0,22622

0,22622

Díl: 713	Izolace tepelné				47 641,08
90	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	58,49000	98,00

viz: půdorys nový stav :

podhled :

mě 101 : 4,480
mě 102 : 17,600
mě 103 : 15,500
mě 104 : 4,380
mě 105 : 4,100
mě 106 : 12,430

91	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	93,17054	28,00	2 608,78	800-713	RTS 17/II	RTS 17/I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------	----------

viz: půdorys podkrovní nový stav :

9,183*7,380

viz: výkres půdorys nový stav :

mě 101 : 4,480
mě 104 : 4,380
mě 105 : 4,110
mě 106 : 12,430

92	713121111R00	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	42,62800	18,00	767,30	800-713	RTS 17/II	RTS 17/I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

viz. výkres půdorys nový stav :

mč 101 : (1,460+3,070)*2 9,06

mč 104 : 10,650 10,65

mč 105 : (2,929+1,410)*2 8,678

mč 106 : (4,050+3,070)*2 14,24

93	71313142R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na cihly plné	m2	95,39516	160,00	15 263,23	800-713	RTS 17/II	RTS 17/I
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------	----------

viz. výkres pohled jižní - nový stav :

9,550*2,850 27,2175

9,550*0,400 3,82

-1,786*1,440 -2,57184

-1,775*1,440 -2,556

viz. výkres pohled východní - nový stav :

32,365 32,365

3,600 3,6

viz. výkres pohled severní - nový stav :

9,550*2,850 27,2175

9,550*0,660 6,303

94	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	25,40000	31,00	787,40	800-713	RTS 17/II	RTS 17/I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------	----------

viz. výkres půdorys nový stav :

mč 101 : 4,480 4,48

mč 104 : 4,380 4,38

mč 105 : 4,110 4,11

mč 106 : 12,430 12,43

95	28375329R	páska dilatační extrudovaný PE: š = 120 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	43,90684	3,00	131,72	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
		Položka pořadí 92 : 42,62800		42,628					
		0,03				1,27884			

Polozkovy soupis praci a dodavek

S:	2017-0817	Stavebni upravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavebni upravy RD
R:	1	Stavebni část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
96	28375705R	deska izolační stabilizovaná: pěnový polystyren, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m ³	m ³	1,33350	1 700,00	2 266,95	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I

viz. výkres půdorys stávající stav :

Začátek provozního součtu

mč 101 : 4,480
mč 104 : 4,380
mč 105 : 4,110
mč 106 : 12,430

Mezisoučet

Konec provozního součtu

25,4000*0,050

0,05

97	28375766.AR	deska izolační EPS 100: pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m ³	m ³	7,11591	1 500,00	10 673,87	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
----	-------------	--	----------------	---------	----------	-----------	------	-----------	----------

viz. půdorys podkrovní nový stav :

9,183*7,380*0,100

0,05

98	28375933R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,280 m ² K/W; U = 0,780 W/m ² K; obj. hmotnost 17,00 kg/m ³	m ²	100,16492	60,00	6 009,90	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
----	-----------	--	----------------	-----------	-------	----------	------	-----------	----------

Polozka pořadí 93 : 95,39516

0,05

99	63151373.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,100 m ² K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	61,41450	50,00	3 070,73	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
----	-------------	--	----------------	----------	-------	----------	------	-----------	----------

Polozka pořadí 90 : 58,49000

0,05

100	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,44245	744,00	329,18	800-713	RTS 17/II	RTS 17/I
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------	----------

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

90,94,96,97,98,99, :

Součet : 0,44245

Díl: 720	Zdravotnická instalace								
101 720R001	D+M zdravotnické instalace - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	48 758,00	48 758,00		Vlastní	Indiv	
Díl: 762	Konstrukce tesařské								
102 762332931RT3	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva včetně dodávky hranolů 100 x 120 mm	m	22,56000	210,00	4 737,60	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I	

viz. řez stávající stav :

5,640*2*2

103 762341610RT3	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění štítových okapových říms, kralin, závětných prken, a žaluzii ve spádu nebo rovnoběžné s okapem z prken hrubých tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 22 mm	m2	6,75500	386,00	2 607,43	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I	
------------------	---	----	---------	--------	----------	---------	------------	-----------	--

viz. řez nový stav :

0,350*9,650*2

104 762523104RT3	Položení podlah s dodávkou materiálů z prken hoblovaných na sraz, tloušťky 24 mm	m2	67,77054	368,00	24 939,56	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I	
------------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	------------	-----------	--

viz. půdorys podkrovní nový stav :

9,183*7,380

105 762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	1,62649	190,00	309,03	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I	
------------------	--	----	---------	--------	--------	---------	------------	-----------	--

viz. půdorys podkrovní stávající stav :

9,183*7,380*0,024

106 762811811R00	Demontáž zasklípí stropů vnitřních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	67,77054	19,00	1 287,64	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I	
------------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------	-----------	--

viz. půdorys podkrovní stávající stav :

9,183*7,380

107 998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,22648	1 150,00	1 410,45	800-762	RTS 17/ II		
------------------	---	---	---------	----------	----------	---------	------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	------	---------------------	---------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

102,103,104,105, :

Součet : 1,22648

Díl: 764 Konstrukce klempířské

1,22648

136 285,80

108	764352291R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství	m	9,65000	437,00	4 217,05	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	------------	-----------

viz. pohledy nový stav :

9,650

9,65

109	764454291R00	Odpadní trubky z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových	m	3,30000	530,00	1 749,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	------------	-----------

viz. pohledy nový stav :

3,300

3,3

110	764259613R00	Žlaby z titanizinkového plechu pákulařský závěsný kotlík , 280/100 mm, , povrch přírodní TiZn, barva lesklá	kus	1,00000	550,00	550,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	------------	-----------

viz. pohledy nový stav :

1,000

1

111	764211402R00	Krytiny z titanizinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, sklonu přes 30° do 45°	m2	107,16000	806,00	86 370,96	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	------------	-----------

viz. řez nový stav :

5,640*9,500*2

107,16

112	764222430R00	Oplechování říms a okapů z titanizinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohu, spojů a dilací okapů na stěchách s tvrdou krytinou, rř 400 mm	m	19,30000	419,00	8 086,70	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	------------	-----------

viz. pohledy nový stav :

9,650*2

19,3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
113	764252403R00	Žlaby z titaninkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních pūkuliatých, řš 330 mm	m	9,65000	726,00	7 005,90	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I

viz: pohledy nový stav :

9,650

114	764291420R00	Ostatní střešní prvky z titaninkového plechu výroba a montáž závětné lišty, řš 330 mm	m	22,60000	569,00	12 859,40	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------	----------

viz: řez nový stav :

5,650*2*2

115	764510440R00	Oplechování parapetů z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků řš 250 mm	m	6,16600	509,00	3 138,49	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	-----------	----------

viz: půdorys nový stav :

mč 101 : 0,560
mč 102 : 1,775
mč 103 : 1,786
mč 105 : 0,555
mč 106 : 1,490

116	764530420R00	Oplechování zdi a nadezdívek z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů řš 330 mm	m	11,40000	630,00	7 182,00	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------	----------

včetně spojovacích prostředků.

stávající budova :

5,700*2

117	764554402R00	Odpadní trouby z titaninkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, vypusti vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm	m	3,30000	722,00	2 382,60	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------	----------

viz: pohledy nový stav :

3,300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Míšovcích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
118 764322831R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	19,30000	20,00	386,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
viz. pohledy nový stav :								
				19,3				
119 764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	19,30000	20,00	386,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
viz. řez stávající stav :								
				19,3				
120 764391821R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	22,60000	20,00	452,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
viz. řez stávající stav :								
				22,6				
121 764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	3,56100	30,00	106,83	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
viz. půdorys stávající stav :								
				1,775				
				1,786				
122 764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	6,60000	20,00	132,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
viz. řez stávající stav :								
				6,6				
123 998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempiřské v objektech výšky do 6 m	t	2,13478	600,00	1 280,87	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
50 m vodorovně								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
108,109,110,111,112,113,114,115,116,117, :								
Součet : 2,13478								
2,13478								
Díl: 765 Krytiny tvrdé								
124 765332810R00	Demontáž betonové krytiny na sucho, do suti	m2	107,16000	42,00	4 500,72	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ I
viz. řez stávající stav :								
				107,16				
				107,16000				
125 765799310R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím	m2	107,16000	33,00	3 536,28	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
126	765799315R00	Položka pořadí 111 : 107,16000 Montáž ostatních konstrukcí na střeše připlátek za sklon od 30° do 45° pro montáž fólie na bednění	m2	107,16000	5,00	535,80	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ I
127	67352300R	Položka pořadí 125 : 107,16000 fólie izolační sřešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,22 mm; plošná hmotnost 110 g/m2; PE; sd 1,60 až 2,40 m	m2	123,23400	15,00	1 848,51	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
128	998765101R00	Položka pořadí 125 : 107,16000 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 125, 127, : Součet : 0,01463	t	0,01463	700,00	10,24	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ I

0,15
16,074
107,16

0,01463

8 177,21

Díl: 766	Konstrukce truhlářské								
129	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	513,00	2 052,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I

viz. výkres půdorys nový stav :

mč 101 : 2,000
mč 104 : 1,000
mč 105 : 1,000

130	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	4,00000	39,00	156,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	---------	------------	-----------

viz. půdorys stávající stav :

4,000

131	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla křídla křídla a štitku	kus	4,00000	274,00	1 096,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	------------	-----------

Položka pořadí 129 : 4,00000

132	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	2,00000	95,00	190,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	---	-----	---------	-------	--------	---------	------------	-----------

viz. výkres půdorys nový stav :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
133	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm mč 104 : 1,000 mč 105 : 1,000	kus	2,00000	102,00	204,00	800-766	RTS 17/II	RTS 17/I
134	54914620R	kování interiérové kliky se šlitý pro klíč, povrch - kliky pochromované, povrch - šlitý leštěná nerez mč 101 : 2,000	kus	4,00000	300,00	1 200,00	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
135	61160110R	dveře vnitřní š = 600 mm, h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava bílá barva viz. výkres půdorys nový stav : mč 104 : 1,000 mč 105 : 1,000	kus	2,00000	720,00	1 440,00	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
136	61160112R	dveře vnitřní š = 800 mm, h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava bílá barva viz. výkres půdorys nový stav : mč 101 : 2,000	kus	2,00000	720,00	1 440,00	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
137	61187116R	práh dub, š = 100 mm, l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm viz. výkres půdorys nový stav : mč 104 : 1,000 mč 105 : 1,000	kus	2,00000	61,00	122,00	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
138	61187161R	práh dub, š = 150 mm, l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm viz. výkres půdorys nový stav : mč 101 : 2,000	kus	2,00000	120,00	240,00	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
139	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2	t	0,06766	550,00	37,21	800-766	RTS 17/II	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava /	Cenová
							ceník	platnost	úroveň

132,133,134,135,136,137,138. :

Součet : 0,06766

0,06766

Díl: 769	Otvorové prvky z plastu								
140	769R001	D+M plastové okno zasklené izolačním dvojsklem 1776x1440 mm	kus	1,00000	6 615,00	6 615,00	Vlastní		Indiv

Přesné rozměry zaměřit na stavbě!

viz. půdorys nový stav :

mč 102 : 1,000

141	769R002	D+M plastové okno zasklené izolačním dvojsklem 1786x1440 mm	kus	1,00000	6 615,00	6 615,00	Vlastní		Indiv
-----	---------	---	-----	---------	----------	----------	---------	--	-------

Přesné rozměry zaměřit na stavbě!

viz. půdorys nový stav :

mč 103 : 1,000

142	769R003	D+M plastové okno zasklené izolačním dvojsklem 555x807 mm	kus	1,00000	2 430,00	2 430,00	Vlastní		Indiv
-----	---------	---	-----	---------	----------	----------	---------	--	-------

Přesné rozměry zaměřit na stavbě!

viz. půdorys nový stav :

mč 105 : 1,000

143	769R004	D+M plastové okno zasklené izolačním dvojsklem 1490x1468 mm	kus	1,00000	5 967,00	5 967,00	Vlastní		Indiv
-----	---------	---	-----	---------	----------	----------	---------	--	-------

Přesné rozměry zaměřit na stavbě!

viz. půdorys nový stav :

mč 106 : 1,000

144	769R005	D+M plastové okno zasklené izolačním dvojsklem 560x807 mm	kus	1,00000	2 430,00	2 430,00	Vlastní		Indiv
-----	---------	---	-----	---------	----------	----------	---------	--	-------

Přesné rozměry zaměřit na stavbě!

viz. půdorys nový stav :

mč 101 : 1,000

145	769R006	D+M plastové vstupní dveře 900x2100 mm	kus	1,00000	20 907,00	20 907,00	Vlastní		Indiv
-----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	--	-------

Přesné rozměry zaměřit na stavbě!

viz. půdorys nový stav :

mč 101 : 1,000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Míškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava /	Cenová
146	769R007	D+M plastové vstupní dveře 1300x2100 mm	kus	1,00000	30 987,00	30 987,00	Ceník	platnost	úroveň
		Přesné rozměry zaměřit na stavbě!					Vlastní		Indiv

147	769R008	D+M plastové dveře - výlez na půdu cca 850x1800 mm	kus	1,00000	9 180,00	9 180,00	Vlastní		Indiv
		Přesné rozměry zaměřit na stavbě!							

viz: půdorys nový stav :
půda : 1,000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady		69 165,72					
148	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	58,50000	91,00	5 323,50	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I

mč 101 : 4,480
mč 102 : 17,600
mč 103 : 15,500
mč 104 : 4,380
mč 105 : 4,110
mč 106 : 12,430

149	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	58,50000	40,00	2 340,00	800-771	RTS 17/II	RTS 17/I
		Položka pořadí 148 : 58,50000		58,5					

Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele
viz: výkres půdorys nový stav :
mč 101 : (1,460+3,070)*2
-0,900
-0,800*2
mč 102 : (4,577+3,950+0,180)*2
-0,800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,300		-1,3					
		-2,000		-2					
		mč 103 : (3,933+3,950)*2		15,766					
		-2,000		-2					
		mč 105 : (2,929+1,410)*2		8,678					
		-0,600		-0,6					
		mč 106 : (4,050+3,070)*2		14,24					
		-0,600*2		-1,2					
		-0,800		-0,8					

151	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	53,95800	77,00	4 154,77	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Položka pořadí 150 : 53,95800		53,958					
152	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	58,50000	380,00	22 230,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I

viz. půdorys nový stav :

mč 101 : 4,480
mč 102 : 17,600
mč 103 : 15,500
mč 104 : 4,380
mč 105 : 4,110
mč 106 : 12,430

153	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaho-stěna silikonem	m	78,61600	42,00	3 301,87	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	------------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

viz. výkres půdorys nový stav :

mč 101 : (1,460+3,070)*2
-0,900
-0,800*2
mč 102 : (4,577+3,950+0,180)*2
-0,800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,300		-1,3					
		-2,000		-2					
		mě 103 : (3,933+3,950)*2		15,766					
		-2,000		-2					
		mě 104 : (2,929+1,500+0,900)*2		10,658					
		2,000*7		14					
		mě 105 : (2,929+1,410)*2		8,678					
		-0,600		-0,6					
		mě 106 : (4,050+3,070)*2		14,24					
		-0,600*2		-1,2					
		-0,800		-0,8					
154	771579791R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	12,97000	11,00	142,67	800-771	RTS 17//II	RTS 17//I
		viz. půdorys nový stav :							
		mě 101 : 4,480		4,48					
		mě 104 : 4,380		4,38					
		mě 105 : 4,110		4,11					

155	771579793R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	58,50000	11,00	643,50	800-771	RTS 17//II	RTS 17//I
		Polozka pořadí 152 : 58,50000		58,5					
156	58581982R	stěrka vyrovnávací pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samoniveláční; pro interier; tl. vrstvy do 10,0 mm	kg	468,00000	10,00	4 680,00	SPCM	RTS 17//II	RTS 17//I

viz. půdorys nový stav :

Začátek provozního součtu

mě 101 : 4,480 4,48

mě 102 : 17,600 17,6

mě 103 : 15,500 15,5

mě 104 : 4,380 4,38

mě 105 : 4,110 4,11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mč 106 : 12,430		12,43					
		Mezisoučet		58,5					
		Konec provozního součtu		468					
157	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	m2	68,36851	300,00	20 510,55	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
		Položka pořadí 152 : 58,50000		58,5					

viz. výkres půdorys nový stav : soklik :

Začátek provozního součtu

mč 101 : (1,460+3,070)*2

-0,900

-0,800*2

mč 102 : (4,577+3,950+0,180)*2

-0,800

-1,300

-2,000

mč 103 : (3,933+3,950)*2

-2,000

mč 105 : (2,929+1,410)*2

-0,600

mč 106 : (4,050+3,070)*2

-0,600*2

-0,800

Mezisoučet

Konec provozního součtu

53,9580*0,100

0,07

5,3958
4,47271

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
158	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	2,28898	335,00	766,81	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

149,150,152,153,155,156,157, :

Součet : 2,28898

Díl: 781	Obklady keramické	16 615,48
----------	-------------------	-----------

159	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	20,13400	40,00	805,36	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	------------	-----------

včetně dodávky materiálu.

viz. výkres půdorys nový stav :

mě 104 : (2,929+1,500+0,900)*2*2,000

-0,600*1,970

21,316
-1,182

160	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	21,19800	47,00	996,31	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	------------	-----------

viz. výkres půdorys nový stav :

mě 104 : (2,929+1,500+0,900)*2

0,600+1,970*2

10,658
4,54
6

2,000*3

161	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	20,13400	442,00	8 899,23	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------	-----------

viz. výkres půdorys nový stav :

mě 104 : (2,929+1,500+0,900)*2*2,000

-0,600*1,970

21,316
-1,182

162	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	20,13400	8,00	161,07	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	--	----	----------	------	--------	---------	------------	-----------

Položka pořadí 161 : 20,13400

20,134

163	283424165R	profil plastový na obklad ukončovací, rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=11 mm	kus	10,59900	33,00	349,77	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	------------	---	-----	----------	-------	--------	------	------------	-----------

viz. výkres půdorys nový stav :

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	------	---------------------	---------------

mč 104 : (2,929+1,500+0,900)*2

0,600+1,970*2

2,000*3

Mezisoučet

Konec provozního součtu

21,198/2,5

0,25

8,4792

2,1198

164	597813740R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interér; barva bílá; mat	m2	21,74472	240,00	5 218,73	SPCM	RTS 17/II	Indiv
-----	------------	--	----	----------	--------	----------	------	-----------	-------

Položka pořadí 161 : 20,13400

0,08

1,61072

165	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,55226	335,00	185,01	800-771	RTS 17/II	RTS 17/I
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

159,161,162,163,164, :

Součet : 0,55226

0,55226

Díl: 783		Nátěry	12 491,34						
-----------------	--	---------------	------------------	--	--	--	--	--	--

166	783225100R00	Nátěry kov stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	3,30000	165,00	544,50	800-783	RTS 17/II	RTS 17/I
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-----------	----------

zámečnické výrobky : 3,300

3,3

167	783225400R00	Nátěry kov stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení,	m2	4,36000	176,00	767,36	800-783	RTS 17/II	RTS 17/I
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-----------	----------

nátěr zátrubní :

viz. výkres půdorys nový stav :

mč 101 600 : 0,950*2

mč 104 800 : 1,230

mč 105 800 : 1,230

1,9

1,23

1,23

168	783782205R00	Nátěry tesafskyých konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	310,54108	36,00	11 179,48	800-783	RTS 17/II	RTS 17/I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	----------

protiplňňobné, protiplňňšňové proti ohňi a škůdčům

viz. půdorys podkroví stávající stav :

krov : 175,000

175

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava /	Cenová
								platnost	úroveň

nová podlaha : 9.183*7.380*2

135,54108

Díl: 784	Malby					11 066,43			
169	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	208,80048	15,00	3 132,01	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ I

podhled :

viz. půdorys nový stav :

mč 101 : 4,480

4,48

mč 102 : 17,600

17,6

mč 103 : 15,500

15,5

mč 104 : 4,380

4,38

mč 105 : 4,100

4,1

mč 106 : 12,430

12,43

Mezisoučet

58,49

stěny :

Položka pořadí 33 : 150,31048

150,31048

Mezisoučet

150,31048

170	784195212R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	208,80048	38,00	7 934,42	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	------------	-----------

Položka pořadí 169 : 208,80048

208,80048

Díl: M21	Elektromontáže					81 179,31			
171	M21R001	D+M elektromontáže - silnoproud - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	81 179,31	81 179,31		Vlastní	Indiv
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					32 334,55			
172	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	49,29047	150,00	7 393,57	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,106,118,119,120,121,122,124,130. :

Součet : 49,29047

49,29047

173	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	49,29047	185,00	9 118,74	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Míškovicích
O:	SO 01	Stavební úpravy RD
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,106,118,119,120,121,122,124,130.:									

Součet: 49,29047

174	979082121R00	Vnitrostavební doprava suší a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	49,29047	21,00	1 035,10	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	-----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,106,118,119,120,121,122,124,130.:

Součet: 49,29047

175	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suší	t	49,29047	300,00	14 787,14	801-3	RTS 17/II	Indiv
-----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,106,118,119,120,121,122,124,130.:

Součet: 49,29047

Celkem						923 384,87			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

JKSO:

803,99

m3

domky bytové se služebním vybavením ostatní
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 02	Příštěšek pro velkoobjemové kontejnery
R:	1	Příštěšek a zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1									
1	132201110R00	Zemní práce Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. viz. výkres příštěšek na kontejnery : 0,300*1,100*(3,200+18,780+6,800)	m3	9,49740	435,00	4 131,37	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepvost, v hornině 3, zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Položka pořadí 1 : 9,49740*0,3 viz. výkres příštěšek na kontejnery : 0,300*1,100*(3,200+18,780+6,800)	m3	2,84922	116,00	330,51	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz. výkres příštěšek na kontejnery : 0,400*0,400*1,100*4	m3	0,70400	886,00	623,74	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, rýhy : Položka pořadí 1 : 9,49740 ruční : Položka pořadí 3 : 0,70400	m3	10,20140	80,00	816,11	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Položka pořadí 4 : 10,20140	m3	10,20140	24,00	244,83	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. viz. výkres příštěšek na kontejnery : 0,300*(3,200+18,780+6,800) 0,400*0,400*4	m2	9,27400	39,00	361,69	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
7	181201111R00	Úprava pláně v násypch bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně	m2	51,00700	39,00	1 989,27	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 02	Přístřešek pro velkoobjemové kontejnery
R:	1	Přístřešek a zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	------	---------------------	---------------

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,
viz. výkres přístřešek na kontejnery :
10,20140/0,200

51,007

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání								
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

8	27157111R00	Poštář základu ze šterkopisku tříděného	m3	0,46370	1 014,00	23 448,07	470,19	RTS 17/ II	RTS 17/ I
---	-------------	---	----	---------	----------	-----------	--------	------------	-----------

viz. výkres přístřešek na kontejnery :

patky : 0,400*0,400*0,050*4

0,032

pasý : 0,300*0,050*(3,200+18,780+6,800)

0,4317

9	274313611R00	Beton základových pasů prosý třídy C 16/20	m3	8,93619	2 340,00	20 910,68	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	------------	-----------

viz. výkres přístřešek na kontejnery :

0,300*1,000*(3,200+18,780+6,800)

8,634

0,035

0,30219

10	275313611R00	Beton základových patek prosý třídy C 16/20	m3	0,69552	2 340,00	1 627,52	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------	-----------

viz. výkres přístřešek na kontejnery :

0,400*0,400*1,050*4

0,672

0,035

0,02352

11	275351215RT1	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	0,64000	590,00	377,60	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	------------	-----------

bednění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

viz. výkres přístřešek na kontejnery :

(0,400+0,400)*2*0,100*4

0,64

12	275354211R00	Bednění základových patek odstranění	m2	0,64000	97,00	62,08		RTS 17/ II	RTS 17/ I
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	-------	-------	--	------------	-----------

Položka pořadí 11 : 0,64000

0,64

Díl: 3	Svíslé a kompletní konstrukce								
13	31112315RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C20/25	m2	115,12000	670,00	130 718,76	77 130,40	801-1	RTS 17/ II

(ztracené bednění) z betonových tvárníc a zálivka betonem,

viz. výkres přístřešek na kontejnery :

4,000*(3,200+18,780+6,800)

115,12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 02	Přístřešek pro velkoobjemové kontejnery
R:	1	Přístřešek a zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
14	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,15120	35 000,00	40 292,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
				1,1512					
				viz. výkres přístřešek na kontejnery :					
				10,000/1000*4,000*(3,200+18,780+6,800)					
15	318261123R00	Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou záhlvkou stříška, šířky 300 mm, hladká, přírodní	m	28,78000	462,00	13 296,36	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
				viz. výkres přístřešek na kontejnery :					
				3,200+18,780+6,800					
				28,78					
				35 603,41					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	t	71,20681	500,00	35 603,41	801-5	RTS 17/II	RTS 17/I
16	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m						
na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)								

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
8,9,10,11,13,14,15,;
Součet : 71,20681

71,20681

13 278,29

Díl: 713	Izolace tepelné																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
----------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Presun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

17,18,;

Součet : 0,15015

0,15015

t

0,15015

744,00

111,71 800-713

RTS 17/II

RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 02	Přístřešek pro velkoobjemové kontejnery
R:	1	Přístřešek a zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762									
Konstrukce tesátské									
20	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	61,60000	172,00	10 595,20	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
viz. výkres přístřešek na kontejnery :									
krokve : 5,600*11									

21	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm ²	m	9,88000	210,00	2 074,80	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
viz. výkres přístřešek na kontejnery :									
vaznice : 9,880									

22	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,43170	1 196,00	1 712,31	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
viz. výkres přístřešek na kontejnery :									
vaznice : 0,140*0,180*9,880									
krokve : 0,120*0,160*5,600*11									

23	60515224R1	Hřtanol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm	m3	1,30099	6 500,00	8 456,44		Vlastní	RTS 17/I
viz. výkres přístřešek na kontejnery :									
krokve : 0,120*0,160*5,600*11									

24	60515244R1	Hřtanol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm	m3	0,27387	6 500,00	1 780,16		Vlastní	RTS 17/I
viz. výkres přístřešek na kontejnery :									
vaznice : 0,140*0,180*9,880									

25	998762102R00	Presun hmot pro konstrukce tesátské v objektech výšky do 12 m	t	0,97068	1 255,00	1 218,20	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
50 m vodorovně									

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
20.21,22,23,24. :
Součet : 0,97068

0,97068

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 02	Přístřešek pro velkoobjemové kontejnery
R:	1	Přístřešek a zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764 Konstrukce klempířské									
26	76421144ART1	Krytiny z titaninkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svítků rš. 500 mm, tl. 0,7 mm, sklon do 30°	m2	55,42680	1 490,00	82 585,93	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				viz. výkres přístřešek na kontejnery :					
				9.880*5,610					
				55,4268					

27	764252403R00	Žlaby z titaninkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních pulkulatých, rš 330 mm	m	9,88000	726,00	7 172,88	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				viz. výkres přístřešek na kontejnery :					
				9.880					
				9,88					

28	764554402R00	Odpadní trouby z titaninkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpusť vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm	m	3,50000	722,00	2 527,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				viz. výkres přístřešek na kontejnery :					
				3.500					
				3,5					

29	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	1,08305	600,00	649,83	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				50 m vodorovně					
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
				26,27,28, :					
				Součet : 1,08305					
				1,08305					

Díl: 767 Konstrukce zámečnické									
30	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	57,60000	125,00	7 200,00	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				viz. výkres přístřešek na kontejnery :					
				kotvení : 384,000*0,15					
				57,6					
31	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	384,00000	40,00	15 360,00	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				viz. výkres přístřešek na kontejnery :					
				16,000*3,000*2*4					
				384					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 02	Přístřešek pro velkoobjemové kontejnery
R:	1	Přístřešek a zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	767R001	D+M povrchová úprava žárovým zinkováním	kg	441,60000	25,00	11 040,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 30 : 57,60000		57,6					
		Položka pořadí 31 : 384,00000		384					
33	13384435R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 140 mm	t	0,39552	20 000,00	7 910,40	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I

viz. výkres přístřešek na kontejnery :
16,000/1000*3,000*2*4
0,03

34	55399999R	výrobek kovový	kg	57,60000	62,00	3 571,20	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
		Položka pořadí 30 : 57,60000		57,6					
35	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,47578	1 281,00	609,47	800-767	RTS 17/II	RTS 17/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
30,31,33,34, :
Součet : 0,47578

Díl: 783	Nátěry					1 673,59			
36	783782205R00	Nátěry tesatských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	40,81920	41,00	1 673,59	800-783	RTS 17/II	RTS 17/I

protihnílobné, protipříšňové proti ohni a škůdcům
viz. výkres přístřešek na kontejnery :
vaznice : (0,140+0,180)*2*9,880
krokve : (0,120+0,160)*2*5,600*11

Celkem

JKSO:

812.79
m3

budovy pro skladování a úpravu produktů ostatní
svislá nosná konstrukce kovová
novostavba objektu

377 683,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 02	Přístřešek pro velkoobjemové kontejnery
R:	1	Přístřešek a zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Míškovicích
O:	SO 03	Garáž pro transportní vozidlo
R:	1	Garáž pro transportní vozidlo

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
1	95R001	D+M garáž pro transportní vozidlo včetně vjezdových vrat - montovaná typová konstrukce	kus	1,00000	30 000,00	36 168,00	30 000,00		Indiv

Mobilní modulová systémová garáž 6500x3000 mm.

viz. výkres situace :

1,000

1

2	95R002	D+M úprava podkladní plochy pro ukotvení montované garáže	hod	12,00000	250,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
3	95R101	Materiál pro úpravu podkladní plochy	m3	1,05600	3 000,00	3 168,00		Vlastní	Indiv
				0,400*0,400*1,100*6	1,056				

Celkem	36 168,00								
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

812.63 budovy garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo osobní automobily)
m3 svislá nosná konstrukce kovová
novostavba objektu

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 04	Zpevněná plocha
R:	1	Zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imořství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	m3	2,22000	1 270,00	3 663,00			
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	2,22		2 819,40	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I

viz. výkres situace :
pro obrubníky : 0,200*0,250*(5,300+5,880+18,600+14,620)

2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	2,22000	80,00	177,60	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
		Polozka pořadí 1 : 2,22000	m3	2,22000	300,00	666,00		RTS 17/II	Indiv
3	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy							
		Polozka pořadí 2 : 2,22000							
						192 762,20			

Díl: 5		Komunikace	m2	354,00000	98,00	34 692,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
4	564821111R00	Podklad ze štrkcodrti s rozproštěním a zhuštěním tloušťka po zhuštění 80 mm	m2	354		72 570,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I

viz. výkres situace :
354,000
Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

viz. výkres situace :
354,000

6	596291113R00	Rezaní zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	47,00000	190,00	8 930,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/I
		viz. výkres situace :							
		94,000/2	m2	364,62000	210,00	76 570,20	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
7	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník, šedá, l = 200 mm, š = 100 mm, tl. 80,0 mm	m2	354					
		Polozka pořadí 5 : 354,00000							
		0,03							

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	m	6,00000	240,00	1 440,00	822-1	RTS 17/II	RTS 16/I
8	917762111R00	Osažení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m						
						17 238,48			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 04	Zpevněná plocha
R:	1	Zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. výkres situace : 6,000	m	38,52000	224,00	8 628,48	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
10	919731112R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky do 150 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy viz. výkres situace : 6,000	m	6,00000	153,00	918,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
11	919735123R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody viz. výkres situace : 6,000	m	6,00000	192,00	1 152,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
12	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá viz. výkres situace : 5,300+18,600+14,620 2,480	kus	41,00000	100,00	4 100,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
13	59217474R	obrubník silniční najezdový; materiál beton; l = 250,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá viz. výkres situace : 6,000/0,250 1,000	kus	25,00000	40,00	1 000,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 99	14 998223011R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený jakékoliv délky objektu	t	169,30670	170,00	28 782,14	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 04	Zpevněná plocha
R:	1	Zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. :

Součet: : 169,30670

169,3067

Celkem	242 445,82								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

822.51

m2

plochy skladovací
kryt (materiál konstrukce krytu) dlažděný
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 05	Dešťová kanalizace a retenční jímka
R:	1	Dešťová kanalizace a jímka na dešťovou vodu

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1									
1	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého dreného, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²	33,00000	265,00	142 628,57	8 745,00	822-1	RTS 17/II
				142 628,57					
				8 745,00					

viz. výkres situace :
7.000*3.000+8.000*1.500

33

2	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m ³	m ³	16,02500	970,00	15 544,25	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
---	--------------	---	----------------	----------	--------	-----------	-------	-----------	----------

viz. výkres situace :
2.100*2.100*2.500
1.000*1.000*2.500*2

11,025

5

3	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m ³	4,80750	144,00	692,28	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
---	--------------	---	----------------	---------	--------	--------	-------	-----------	----------

zapažení i nezapážení se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položka pořadí 2 : 16,02500*0,3

4,8075

4	139601102R00	Ruční výkop jám, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m ³	40,82000	1 050,00	42 861,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
---	--------------	---	----------------	----------	----------	-----------	-------	-----------	----------

viz. výkres situace :
1.300*(4.700+5.000+6.000)*2.000

40,82

5	151811111R00	Pažení pažicovní boxy montáž, lehkého pažicovní boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m	kus	6,00000	970,00	5 820,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
---	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------	----------

z mechanicky rozptýlených prínostných ocelových bočnic,
viz. výkres situace :
6.000

6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 05	Dešťová kanalizace a retenční jímka
R:	1	Dešťová kanalizace a jímka na dešťovou vodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	den	60	60	60	5 760,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/
6	15181211R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m	60,00000	135,00	celkem	8 100,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I		
z mechanicky rozpinaných plnostěnných ocelových bočnic,											
viz. výkres situace :											
10,000*6											
6	15181311R00	Pažení pažicemi boxy demontaž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m	6,00000	960,00	celkem	5 760,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I		
z mechanicky rozpinaných plnostěnných ocelových bočnic,											
viz. výkres situace :											
10,000*6											

7	15181311R00	Pažení pažicemi boxy demontaž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m	6	21,97992	94,00	2 066,11	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I		
z mechanicky rozpinaných plnostěnných ocelových bočnic,											
Položka pořadí 5 : 6,00000											
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	16,025								
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,											
šachty :											
Položka pořadí 2 : 16,02500											
ruční :											
Položka pořadí 4 : 40,82000											
zášyp :											
Položka pořadí 11 : 34,86508*-1											

9	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeno výkopku nakládání, skládání, překládání neulehčeno	34,86508	610,00	21 267,70	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I			
výkopku nebo zeminy - ručně											
z horniny 1 až 4											
Položka pořadí 11 : 34,86508											
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypu nezhuťněných	34,86508	24,00	527,52	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I			
Položka pořadí 8 : 21,97992											
Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zášypu s ručním											
zhuťněním											
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zášypu s ručním	40,82	400,00	13 946,03	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I			
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,											
viz. výkres situace :											
potrubí : 1,300*(4,700+5,000+6,000)*2,000											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 05	Dešťová kanalizace a retenční jímka
R:	1	Dešťová kanalizace a jímka na dešťovou vodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,100*(4,700+5,000+6,000)*0,600		-10,362					
		jímka : 2,100*2,100*2,500		11,025					
		-3,14*0,975*0,975*2,000		-5,96993					
		-1,800*1,800*(0,100+0,100)		-0,648					
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,63500	500,00	4 317,50	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
		viz. výkres situace :							
		1,100*(4,700+5,000+6,000)*0,500		8,635					
13	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	90,46000	38,00	3 437,48	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,							
		viz. výkres situace :							
		2,100*2,100*2		8,82					
		1,300*(4,700+5,000+6,000)*4		81,64					
14	181201111R00	Úprava pláně v násypch bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	109,89960	38,00	4 176,18	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
		vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,							
		viz. výkres situace :							
		21,97992/0,2		109,8996					
15	58337369R	šterkopisek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	19,16970	280,00	5 367,52	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
		viz. výkres situace :							
		1,100*(4,700+5,000+6,000)*0,500*1,850		15,97475					
		0,20		3,19495					
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání									
16	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného	m3	0,32400	1 013,00	328,21		RTS 17/II	RTS 17/I
		viz. výkres situace :							
		1,800*1,800*0,100		0,324					
17	279311921R00	Beton základových zdí prosý třídy C 20/25	m3	1,43263	2 470,00	3 538,60	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
		viz. výkres situace :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 05	Dešťová kanalizace a retenční jímka
R:	1	Dešťová kanalizace a jímka na dešťovou vodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava /	Cenová
							ceník	platnost	úroveň
		obetonování : 3,14*0,975*0,975*2,000		5,96993					
		-3,14*0,850*0,850*2,000		-4,5373					
						1 853,07			

Díl: 4	181451572211R00	Vodotěsné konstrukce	m3	1,72700	1 073,00	1 853,07	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm							
		v otevřeném výkopu,							
		viz. výkres situace :							
		1,100*(4,700+5,000+6,000)*0,100				942,84	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Díl: 63	191631313611R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m3	0,32400	2 910,00	942,84	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20							
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
		viz. výkres situace :							
		1,800*1,800*0,100				0,324			

Díl: 8	201871313121R00	Trubní vedení	m	15,70000	23,00	361,10	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm							
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,							
		viz. výkres situace :							
		4,700+5,000+6,000				770,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

21	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 100 do 150 kg	kus	1,00000	770,00	770,00	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		viz. výkres situace :							
		1,000				188,40	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

22	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	15,70000	12,00	188,40	827-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		viz. výkres situace :							
		4,700+5,000+6,000				1 000,00			

23	87R001	D+M napojení na stávající stoku, včetně potřebných tvarovek a materiálů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00			
		viz. výkres situace :							
		1,000				2 000,00			

24	87R002	D+M napojení na novou jímku, včetně potřebných tvarovek a materiálů	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 05	Dešťová kanalizace a retenční jímka
R:	1	Dešťová kanalizace a jímka na dešťovou vodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz. výkres situace :									
2.000				2					
25	87R003	D+M svodová jímka pro jímání a odtok vody z okapového systému přístřešku, včetně připojení na stávající kanalizaci délky cca 1,00 m	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
viz. výkres situace :									
1.000				1					
26	894411010RAG	Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t kanalizační, obložněním dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ I
viz. výkres situace :									
2.000				2					
27	89R001	D+M jímka na dešťovou vodu DN 1700 mm, 3 m3	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
viz. výkres situace :									
1.000				1					
28	28615254,AR	trubka plastová kanalizační PP, hladká, s hrdlem; D = 160,0 mm; s = 3,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,00000	450,00	900,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
viz. výkres situace :									
1.000+1.000				2					
29	28615256,AR	trubka plastová kanalizační PP, hladká, s hrdlem; D = 160,0 mm; s = 3,90 mm; l = 2000,0 mm	kus	7,00000	750,00	5 250,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
viz. výkres situace :									
2.000+2.000+3.000				7					
30	89R101	Kanalizační poklop z betonu a litiny, B125 - dodávka	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní	Indiv
Bez odvětrání.									
DN 606 mm, výška 125 mm.									
viz. výkres situace :									
1.000				1					

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 147,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD c.p. 127 v m.n.			
O:	SO 05	Dešťová kanalizace a retenční jímka			
R:	1	Dešťová kanalizace a jímka na dešťovou vodu			
				</	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	objem	3 14 / 46	02 / 1
31	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových v otevřeném výkopu	t	26,22882	120,00		

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

vodovodu nebo kanalizaci:

Umotnosti z položek s poř

15,16,17,18,19,21,28,29,:

Součet: : 26,22882

Součet : 20,42000									
Díl: D96									
Přesuny suťi a vybouraných hmot									
Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku do 1 km									
32	979081111R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.			14,52				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
1. :									
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
Součet : 14,52000									
Poplatek za skládku stavební suťi :									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
33	979990001R00				14,52				
						</			

1.:	207 613,45
Součet: : 14,52000	
Celkem	
JKSO:	
827.21.A2	
m	
Profil potrubí DN do 200 mm	
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu	
novostavba objektu	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 06	Splašková kanalizace a jímka na splaškovou vodu
R:	1	Splašková kanalizace a jímka na splaškovou vodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	12,00000	295,00	3 540,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				viz. výkres situace :					
				4.000*3.000					

4,000*3,000		12							
2	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	10,00000	970,00	9 700,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,									

3	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepkavost horniny	m3	3,00000	145,00	435,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,									

Položka pořadí 2 : 10,00000*0,3

4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	3,90000	960,00	3 744,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek									
				viz. výkres situace :					
				1.300*1.500*2.000					

5	151811111R00	Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m	kus	1,00000	970,00	970,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,									
viz. výkres situace :									
1.000									

6	151812111R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m	den	10,00000	135,00	1 350,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
1									

Položkový soupis prací a dodávek

127 v Míšovcích

S:	2017-0817	Stavební úpravy					
O:	SO 06	Splašková kanalizace a jímka na splaškovou vodu					
R:	1	Splašková kanalizace a jímka na splaškovou vodu					
		MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cena úroveň

P.č.	Číslo položky	Název položky z mechanicky rozpinaných plinostěnných ocelových boční, viz. výkres situace :	kus	10		965,00	800-1	RTS 17/ II	RTS
7	15181311R00	Pažení pažícími boxy demontáž. lehkého pažícího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m 10,000	1	1,00000	965,00				
		z mechanicky rozpinaných plinostěnných ocelových bočních,	m3	7,57242	94,00		711,81	800-1	RTS 17/ II RT
		Položka pořadí : 1,00000							
8	16Z301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí,							

šachty : 10 00000

ruční:

Položka poradi 4. 3. 00 -

zāsyp : 32758*-1

Položka polární neulehčeno výkopem

Nakladatel, skvělý

- horniny 1 až 4

položka pořadí 11 : 6,32/30

II Iložení sypání do násypu

Položka pořadí 8 : 1,3147

Zásyp sypáním se zhušťuje

zhutnénim

Z jakéhoživ...

VIZ. VYKRES 3.1

pour un : 100*150*0.600

$$-1,100 \cdot 2,000 \cdot 2,500$$

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Miškovicích
O:	SO 06	Splašková kanalizace a jímka na splaškovou vodu
R:	1	Splašková kanalizace a jímka na splaškovou vodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, viz. výkres situace : 1,100*1,500*0,500 0,825	m3	0,82500	432,00	356,40	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
13	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5, viz. výkres situace : 4,000*3,000 2,000*2,000*2 1,300*1,500*4 12 8 7,8	m2	27,80000	37,00	1 028,60	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
14	181201111R00	Úprava pláně v násypch bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnaním výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, viz. výkres situace : 7,57242/0,200 37,8621	m2	37,86210	37,00	1 400,90	800-1	RTS 17/II	RTS 17/I
15	58337369R	šterkopisek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B viz. výkres situace : 1,100*1,500*0,500*1,850 0,20 1,52625 0,30525	t	1,83150	280,00	512,82	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání									
16	271571111R00	Pošíť základu ze šterkopísku tříděného viz. výkres situace : 1,750*1,750*0,100 0,30625	m3	0,30625	930,00	284,81		RTS 17/II	RTS 17/I
17	279311921R00	Beton základových zdí prosý třídy C 20/25 viz. výkres situace : obetonování : 3,14*0,925*0,925*2,000 5,37333	m3	1,09900	2 472,00	2 716,73	801-1	RTS 17/II	RTS 17/I
						3 001,54			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-0817	Stavební úpravy RD č.p. 127 v Míšovcích
O:	SO 06	Splásková kanalizace a jímka na spláskovou vodu
R:	1	Splásková kanalizace a jímka na spláskovou vodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				-4,27433					
						177.05			

Díl: 4					Vodorovné konstrukce	
18_451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kamenniva těženého 4-8 mm	m3	0,16500	1 073,00	177,05 827-1	RTS 17/II

viz. výkres situace :					
1,100*1,500*0,100					
0,165					
891,19					
891,19 801-1 RTS 17/ II RTS 17/					
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
19 631313611R00	Mazanina z betonu prostěho tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20	m ³	0,30625	2 910,00	

viz. výkres situace :		0,30625		25 511,00	
1.750*1.750*0,100					
Díl: 8		m			
Trubní vedení		1.50000		22,00	
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm				33,00	
20 871313121R00				827-1	
				RTS 17/ II	
				RTS 17/	

viz. výkres situace :		1,5			
1,500		kus	1,00000	760,00	760,00 827-1 RTS 177 II RTS 17
vz. výkres situace :		1			
1,000		m	1,50000	12,00	18,00 827-1 RTS 177 II RTS 17

[illegible]

viz. výkres situace :		1		1		Vlastní		Indiv	
1,000		kus		1,000.00		1,000.00			
24	87R002	D+M napojení na novou jímku, včetně potřebných tvarovek a materiálů							
viz. výkres situace :									

Shawbury

--	--	--	--

Cen.	Cenová
soustava /	úroveň
platnost	
Ceník	

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
------	-----------	----------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

827-1	RTS 17/II	RTS 17/I
-------	-----------	----------

801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
-------	-----------	----------

801-3	RTS 17/II	Indiv
-------	-----------	-------

Q. 10



1.:	5,28
Součet: 5,28000	

63 636,73

Profil potrubí DN do 200 mm
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		44 143,05
Montáž - práce		32 441,20
Mezisoučet 1		76 584,25
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 595,06
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		81 179,31
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		81 179,31
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		81 179,31
Kompletační činnost		
Náklady celkem		81 179,31
Základ a hodnota DPH 0%		
Základ a hodnota DPH 0%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže		
Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce	

Číslo 9.

[Signature]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
REElektř. rozvaděč komplet - rpo topení	ks	1,00	7 944,16	7 944,16	2 035,10	2 035,10	9 979,26	9 979,26
podř. rozvaděč - plastová rozvodnice RS 36 modulu OEZ DISTRICT komplet	ks	1,00	5 729,44	5 729,44	1 932,34	1 932,34	7 661,78	7 661,78
kabel CYKY 4x10	m	12,00	94,35	1 132,20	20,14	241,68	114,49	1 373,88
kabel CYKY 3x2,5	m	280,00	17,37	4 863,60	16,82	4 709,60	34,19	9 573,20
kabel CYKY 3x1,5	m	220,00	11,24	2 472,80	16,28	3 581,60	27,52	6 054,40
kabel CYKY 5x4	m	18,00	44,32	797,76	17,34	312,12	61,66	1 109,88
vodič CY D4 zř. pro pospojování	m	25,00	9,87	246,75	17,00	425,00	26,87	671,75
krabice KU68	ks	35,00	6,98	244,30	22,38	783,30	29,36	1 027,60
krabice KO97	ks	4,00	23,74	94,96	29,64	118,56	53,38	213,52
konvektor nást. ECOFLEX 750W	ks	1,00	1 774,12	1 774,12	224,38	224,38	1 998,50	1 998,50
konvektor nást. ECOFLEX 1000W	ks	1,00	1 896,85	1 896,85	224,38	224,38	2 121,23	2 121,23
konvektor nást. ECOFLEX 1500W	ks	1,00	2 102,04	2 102,04	224,38	224,38	2 326,42	2 326,42
konvektor nást. ECOFLEX 2000W	ks	1,00	2 351,33	2 351,33	224,38	224,38	2 575,71	2 575,71
A1 - svítidlo zářivkové přisazené TREVOS 2x36W IP65	ks	7,00	723,65	5 065,55	242,18	1 695,26	965,83	6 760,81
B1: svítidlo přisazené kulaté IP44	ks	4,00	446,78	1 787,12	242,18	968,72	688,96	2 755,84
LED žárovka 230V/10W	ks	4,00	86,32	345,28	5,21	20,84	91,53	366,12
zářivková trubice 36W	ks	14,00	37,42	523,88	3,84	53,76	41,26	577,64
zásuvka 230V/16A dvojitá ABB TANGO	ks	13,00	152,37	1 980,81	82,34	1 070,42	234,71	3 051,23
zřs.jedno.230V/16A do KU68 IPO44	ks	1,00	138,24	138,24	82,34	82,34	220,58	220,58
zásuvka 400V/32A	ks	1,00	91,45	91,45	86,47	86,47	177,92	177,92
vyp.č. 1 do KU68 IP44	ks	1,00	128,27	128,27	76,52	76,52	204,79	204,79
vyp.č. 1 TANGO	ks	1,00	106,35	106,35	72,14	72,14	178,49	178,49
vyp.č. 6 TANGO	ks	7,00	118,27	827,89	73,29	513,03	191,56	1 340,92
čidlo EPS	ks	2,00	748,95	1 497,90	212,44	424,88	961,39	1 922,78
sekcí práce	ks	1,00	0,00	0,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00
výchozí revize	ks	1,00	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem			44 143,05		32 441,20		76 584,25	



2/2/2017

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	elektroinstalace objektu sběrného dvora
Projekt	Ing.Vlasatimil Dubovský VD ELEKTRO s.r.o
Investor	Obec Míškovice, Míškovice č.46
Z. č.	03/2017
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing.Vlastimil Dubovský
Kontroloval	
Datum	1.5.2017
Zpracovatel	VD ELEKTRO s.r.o 17.listoipadu 39681 767 01 Kroměříž
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	0
2. sazba DPH %	0

Handwritten signatures:

Stavební úpravy rodinného domu č.p. 127 v Miškovicích

Investor:
Obec Miškovice, IČ 00287491, Miškovice č.p. 46, 768 52 Miškovice u Holešova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	cena celkem
721 Kanalizace					14 830,00
722 Vodovod					19 358,00
725 Zařizovací předměty					12 070,00
767 Konstrukce zámečnické					1 500,00
HZS Hlavní zúčtovací sazba					1 000,00
CELKEM ZA OBJEKT BEZ DPH					48 758,00

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak
Venkovní rozvody nejsou součástí tohoto rozpočtu

Investor:
Obec Míškovice, IČ 00287491, Míškovice č.p. 46, 768 52 Míškovice u Holešova

ice, IČ 00267491, Miškovice č.p. 46, 768 52 Miškovice u Holešova

Slavební úpravy rodinného

kód	Název položky	Cenová soustava	mí	Množství dle		Ceny v Kč	Ceny v Kč	Výměry z výkresu č.
				Projektant	Dodavatel			
1	721 - KANALIZACE	URS	4	5	6	7	8	
	Potrubí svodně-ležaté z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)		m	4,00		600,00	2 400,00	
			m	4,00		650,00	2 600,00	
721 17-3401	DN 100					200,00	200,00	
721 17-3402	DN 125					400,00	200,00	
	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)		m	1,00				
			m	0,50				
721 17-4043	DN 50					400,00	400,00	
721 17-4045	DN 100					500,00	750,00	
	Odpadní potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)		m	1,50				
721 17-4024	DN 75					300,00	900,00	
721 17-4025	DN 100		m	3,00				
	Větrací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)					80,00	240,00	
	DN 100		ks	3,00		120,00	120,00	
721 17-4063	DN 100		ks	1,00			600,00	
	Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. vypustek							
721 19-4105	50		ks	1,00				
721 19-4109	100							
	Zápachová uzávěrka DN 32 pro odkap od pojišťovacího ventilu se suchou klapkou-rýchlý/vtok (dodávka+montáž)		ks	1,00		250,00	250,00	
NC	Čistič kus HT (dodávka+montáž)		ks	1,00		660,00	660,00	
NC	DN 100							
721 27-3153	Větrací hlavice DN 100		m	15,00		12,00	180,00	
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou		m ³	1,50		600,00	900,00	
721 29-0111	vodou do DN 125		m ³	7,0		200,00	1 400,00	
NC	Obsyp potrubí pískem		m ³	7,0		100,00	700,00	
NC	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m ³		m ³	7,0		170,00	1 190,00	
NC	Příplatek za leživost - hloubení zapaž. jam v hor.3		m ³	7,0		20,00	140,00	
NC	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m ³	7,0		100,00	700,00	
NC	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných							
NC	Zásyp jam a šachet se zhutněním		hod	1,00		300,00	300,00	
NC	Přesun hmot do 12m							
	Total price:						14 830,00	
	Součet: 721-Kanalizace							

kód	Název položky	Cenová soustava	m	Projektant	Množství dle Dodavatel	Cena v Kč cena/lehn.	Cena v Kč Mezisoučet	Výměry z výkresu č.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	722 - VODOVOD							
	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svačováním včetně fitnek, PN 20		m	12,0		200,00	2 400,00	
NC	20x3,4							
	Ochrana potrubí tepelné izolačními trubiciemi z pěnového polyetylénu, přilepených v příčných a podélných spojích							
	tl. Přes 6 do 10 mm		m	8,0		60,00	480,00	
722 18-1221	do DN 22 mm							
	tl. do 25 mm		m	4,0		65,00	260,00	
722 18-1261	do DN 22 mm							
	Přechod DG		ks	2,0		55,00	110,00	
722 22-0231	D20x G1/2"		ks	1,0		150,00	150,00	
722 22-0233	D32xG 1"		ks	2,0		47,00	94,00	
NC	Šroubení pozinkované 1/2"		ks	1,0		60,00	60,00	
	Šroubení pozinkované 1"							
	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění vypustek		ks	8,0		200,00	1 600,00	
722 19-0401	do DN 25							
	Nástěnký pro výtokový ventil		ks	3,0		170,00	510,00	
722 22 0111	G 1/2"							
	Nástěnký pro baterii		pár	1,0		400,00	400,00	
722 22-0121	G 1/2"							
	Kohouty plnicí a vypouštěcí, PN10		ks	1,0		100,00	100,00	
722 22-4115	G 1/2"							
	Ventily zpětné		ks	1,0		150,00	150,00	
722 23-1074	G1"							
	Kulový kohout závitový (dodávka+montáž)		ks	2,0		80,00	160,00	
722 23-2043	G1/2"		ks	1,0		200,00	200,00	
722 23-2045	G 1"							
724 21-1232	Domovní vodárna dopr. výška 50 m/objem tl. nádoby 60 l		kpl	1,0		6 000,00	6 000,00	
725 53-2116	El. zásobníkový ohřev, závěsný svislý, 100l, 2 kW		ks	1,0		6 000,00	6 000,00	
	Tlakové zkoušky potrubí vodovodního		m	12,0		12,00	144,00	
722 29-0226	do DN 50							
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí		m	12,0		20,00	240,00	
722 29-0234	do DN 80							
NC	Přesun hmot do 12 m		hod	1,0		300,00	300,00	
	Součet: Vodovod						19 358,00	

Handwritten signature

Handwritten signature

1	2	3	4	Množství dle		7	8	9
				Projektant	Dodavatel			
kód	Název položky	Cenová soustava URS	mj			Ceny v Kč cena/jedn.	Ceny v Kč Mezisoučet	Výměry z výkresu č.
1	725 - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY							
725 11-2171	WC kombi s hlubokým splachováním, odpad vodorovný		ks	1,00		2 500,00	2 500,00	
NC	Sedátko WC Duroplastové (dodávka+montáž)		ks	1,00		250,00	250,00	
725 21-1622	Umyvadlo keramické š. 55 cm, barva bílá, s otvorem pro baterii, konzoly pro uchycení, utěsnění sanitárním silikonem, včetně zápachové uzávěrky, se sloupem (dodávka+montáž)		ks	1,00		1 700,00	1 700,00	
725 82-2612	Baterie stojánková, páková umyvadlová s výpustí (dodávka+montáž)		ks	1,00		700,00	700,00	
726 13-1001	Předstěnový instalační systém pro umyvadla se stojánkovou baterií		ks	1,00		1 600,00	1 600,00	
	Zašléný sprchové do výšky 2000mm		ks	1,00		3 500,00	3 500,00	
725 24-5104	Dveře jednokřídlé š. 1000mm		ks	1,00		1 000,00	1 000,00	
725 84-1333	Baterie sprchová, podomítková s přepínačem a pevnou sprchou		ks	1,00		250,00	250,00	
721 21-1401	Podlažní vana s vodorovným otvorem LTN 30, suchá zapachová uzávěrka, podlažní vana		ks	3,00		60,00	180,00	
725 81-3111	Rohový ventil 1/2" bez přípojovací hadičky		ks	1,00		90,00	90,00	
725 98-0122	Revizní plastová dvířka 15/30		hod	1,00		300,00	300,00	
NC	Přesun hmot do 12m							
	Součet: 725-Zařizovací předměty						12 070,00	

Handwritten signature

kód	Název položky	Cenová soustava URS						Výměry z výkresu č.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	767 - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ							
NC	Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou pozinkováním stávající se z:nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové oblinčky s protihlukovou ochranou o světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu. Potrubí teplé vody, studené vody, kanalizace bude vedeno na společných závěsech,zámečnické konstrukce jsou z výroby vybaveny povrchovou úpravou z výroby		sada	1,00		1 500,00	1 500,00	
	</							

Cherry Dr

[Signature]

Kód	Název položky	Cenová soustava URS	Množství dle mj	Projektant	Dodavatel	Ceny v Kč cena/leđn.	Ceny v Kč Mezisoučet	Výměry z výkresu č.
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HZS							
NC	Stavební vřpomoci, sekání dřážek		hod	2		250,00	500,00	
NC	Vřhřovření předřvacích protokollř		hod	1		500,00	500,00	
	Součet: 783-HZS	Total přřce:					1 000,00	

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

KONST
komplexní řešení výstavby

EKON ST spol. s r.o.
Palackého 1278, 718 01 Holšov
ID: 26945631, DIČ: CZ26945631
mobil: 603 293 208, 604 240 322
www.ekonst.cz ekonst@ekonst.cz