

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIC	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

**Stavba : 23/2016
SORVE**

DIČ :

DIČ :

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 SORVE		2,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	0,00
64	Výplně otvorů	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
98	Demolice	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
730	Ústřední vytápění	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
M21	Elektromontáže	0,00
VN	Vedlejší náklady	0,00

Cena celkem	0,00
-------------	------

Stavba :	23/2016	SORVE	
Objekt :	01	SORVE	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
SORVE

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
0011	Tepelné čerpadlo	0,00
001-2	Snížení mnergetické náročnosti SORVE	0,00
	Celkem objekt 01	0,00

Rekapitulace soupisu 0011 Tepelné čerpadlo

Stavební díl		Cena (Kč)
730	Ústřední vytápění	0,00
	Celkem soupis 0011	0,00

Rekapitulace soupisu 001-2 Snížení mnergetické náročnosti SORVE

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	0,00
64	Výplně otvorů	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
98	Demolice	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
M21	Elektromontáže	0,00
VN	Vedlejší náklady	0,00
	Celkem soupis 001-2	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23/2016	SORVE
O:	01	SORVE
R:	0011	Tepelné čerpadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	730	Ústřední vytápění				0,00		
1	01	Tepelné čerpadlo vzduch - voda LW 310, výkon 31 kW, COP 3,5 při A2/W35	kus	1,00000		0,00		Vlastní
2	02	Regulátor Luxtronik 2.0	kus	1,00000		0,00		Vlastní
3	03	Vzduchový kanál přímý LKG 900	kus	3,00000		0,00		Vlastní
4	04	Zvduchový kanál koleno LKB 900	kus	1,00000		0,00		Vlastní
5	05	Zakončovací rám pro vzduchový kanál VR 900	kus	2,00000		0,00		Vlastní
6	06	Venkovní protidešťová žaluzie do fasády pro odvod a přívod vzduchu	kus	2,00000		0,00		Vlastní
7	07	Pružné připojení IPKL 6/4"	kus	1,00000		0,00		Vlastní
8	08	Akumulační nádoba 800	ks	1,00000		0,00		Vlastní
9	09	Elektrokotel Therm EL 45	kus	1,00000		0,00		Vlastní
10	10	Expanzní nádoba Reflex 80N/6	kus	1,00000		0,00		Vlastní
11	11	Šroubení mosaz 2"	kus	2,00000		0,00		Vlastní
12	12	Šroubení mosaz 1"	kus	1,00000		0,00		Vlastní
13	13	Kulový kohout 2"	ks	5,00000		0,00		Vlastní
14	14	Zpětná klapka mosaz 2"	kus	2,00000		0,00		Vlastní
15	15	Filtr závitový mosaz 2"	kus	2,00000		0,00		Vlastní
16	16	Oběhové čerpadlo 30/0,5-7	kus	1,00000		0,00		Vlastní
17	17	Oběhové čerpadlo 30/0,5-12	kus	1,00000		0,00		Vlastní
18	18	Přepouštěcí ventil 5501-05	kus	1,00000		0,00		Vlastní
19	19	Kulový kohout 1" s vypouštěním	kus	1,00000		0,00		Vlastní
20	20	Manometr pr. 100 mm 0-600 kPa vč. man. smyčky a kohoutu	ks	1,00000		0,00		Vlastní
21	21	Teploměr 0-120°C, včetně jímky	ks	1,00000		0,00		Vlastní
22	22	Trubka ocelová bezešvá DN 50 vč tvarovek	m	25,00000		0,00		Vlastní
23	23	Tepelná izolace 57x50 minerální vata s Al polepem	m	25,00000		0,00		Vlastní
24	24	Provedení napojení na stávající otopný systém	kus	1,00000		0,00		Vlastní
25	25	Demontáž částí rozvodů od rozdělovač, sběrač pro napojení TČ	kus	1,00000		0,00		Vlastní
26	26	Vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému	kus	1,00000		0,00		Vlastní
27	27	Výměna radiátorových ventilů za nové s termostatickou hlavici	ks	72,00000		0,00		Vlastní
28	28	Zprovoznění TČ	kus	1,00000		0,00		Vlastní
29	29	Zednické výpomoci	hod	30,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23/2016	SORVE
O:	01	SORVE
R:	001-2	Snížení mnergetické náročnosti SORVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
	447 12-2	Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,						
	447 12-21	na dřevěný rošt						
1	342265121R00	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 160 mm	m2	389,77800		0,00	801-1	RTS
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00		
2	602015193R00	Podkladní nátěr weber.podklad A	m2	842,54000		0,00		RTS
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
	612 47-5	Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsi okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
3	612445921RT3	...sádrové, tloušťky 20 mm	m2	77,07500		0,00	801-4	RTS
	622 47-3	Příplatek						
4	622473187RT2	...za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	278,54000		0,00	801-1	RTS
Díl:	98	Demolice				0,00		
5	98-1	Likvidace sutí a vybouraných hmot	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00		
	766 62-4	Montáž otvorových prvků plastových						
6	766711001R00	...oken a balkonových dveří, Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.	m	423,30000		0,00	800-766	RTS
7	766-1	Trojdílné okno se sloupkem vpravo 1360x1520	ks	1,00000		0,00		Vlastní
8	766-10	Vchodové dveře sestava 1900x2500	ks	2,00000		0,00		Vlastní
9	766-11	Jednodílné vchodové dveře 970x2050	ks	1,00000		0,00		Vlastní
10	766-12	Demontáž stávajících výplní otvorů	m	423,30000		0,00		Vlastní
11	766-13	Příplatek za barvu, skla a spojovací profily	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
12	766-2	Dvojdílné okno se sloupkem 2040x1520	ks	42,00000		0,00		Vlastní
13	766-3	Jednodílné okno 950x1430	ks	2,00000		0,00		Vlastní
14	766-4	Jednodílné okno 1120x1520	ks	1,00000		0,00		Vlastní
15	766-5	Jednodílné okno 1120x1100	ks	1,00000		0,00		Vlastní
16	766-6	Jednodílné okno 1100x820	ks	7,00000		0,00		Vlastní
17	766-7	Jednodílné okno 530x820	ks	3,00000		0,00		Vlastní

18	766-8	Dvojdílné okno 1440x1430	ks	2,00000		0,00		Vlastní
19	766-9	Jednodílné okno 1110x500	ks	10,00000		0,00		Vlastní
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00		
20	622300131R00	Vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm, odhad 30% 842,54*0,3	m2	252,76200 252,76000		0,00		RTS
21	622319135RT3	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 160 mm, s omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2 Stěna cihla 400 : 634,82 Stěna beton : 69 Stěna cihla 300 : 222,27	m2	926,09000 634,82000 69,00000 222,27000		0,00		RTS
22	622319153RT3	Zatepl.sys.Webertherm elastic, ostění, EPS F 30 mm, s omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2	m2	75,96000		0,00		RTS
23	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	926,09000		0,00		RTS
Díl:	64	Výplně otvorů				0,00		
24	VL03	D+M VRATA dvoukřídla vrata RAL 3000 š. 2700 x v. 2700 : 1 dvoukřídla vrata RAL 3000 š. 2500 x v. 2400 : 1 dvoukřídla vrata RAL 3000 š. 2070 x v. 2400 : 1	ks	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00		
648 95 Osazení parapetních desek dřevěných na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 648 95-1 včetně dodávky parapetní desky								
25	648952421RT2	...šířky 300 mm	m	130,70000		0,00	801-1	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00		
26	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m Včetně kotvení lešení.	m2	1 185,60200		0,00		RTS
27	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 Včetně kotvení lešení. 1185,602*2	m2	2 371,20400 2 371,20400		0,00		RTS
28	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m Včetně kotvení lešení.	m2	1 185,60200		0,00		RTS
29	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Včetně kotvení lešení.	m2	1 185,60200		0,00		RTS
30	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 Včetně kotvení lešení.	m2	2 371,20400		0,00		RTS
31	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Včetně kotvení lešení.	m2	1 185,60200		0,00		RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		
32	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. do 4 m2	m2	195,87000		0,00		RTS

33	968072456R00	Včetně kotvení lešení. Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	13,94000		0,00		RTS
34	968072559R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	25,47000		0,00		RTS
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00		
	713 11 Montáž tepelné izolace stropů							
35	713111130RT2	...vložené mezi krokve, dvouvrstvá	m2	389,77800		0,00	800-713	RTS
36	6315083951R1	Minerální vata DEKWOOL G 039i 200 mm 389,778*1,05	m2	409,26690		0,00		Vlastní
37	6315083951R2	Minerální vata DEKWOOL G 039i 60 mm	m2	409,26690		0,00		Vlastní
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00		
	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů							
38	764410850R00	...ř od 100 do 330 mm	m	130,70000		0,00	800-764	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00		
39	VL04	Výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo, včetně úpravy rozvodů Předběžnou obhlídku a revize hotového díla.	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
	005121 Zařízení staveniště							
40	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000		0,00	800-0	RTS
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00		
	622 31-6 Zateplení parapetu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.							
41	622319163R00	...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm 125,9*0,25 125,9*0,25	m2	62,95000 31,47500 31,47500		0,00	801-1	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00		
	764 21-16 Demontáž střešních otvorů							
42	764362810R00	...střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30° 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-5 oplechování vnějších parapetů	kus	5,00000		0,00	800-764	RTS
43	764908303R00	...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 330 mm, kotvené mechanicky, v barvě hnědé a cihlově červené včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. K oknu O/1 : 2,1*42 K oknu O/2, O/6, O/8, O/9 : 1,2*18 K oknu O/3 : 2,4*1	m	121,00000 88,20000 21,60000 2,40000		0,00	800-764	RTS

		K oknu O/4 : 0,6*3			1,80000				
		K oknu O/5 : 1*1			1,00000				
		K oknu O/7 : 1,5*4			6,00000				
44	764391220R01	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m		3,60000		0,00		Vlastní
		N5 : 1,8*2			3,60000				
45	764322220R02	Okapnička z lakovaného Pz plechu, rš. 250 mm	m		27,00000		0,00		Vlastní
		N5 : 27			27,00000				
		764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu							
		764 01-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací							
46	764352203R00	...podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m		78,00000		0,00	800-764	RTS
		764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu							
		764 01-252 výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů							
47	764454203R00	...průměru 120 mm	m		58,00000		0,00	800-764	RTS
		764 21-15 Demontáž žlabů							
48	764352811R00	...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m		78,00000		0,00	800-764	RTS
		764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí							
49	764454802R00	...trub kruhových , o průměru 120 mm	m		58,00000		0,00	800-764	RTS
50	727212177R01	D+M Mřížka větrací PVC se sítkou proti hmyzu 300x300	kus		2,00000		0,00		Vlastní
		Včetně montáže a dodávky tvarovek nebo armatur, bez zednických výpomocí.							
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					0,00		
		766 62-2 Montáž střešních oken							
51	766624041R00	...rozměru 55/78 cm	kus		5,00000		0,00	800-766	RTS
52	OS 01	Střešní okno VELUX GGL 3060 CK02 kyvné	kus		5,00000		0,00		Vlastní
53	OS 02	Zateplené lemování Velux EDW 2000 na hladkou krytinu	kus		5,00000		0,00		Vlastní