

## Položkový rozpočet

|          |                                             |                   |
|----------|---------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | <b>Přístavba školícího střediska REXCOM</b> | Rozpočet: #ODKAZ! |
| Objekt : | <b>SO-01 Přístavba</b>                      | #ODKAZ!           |

|             |                  |                                                                                                  |      |       |  |  |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|
|             | <b>Celkem za</b> | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                           |      |       |  |  |
| <b>Díl:</b> |                  | <b>Odvětrání WC</b>                                                                              |      |       |  |  |
|             | 1.1.             | Ventilátor do kruhového potrubí Elektrodesign TD-350/125Silent pro odvod vzduchu ventilátor. díl | ks   | 2,00  |  |  |
|             | 1.2              | Potrubí kruhové Spiro f 125 včetně 30 % tvarovek                                                 | bm   | 12,00 |  |  |
|             | 1.3              | Ohebná hadice - thermoflex f125                                                                  | bm   | 7,50  |  |  |
|             | 1.4              | Talířový ventil odvodní KK 125 včetně zděře                                                      | ks   | 10,00 |  |  |
|             | 1.5              | Výfuková stříška 125                                                                             | ks   | 2,00  |  |  |
|             |                  | Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování                         | sada | 1,00  |  |  |
|             |                  | Průraz stropem z panelů Spiroll 15/15cm                                                          | ks   | 2,00  |  |  |
|             |                  | Průraz stěnou z děrovaných cihel 15/15cm                                                         | ks   | 5,00  |  |  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>Odvětrání WC</b>                                                                              |      |       |  |  |