

Stavební rozpočet

Název stavby:	Sběrný dvůr obce Tlumačov	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Tlumačov
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant: DESACON Zlín, s.r.o.
Lokalita:	Obec Tlumačov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 30.4.2014	Zpracoval: DESACON Zlín, s.r.o.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	IO 01		Příprava území				0,00	0,00	0,00		0,00	
	IO 01	0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	0,00	0,00		0,00	
1	IO 01	CN01	Přesuny stávajících objektů	m3	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
	IO 02		Zpevněné plochy				0,00	0,00	0,00		0,00	
	IO 02	5	Komunikace				0,00	0,00	0,00		0,00	
2	IO 02	5000010VD	IO 02 - Zpevněné plochy - samostatný rozpočet	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IO 03		Silniční váha				0,00	0,00	0,00		18,51	
	IO 03	104VD	komunikace				0,00	0,00	0,00		0,00	
3	IO 03	104003VD	D+M silniční váhy 7,5x3 m dle projektu, včetně zemních prací, základů, povrchu (komunikace), napojení na váhovnu, software apod.		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IO 03	83	Potrubí z trub kameninových				0,00	0,00	0,00		18,51	
4	IO 03	831350012RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160	m	22,30		0,00	0,00	0,00	0,83	18,51	RTS II / 2013
	IO 04		Elektroinstalace				0,00	0,00	0,00		17,31	
	IO 04	102VD	elektromontáže				0,00	0,00	0,00		0,00	
5	IO 04	1026VD	Venkovní rozvody NN - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IO 04	1027VD	Kamerový systém - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IO 04	M46	Zemní práce při montážích				0,00	0,00	0,00		17,31	
7	IO 04	460200684RT1	Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.4 (pro kamerový systém)	m	56,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
8	IO 04	460420374RT1	Zřízení lože, kryt cihly na š. 60 cm, zásyp 10 cm	m	56,00		0,00	0,00	0,00	0,31	17,30	RTS II / 2013
9	IO 04	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 20 cm	m	56,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS II / 2013
10	IO 04	460570684R00	Zához rýhy 65/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	56,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
	SO 01		Provozní objekt				0,00	0,00	0,00		0,02	
	SO 01	766	Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	0,00		0,00	
11	SO 01	766VD	D + M obytného kontejneru dle PD, včetně dopravy	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SO 01	NC00	Elektroinstalace provozního objektu - samostatný rozpočet	m3	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
	SO 01		Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00		0,02	
13	SO 01	44984114	Přístroj hasicí práškový P6Te	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2013
	SO 02		Oplocení				0,00	0,00	0,00		12,13	
	SO 02	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	0,00	0,00		8,66	
14	SO 02	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	18,30		0,00	0,00	0,00	0,25	4,62	RTS II / 2013
15	SO 02	592420220000	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm	m2	20,13		0,00	0,00	0,00	0,10	1,94	RTS II / 2013
16	SO 02	465921135R00	Kladení dlažby betonové	m2	18,30		0,00	0,00	0,00	0,11	2,10	RTS II / 2013
	SO 02	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	0,00	0,00		3,17	
17	SO 02	900100002RA0	D+M Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové poplastované sloupky, vázací dráty	100 m	0,61		0,00	0,00	0,00	5,19	3,17	RTS II / 2013
	SO 02	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	0,00	0,00		0,00	
18	SO 02	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	8,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
	SO 02		Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00		0,30	

19	SO 02	55346470	D+M Brána ocelová dvoukřídlá otevíravá, s ocelovými poplast. sloupky 600x205 cm, výplň poplast. pletivo, visací zámek voděodolný	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,30	
	SO 03		Vegetační úpravy			0,00	0,00	0,00		7,77	
	SO 03 11		Přípravné a přidružené práce			0,00	0,00	0,00		0,00	
20	SO 03	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
	SO 03 18		Povrchové úpravy terénu			0,00	0,00	0,00		0,01	
21	SO 03	183101212R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5	kus	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
22	SO 03	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
23	SO 03	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
24	SO 03	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
25	SO 03	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
26	SO 03	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
27	SO 03	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
28	SO 03	181101133R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 60 m	m3	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
29	SO 03	181301113R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
30	SO 03	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 15 cm	m2	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
	SO 03 960VD		ostatní			0,00	0,00	0,00		0,00	
31	SO 03	960VD	průzkum staveniště	kompl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO 03 H23		Plochy a úpravy území			0,00	0,00	0,00		0,00	
32	SO 03	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
	SO 03		Ostatní materiál			0,00	0,00	0,00		7,76	
33	SO 03	02650302	Javor - Acer pseudoplatanus 80-100 cm	kus	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS II / 2013
34	SO 03	05217220	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.2 8-9 cm odkorněná	kus	17,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,37	RTS II / 2013
35	SO 03	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,60	7,20	RTS II / 2013
36	SO 03	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS II / 2013
37	SO 03	25234009.A	ROUNDUP KLASIK herbicid totální po 5 litrech	l	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
38	SO 03	25191155	Cererit Z balený po 10 kg	T	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10	RTS II / 2013

Celkem: 0,00

Poznámka: