

Ing. Josef ŠICO

Projektování dopravních staveb
763 62 Tlumačov

Investor: Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU
V ul. NÁDRAŽNÍ, TLUMAČOV

Město: Zlín

Kraj: Zlínský

Stupeň: Dokumentace pro ohlášení stavebních úprav

A:Průvodní zpráva

Vypracoval: Ing. Josef ŠICO

Zakázkové číslo: 2016/17/30

Počet vyhotovení : 7

Datum vyhotovení: 06/2016

Číslo vyhotovení:

1. Identifikační údaje

Název stavby: REKONSTRUKCE CHODNÍKU
V ul. NÁDRAŽNÍ, TLUMAČOV

Stavebník: Obec Tlumačov

IČ: 00 28 45 72

Projektant:

Ing. Josef Šico

Adresa: Švermova 776
763 62 Tlumačov

IČ: 40423794

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Šico (číslo autorizace: 1300504)

2. Údaje o umístění stavby

a)

Obec: Tlumačov

Kraj: Zlínský

Katastrální území: Tlumačov na Moravě

b)

| parc.č. | výměra (m ²) | druh pozemku (způsob využití) | vlastník (adresa) |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 2452 | 6969 | Ostatní plocha Ostatní komunikace | Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov |

c) dopravní a technická infrastruktura v území

Stavba se nachází v intravilánu obce Tlumačov. Jedná se o stávající chodník.

3. Základní údaje o stavbě

a)

Délka chodníku 302m

Šířka chodníku 2,0m - 2,8m

Celková plocha 683 m²

b)

dodržení obecných požadavků na výstavbu a o splnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace pro stavební řízení odpovídá požadavkům vyhlášky č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Případné připomínky dotčených orgánů státní správy budou zohledněny nejpozději do doby závěrečné kontrolní prohlídky před užíváním stavby.

c)

Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá časové vazby na okolí.

d)

Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Doba výstavby by z technického hlediska neměla přesáhnout 2 měsíce. Konkrétní termíny výstavby budou určeny smluvním vztahem se zhotovitelem stavby.

e)

způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Před započítím zemních prací nechá investor vytyčit všechny podzemní sítě. Zemní práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně za stálého dozoru. Obnažené sítě budou podchyceny.

Všichni pracující musí být před započítím prací prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce.

Při všech stavebních pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, zákon 309/2006Sb., doplněný nařízením vlády č.591/2006 Sb., a ČSN 73 3050 Zemní práce.

Vypracoval: Ing. Josef Šico

Datum: červen 2016


JOSEF ŠICO, Ing.
Švermova 776
763 62 TLUMAČOV
IČO: 40423794 DIČ: CZ5597171595